



AREA SERVIZI AL CITTADINO,
AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Servizio Attività Culturali e Museali
COMUNE DI VICENZA



FONDAZIONE GIUSEPPE ROI



**PROGETTO ESECUTIVO DI RIALLESTIMENTO MUSEALE
DEL PIANO NOBILE DELL'ALA OTTOCENTESCA DI PALAZZO
CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO DI VICENZA**

Progetto di RIALLESTIMENTO MUSEALE

ALA '800

**DATA
SETTEMBRE 2023**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

C.M.E.


Architetto **EMILIO ALBERTI**

STUDIO DI PROGETTAZIONE

Contrà Porta Padova,18 Tel/fax. 0444/310191/+39 331 667 0008
36100 Vicenza (VI) e-mail arch.alberti.emilio@gmail.com

GRUPPO DI
PROGETTAZIONE

Arch. EMILIO ALBERTI
Prof. MAURO ZOCCHETTA
Ing. PIERO BEGGIATO



IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE,
SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROGETTISTA. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
CAP.A	OPERE DI ALLESTIMENTO MUSEALE				
CAP.A.1	FORMAZIONE DI STRUTTURE ALLESTITIVE IN GENERE				
Art.A.1.1	FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATE "PANNELLI ESPOSITIVI"				
	<p>Fornitura e posa di strutture espositive denominate "PANNELLI A MURO" tipo STANDARD sulle quali andranno collocate le opere pittoriche, realizzate al Piano Nobile conforme ai disegni esecutivi generali delle stanze, e i disegni particolareggiati dei pannelli, costituite dai seguenti elementi.</p> <p>STRUTTURA METALLICA di sostegno da realizzarsi con profilo perimetrale in alluminio da 120x50x4 e maglia interna con profilo in alluminio da 50x50x2 o in legno massello, resa solidale mediante squadrette avvitate, ecc. provvista di forature per il fissaggio a muro da realizzarsi con tasselli ad espansione o chimici, in relazione ai carichi ed alla portanza di muro ed intonaco.</p> <p>Compresa l'eventuale aggiunta di fasce eventualmente necessarie per garantire la migliore appensione dei quadri più pesanti.</p> <p>PANNELLI ESPOSITIVI realizzati in mdf da 19mm. ignifugo classe 1 come da capitolato, fissati solidamente alla struttura metallica.</p> <p>I pannelli hanno una fascia perimetrale che crea uno stacco dal muro, costituita da elementi in mdf con spigoli smussati a 45°, con giunzioni incollate secondo la bisettrice dell'angolo interno, con anima in compensato sui punti sensibili strutturali e con fissaggio alla struttura metallica mediante regoli in legno massello multistrati di abete.</p> <p>Il tutto con idonei fissaggi mediante incollaggi e viti.</p> <p>La parte centrale è sempre costituita da pannelli in mdf da mm.19, perfettamente fissati alla struttura metallica, con viti incassate, rete plastica e rasatura superficiale così che ogni giunzione scompaia.</p> <p>FINITURA SUPERFICIALE IN CARTONGESSO, con pannelli da mm.12,5 fissati solidamente al sottostante pannello in mdf, con perfetta stuccatura delle giunture previa posa di rete plastica.</p> <p>Compresa fornitura e posa di paraspigoli metallici, ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.</p> <p>COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura dei pannelli e delle connessioni ove necessario, con stesa a rullo fine di due/tre mani di colore lavabile secondo un effetto plastico privo di sovrapposizioni o giunture, con stesa del colore di fondo anche nelle parti non a vista, con tinta che verrà stabilita prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>E' compreso l'onere per la predisposizione di campionature che, dopo essere state visionate dalla D.L. e dalla Direzione Musei saranno autorizzate.</p> <p>Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato.</p> <p>COMPRESO OGNI ALTRO ONERE PER DARE L'OPERA PERFETTAMENTE FINITA, secondo le eventuali ulteriori indicazioni esecutive e di quelle che saranno impartite in fase di realizzazione e posa dell'allestimento.</p> <p>COMPRESO altresì, la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata, oneri di conferimento compresi.</p>				
	PIANO NOBILE - Ala '800				
	Rif. TAV. Ala 800-PSA.00-01-02a-02b-03-04-05a-05b-07-08a-08b-09		TAV.PC.03		
1a.	Tav.PSA-01_Sala PN.01 parete 1a (HxL) 4,00x2,90 terra/contros.	c.po	1	€ 4.640,00	€ 4.640,00
1b.	Tav.PSA-01_Sala PN.01 parete 1b (HxL) 3,00 x 3,5	c.po	1	€ 4.370,00	€ 4.370,00
1d.	Tav.PSA-01_Sala PN.01 parete 1d (HxL) 3,00 x 4,40	c.po	1	€ 5.040,00	€ 5.040,00
2a.sx	Tav.PSA-02A_Sala PN.02A parete 2a-SX (HxL) 3,00x2,8	c.po	1	€ 3.845,00	€ 3.845,00
2a.dx	Tav.PSA-02A_Sala P.N.02A parete 2a-DX (HxL) 3,00 x 2,1	c.po	1	€ 3.850,00	€ 3.850,00
2b.sx	Tav.PSA-02A_Sala PN.2A parete 2b (HxL) 5,5x2,9 terra/contros.	c.po	1	€ 5.735,00	€ 5.735,00

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
2b.dx	Tav.PSA-02A_Sala PN.2A parete 2b-SX (HxL) 3,00 x0,6	c.po	1	€ 2.320,00	€ 2.320,00
2c.	Tav.PSA-02A_Sala PN.2A parete 2c-(HxL) 3,00x4,20	c.po	1	€ 4.887,00	€ 4.887,00
2.d	Tav.PSA-02A_Sala P.N.2A parete 2d (HxL) 3,00 x 3,30	c.po	1	€ 4.240,00	€ 4.240,00
2e.	Tav.PSA-02B_Sala PN.2A parete 2e-(HxL) 5,5x2,8 terra/contros.	c.po	2	€ 5.584,00	€ 11.168,00
2.f	Tav.PSA-02B_Sala P.N.2A parete 2f (HxL) 3,50x5,36	c.po	1	€ 5.585,00	€ 5.585,00
3d.	Tav.PSA-03_Sala PN.3 parete 3d (HxL) 3,00 x 0,70	c.po	1	€ 2.320,00	€ 2.320,00
5a.	Tav.PSA-05A_Sala PN.05A parete 5a (HxL) 3,00 x 6,05	c.po	1	€ 6.230,00	€ 6.230,00
5c.	Tav.PSA-05A_Sala PN.05A parete 5c (HxL) 3,00 x 1,5	c.po	1	€ 2.874,00	€ 2.874,00
7d.	Tav.PSA-07_Sala PN.07 parete 7d (HxL) 3,00x3,3 con vetro	c.po	1	€ 4.240,00	€ 4.240,00
7c.sx	Tav.PSA-07_Sala PN.07 parete 7c (HxL) 3,00 x 1,3	c.po	1	€ 3.895,00	€ 3.895,00
7c.dx	Tav.PSA-07_Sala PN.07 parete 7c (HxL) 3,00 x 1,55	c.po	1	€ 4.240,00	€ 4.240,00
7b.	Tav.PSA-07_Sala PN.07 parete 7b (HxL) 3,00x3,3	c.po	1	€ 4.240,00	€ 4.240,00
8a.	Tav.PSA-08A_Sala PN.08A parete 8a (HxL) 3,00x2,05	c.po	1	€ 3.250,00	€ 3.250,00
8d.	Tav.PSA-08A_Sala PN.08A parete 8d (HxL) 3,00 x 1,3	c.po	1	€ 2.750,00	€ 2.750,00
8c.	Tav.PSA-08A_Sala PN.08A parete 8c (HxL) 3,00 x 2,60	c.po	1	€ 3.745,00	€ 3.745,00
8.b	Tav.PSA-08A_Sala PN.08A parete 8b (HxL) 3,00x3,65	c.po	1	€ 4.490,00	€ 4.490,00
9a.	Tav.PSA-09_Sala PN.09 parete 9a (HxL) 4,30x2,70	c.po	1	€ 4.740,00	€ 4.740,00
9d.	Tav.PSA-09_Sala PN.09 parete 9d (HxL) 3,00 x 1,5	c.po	1	€ 2.898,00	€ 2.898,00
	TOTALE Art.A.1.1				€ 105.592,00
Art.A.1.2	FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATE "PANNELLI PER DIDATTICA".				
	<p>Fornitura e posa di strutture espositive denominate "PANNELLI PER DIDATTICA" sui quali va collocata la didattica della stanza, realizzate al Piano Nobile nelle sale espositive, secondo i disegni esecutivi delle varie sale e particolareggiati dei pannelli, costituite dai seguenti elementi.</p> <p>STRUTTURA METALLICA di sostegno da realizzarsi con profilo perimetrale in alluminio da 120x40x2 e maglia interna con profilo in alluminio da 50x50x2 resa solidale mediante squadrette avvitate, ecc. provvista di forature per il fissaggio a muro da realizzarsi con tasselli ad espansione o chimici, in relazione ai carichi ed alla portanza di muro ed intonaco.</p> <p>PANNELLI ESPOSITIVI realizzati in mdf da 19mm. ignifugo classe 1 come da capitolato, fissati solidamente alla struttura metallica.</p> <p>I pannelli hanno una fascia perimetrale che crea uno stacco dal muro, costituita da elementi in mdf con spigoli smussati a 45°, con giunzioni incollate secondo la bisettrice dell'angolo interno, con anima in compensato sui punti sensibili strutturali e con fissaggio alla struttura metallica mediante regoli in legno massello multistrati di abete, il tutto con idonei fissaggi mediante incollaggi e a vite.</p> <p>La parte centrale sarà costituita da pannelli in mdf da mm. 19, perfettamente fissati alla struttura metallica, con viti incassate e rasatura superficiale così che ogni giunzione scompaia.</p> <p>Ove sarà appoggiato il vetro si collocherà un profilo metallico ad L, da 30x10x2 verniciato come le teche, avvitandolo sullo scasso del pannello.</p> <p>Su tale elemento metallico saranno realizzati dei fori filettati per l'avvitamento della boccia che sostiene il vetro.</p> <p>FRESATURA PASSANTE CON TEMA DIDATTICO da farsi nella parte alta del pannello, con titolo in italiano ed inglese.</p> <p>Nella parte che dovrà contenere la didattica, costituita da un vetro stampato sul retro, dovrà essere realizzata una schiena atta alla posa degli elementi retro illuminanti la parte scritta.</p> <p>PREDISPOSIZIONE ELETTRICA, mediante allacciamento alle linee principali esistenti, secondo le caratteristiche tecniche previste dal progetto di lighting design o che verranno fornite al momento dell'installazione.</p> <p>FORNITURA E POSA DI APPARATI RETROILLUMINANTI, costituiti da elementi che potranno essere puntuali a led, con trasformatori ed ogni altro elemento necessario</p> <p>Il tutto secondo uno schema che prevede la diffusione generalizzata della luce che retro illumini la parte in vetro senza vedere la fonte luminosa.</p>				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	<p>Il tutto secondo il progetto le prescrizioni di carattere esecutivo che potranno essere impartite in fase esecutiva, ivi comprese diverse campionature di fonti luminose diverse, sino al soddisfacimento del risultato ottimale, secondo le caratteristiche tecniche previste dal progetto di lighting design che verranno meglio precisate nella fase costruttiva sulla base dell'esito delle campionature.</p> <p>La retro illuminazione si riferisce sia per il pannello in vetro che per l'illuminazione delle lettere in plexiglas che indicano il tema della stanza, poste nella parte alta;</p> <p>COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura dei pannelli e delle connessioni ove necessario, con stesa a rullo fine di due/tre mani di colore lavabile secondo un effetto plastico privo di sovrapposizioni o giunture, con stesa del colore di fondo anche nelle parti non a vista.</p> <p>Con tinta che verrà stabilita prima dell'inizio dei lavori, secondo campionatura che verrà testata sul posto. E' compreso l'onere per la predisposizione di campionature che, dopo essere state visionate dalla D.L. e dalla Direzione Musei saranno autorizzate.</p> <p>Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato.</p> <p>COMPRESO altresì, la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione.</p> <p>COMPRESA la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata, oneri di conferimento compresi.</p>				
PIANO NOBILE - Ala '800					
Rif. TAV. Ala 800 - PSA.00-01-02a-02b-03-04-05a-05b-07-08a-08b-09 TAV.PC.02					
a.	Pannelli con dimensioni di m.1,35 (L) x 3,00 (H) Vetro retrostampato di m.1,05 (L) x 1,70 (H) SALE: P.N.01-P.N.02.b-PN.02c-P.N.03-P.N.04-P.N.05a-PN.5c-PN.5.c-P.N.07a.dx-P.N.08.a-P.N.08.b-P.N.09	cad.	12	€ 5.150,00	€ 61.800,00
b.	Pannelli con dimensioni di m.1,05 (L) x 3,00 (H) Vetro retrostampato di m.1,05 (L) x 1,70 (H) Pannelli per didattica delle stanze al PIANO NOBILE: PN.07	cad.	1	€ 4.850,00	€ 4.850,00
TOTALE Art.A.1.2					€ 66.650,00
CAP.A.1	Totale - STRUTTURE ALLESTITIVE IN GENERE				€ 172.242,00
CAP.A.2	FORMAZIONE DI STRUTTURE ALLESTITIVE IN METALLO, VETRO E LEGNO				
Art.A.2.1	FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATE "TECHE A MURO" IN METALLO E VETRO				
	<p>Fornitura e posa di strutture espositive denominate "TECHE A MURO" entro le quali andranno collocate le opere scultoree, medaglie, oggetti ed anche quadri, realizzate al Piano Nobile, secondo i disegni esecutivi e particolareggiato della teca, costituite dai seguenti elementi:</p> <p>STRUTTURA METALLICA della teca costituita da due piatti laterali e da uno superiore orizzontale, di spessore mm.8, larghezza mm.80, altezza variabile; fondo in lamiera metallica da mm. 3 saldato sui piatti laterali; base in piatto metallico da mm. 3 con vassoio interno sempre in lamiera metallica, rientrante di mm. 8 così da consentire l'appoggio del vetro;</p> <p>Coperchio superiore ed inferiore ispezionabile. Compreso il fissaggio a muro da realizzare con tasselli di adeguate caratteristiche e resistenza.</p> <p>Il tutto secondo le prescrizioni contenute nei disegni esecutivi, in quelli che potranno essere forniti e nelle indicazioni che verranno fornite in corso d'opera.</p>				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	<p>BACHECA IN VETRO da realizzarsi con vetri extrachiaranti antisfondamento stratificato dello spessore complessivo di mm.8,25 (4+4+p.v.b) costituita da tre elementi in vetro a 45° con spigoli lievemente smussati, saldati con infrarosso, provvisti di fori per consentire il fissaggio del vetro all'elemento metallico, (provvisto quest'ultimo di fori filettati), mediante viti con testa piana circolare e serraggio tramite due fori.</p> <p>PREDISPOSIZIONE ELETTRICA, mediante allacciamento alle linee principali esistenti, secondo le caratteristiche tecniche previste dal progetto di lighting design o che verranno fornite al momento dell'installazione;</p> <p>FORNITURA E POSA DI APPARATI ILLUMINANTI, costituiti da elementi puntuali a led, o altro elemento che potrà essere individuato, compresi trasformatori ed ogni altro elemento necessario, secondo uno schema che prevede la diffusione generalizzata della luce all'interno della teca ma anche con fonti puntuali per l'illuminazione d'accento sugli oggetti, secondo le prescrizioni di carattere esecutivo che potranno essere impartite in fase esecutiva.</p> <p>Ivi comprese diverse campionature di fonti luminose diverse, sino al soddisfacimento del risultato ottimale, secondo le caratteristiche tecniche previste dal progetto di lighting design o che verranno fornite al momento dell'installazione.</p> <p>COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura degli elementi metallici e delle connessioni ove necessario, da realizzarsi mediante verniciatura a forno, con stesa di più mani con tonalità diverse ed in modo difforme, così da garantire un effetto maculato (tinta su tinta).</p> <p>Saranno predisposte adeguate campionature che dovranno essere autorizzate dalla D.L. e dalla Direzione Musei. Compresa la stesa del colore di fondo anche nelle parti non a vista.</p> <p>COMPRESO ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita, secondo le eventuali ulteriori indicazioni esecutive e di quelle che saranno impartite in fase di realizzazione e posa dell'allestimento. Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato.</p> <p>COMPRESO altresì la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata.</p> <p>PIANO 2° - Ala '900 Rif. Tav. Ala'900 - PSA.07 - Tav.PC.04.A</p>				
7b.	Sala P.2.07 parete 7b (bxpxh) 1,60 x 0,40 x 1,70	c.po	1	€ 4.680,00	€ 4.680,00
	PIANO NOBILE - Ala '800 Rif. TAV. Ala '800 - PSA.00-02a-02b-03-04-05a-05b-07-08a-08b-09 Tav.PC.04.A				
2.a	Sala P.2.A parete 2b (bxpxh) 0,7 x 0,40 x 1,00	c.po	2	€ 3.860,00	€ 7.720,00
3c.	Sala P.3 parete 3c (bxpxh) 2,00 x 0,40 x 1,40	c.po	1	€ 6.940,00	€ 6.940,00
5c.	Sala P.5 parete 5c (bxpxh) 0,9 x 0,40 x 1,40	c.po	1	€ 5.100,00	€ 5.100,00
8b.	Sala P.8b parete 8b (bxpxh) 1,40x0,40x1,40	c.po	1	€ 5.530,00	€ 5.530,00
8c.	Sala P.8A parete 8a (bxpxh) 2,5 x 0,40 x 1,40	c.po	1	€ 4.980,00	€ 4.980,00
9a.	Sala P.9 parete 9a (bxpxh) 1,65 x 0,40 x 1,20	c.po	1	€ 4.010,00	€ 4.010,00
9d.	Sala P.9 parete 9d (bxpxh) 1,40 x 0,40 x 1,80	c.po	1	€ 5.530,00	€ 5.530,00
	TOTALE Art.A.2.1				€ 44.490,00
Art.A 2.2	FORMAZIONE DI TECHE ESPOSITIVE IN METALLO E VETRO APPOGGIATE A TERRA SU STRUTTURA METALLICA.				
	Fornitura e posa di strutture espositive denominate "TECHE ESPOSITIVE APPOGGIATE A TERRA" entro la quale andranno collocate le opere scultoree, medaglie, oggetti ed anche quadri, realizzate al Piano Nobile, secondo i disegni esecutivi e particolareggiato dell'armadiatura, costituite dai seguenti elementi:				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
5a.	<p>Sala P.5 pareti 5a e5b (bpxhx) (1,50+3,50)x0,61x2,29.</p> <p>PIANO NOBILE-Ala '800 - TECA MARINALI</p>	c.po	1	€ 28.500,00	€ 28.500,00

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	Rif. Ala '800 - Tav. PSA.02B - PC.04.C				
2f.	Sala P.2B pareti 2f (bxpxh) 5,00x0,55x2,05.	c.po	1	€ 20.415,00	€ 20.415,00
	TOTALE Art.A.2.2				€ 48.915,00
Art.A.2.3 FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATE "STRUTTURA AUTOPORTANTE" IN METALLO.					
	<p>Fornitura e posa di strutture "STRUTTURA PORTANTE" atte al sostegno delle teche espositive, realizzate secondo i disegni esecutivi e particolareggiati, costituite dai seguenti elementi:</p> <p>STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO dell'armadiatura, realizzata secondo il disegno esecutivo, costituita da elementi in tubolare metallico, fissato a pavimento mediante piastre metalliche, e in alto mediante fazzoletti angolari fissati al pilastro ed alla trave superiore.</p> <p>Fornitura e posa di struttura metallica tubolare, posta orizzontale, fissata mediante piastre alle murature laterali e ai ritti verticali mediante i fazzoletti predisposti sui pilastri verticali stessi.</p> <p>La struttura nel suo complesso dovrà garantire la sicura appensione delle teche in vetro e metallo.</p> <p>COLORITURA dell'intera struttura, previa stuccatura e rasatura degli elementi metallici e delle connessioni ove necessario, da realizzarsi, con stesa di più mani, a protezione dall'ossidazione del metallo.</p> <p>COMPRESO altresì la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata.</p> <p>PIANO NOBILE - Ala '800</p> <p>Rif. Ala '800 - Tav. PSA.01 - Tav. PC.01.A</p>				
1.a	Sala 1 parete A (bxpxh) - trave orizzontale L=520 cm. 4 pilastri H=cm.340	c.po	1	€ 2.150,00	€ 2.150,00
	Rif. Ala '800 - Tav. PSA.2B - Tav. PC.01.B				
2.e	Sala P.2 parete E (bxpxh) - trave orizzontale L. 920 cm. 4 pilastri H=cm.475	c.po	1	€ 4.210,00	€ 4.210,00
	Rif. Ala '800 - Tav. PSA.07 - Tav. PC.01.C				
7.e	Sala P.7 parete E (bxpxh) - trave orizzontale L=3,92 cm.-2 pilastri H=cm.340	c.po	1	€ 2.060,00	€ 2.060,00
	TOTALE Art.A.2.3				€ 8.420,00
Art.A.2.4 FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATE "MENSOLE METALLICHE".					
	<p>Fornitura e posa di strutture espositive denominate "MENSOLE METALLICHE" sulle quali andranno collocate le opere scultoree, da fissare a muro, secondo i disegni esecutivi e particolareggiati del sostegno, costituite dai seguenti elementi:</p> <p>STRUTTURA METALLICA del parallelepipedo di sostegno realizzato mediante piatto dello spessore di mm. 8, fondo saldato continuo in lamiera da mm.3, pannello frontale posto lievemente incassato rispetto il filo di piatto. Il fissaggio del sostegno, adeguatamente dimensionato al peso delle opere appoggiate, potrà essere laterale, sulle strutture metalliche del pannello (nel caso di sostegno posto incassato nel pannello, o sul fondo (nel caso di sostegno fissato a muro).</p> <p>Il tutto secondo le misure esecutive e che saranno confermate in sede di esecuzione.</p> <p>COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura degli elementi metallici e delle connessioni ove necessario, da realizzarsi mediante verniciatura a forno, con stesa di più mani con tonalità diverse ed in modo difforme, così da garantire un effetto maculato (tinta su tinta). Saranno predisposte adeguate campionature che dovranno essere autorizzate dalla D.L. e dalla Direzione musei. Compresa la stesa del colore di fondo anche nelle parti non a vista.</p>				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	<p>COMPRESO ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita, secondo le eventuali ulteriori indicazioni esecutive e di quelle che saranno impartite in fase di realizzazione e posa dell'allestimento.</p> <p>Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato.</p> <p>COMPRESO la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata.</p> <p>PIANO NOBILE-Ala '800 - MENSOLE Rif. Ala '800 - Tav. PSA.02A - PC.05</p>				
2b.	Sala P.2 parete 2b (bxpxh) 20x30x25 Rif. Ala '800 - Tav. PSA.03 - PC.04.C	c.po	1	€ 750,00	€ 750,00
3d.	Sala P.3 parete 3d (bxpxh) 20x30x30 Rif. Ala '800 - Tav. PSA.07 - PC.04.C	c.po	1	€ 760,00	€ 760,00
7d.	Sala P.7 parete 7d alto (bxpxh) 20x40x30	c.po	1	€ 792,00	€ 792,00
7d.	Sala P.7 parete 7d basso (bxpxh) 20x20x20	c.po	4	€ 715,00	€ 2.860,00
	TOTALE Art.A.2.4				€ 5.162,00
Art.A.2.5 FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATE "PIEDISTALLI METALLICI".					
	<p>Fornitura e posa di strutture espositive denominate "PIEDISTALLI METALLICI" sulle quali andranno collocate le opere scultoree, da fissare a muro, secondo i disegni esecutivi e particolareggiati del sostegno, costituite dai seguenti elementi:</p> <p>STRUTTURA METALLICA del parallelepipedo di sostegno realizzato mediante piatto dello spessore di mm. 8, fondo saldato continuo in lamiera da mm.3, pannello frontale posto lievemente incassato rispetto il filo di piatto. Il fissaggio del sostegno, adeguatamente dimensionato al peso delle opere appoggiate, potrà essere laterale, sulle strutture metalliche del pannello (nel caso di sostegno posto incassato nel pannello, o sul fondo (nel caso di sostegno fissato a muro), il tutto secondo le misure esecutive e che saranno confermate in sede di esecuzione</p> <p>ELEMENTO SUPERIORE METALLICO, realizzato in lamiera da 2 mm, atta a formare un coperchio e sul quale saranno appoggiate le opere.</p> <p>COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura degli elementi metallici e delle connessioni ove necessario, da realizzarsi mediante verniciatura. Colore e finitura dovranno essere identici a quanto già realizzato nelle strutture allestitivo analoghe già realizzate nelle ali '900 e '500.</p> <p>COMPRESO ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita, secondo le eventuali ulteriori indicazioni esecutive e di quelle che saranno impartite in fase di realizzazione e posa dell'allestimento.</p> <p>Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato.</p> <p>COMPRESO la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata.</p> <p>PIANO NOBILE-Ala '800 - PIEDISTALLI METALLICI Rif. Ala '800 - Tav. PSA.03-PSA.05-PSA.08 - PC.06A</p>				
3a.sx	Sala PN.3 parete 3a (bxpxh) 30x30x90 cm.	c.po	1	€ 1.495,00	€ 1.495,00
3a-3c	Sala PN.3 parete 3a e 3c (bxpxh) 50x40x123 cm.	c.po	3	€ 1.970,00	€ 5.910,00

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
5b.	Sala PN.5 parete 5e (bxpxh) 30x25x105 cm.	c.po	1	€ 1.402,00	€ 1.402,00
8c.	Sala PN.8A parete 8c (bxpxh) 40x30x129 cm.	c.po	1	€ 1.640,00	€ 1.640,00
8e.	Sala PN.8B parete 8e (bxpxh) 30x35x124 cm.	c.po	1	€ 1.530,00	€ 1.530,00
TOTALE Art.A.2.5					€ 11.977,00
Art.A.2.6	FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATA "PIEDISTALLO CENTRALE CON TECA IN VETRO".				
	<p>Fornitura e posa di strutture espositive denominate "PIEDISTALLO CENTRALE CON TECA IN VETRO" sulla quale andrà collocata l'opera, posta a centro stanza, secondo i disegni esecutivi e particolareggiati del sostegno, costituite dai seguenti elementi:</p> <p>STRUTTURA LIGNEA DI BASE, realizzata in mdf ignifugo, dello spessore di 19 mm. giuntato a 45° con anime strutturali, sostegni interni per garantire i carichi, stuccati e verniciati secondo le indicazioni esecutive.</p> <p>La base sarà provvista di piedini regolabili, così che sia possibile garantire la perfetta orizzontalità nel caso di pavimento non piano.</p> <p>CARTER IN LAMIERA METALLICA, dello spessore di mm.2, realizzata con soprastante parallelepipedo lievemente arretrato rispetto il carter sottostante, provvisto di fori filettati atti al fissaggio del vetro soprastante.</p> <p>TECA IN VETRO da realizzarsi con vetri extrachiari antisfondamento stratificato dello spessore complessivo di mm.8,25 (4+4+p.v.b) costituita da cinque elementi in vetro a 45° con spigoli lievemente smussati, saldati con infrarosso, provvisti di fori per consentire il fissaggio del vetro all'elemento metallico, (provvisto quest'ultimo di fori filettati), mediante viti con testa piana circolare e serraggio tramite due fori.</p> <p>COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura degli elementi metallici e delle connessioni ove necessario, da realizzarsi mediante verniciatura. Colore e finitura dovranno essere identici a quanto già realizzato nelle strutture allestiti analoghe già realizzate nelle ali '900 e '500.</p> <p>COMPRESO ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita, secondo le eventuali ulteriori indicazioni esecutive e di quelle che saranno impartite in fase di realizzazione e posa dell'allestimento.</p> <p>Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato.</p> <p>COMPRESO la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata.</p> <p>PIANO NOBILE-Ala '800 - PIEDISTALLO CENTRALE</p> <p>Rif. Ala '800 - Tav. PSA.05 - PC.06B</p>				
5a.	Sala PN.5 parete 5e (bxpxh) 38x38x199 cm.	c.po	1	€ 3.980,00	€ 3.980,00
TOTALE Art.A.2.6					€ 3.980,00
Art.A.2.7	FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATA "PIEDISTALLO CENTRALE".				
	<p>Fornitura e posa di strutture espositive denominate "PIEDISTALLO CENTRALE" sulla quale andrà collocata l'opera, posta a centro stanza, secondo i disegni esecutivi e particolareggiati del sostegno, costituite dai seguenti elementi:</p> <p>BASAMENTO CON PIEDINI REGOLABILI, realizzata in lamiera metallica, spessore mm3, con adeguata struttura sottostante, provvista di piedini regolabili per consentire la perfetta orizzontalità del supporto, il tutto secondo i disegni esecutivi e le indicazioni operative.</p>				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	<p>STRUTTURA METALLICA del parallelepipedo di sostegno realizzato mediante piatto dello spessore di mm. 8, fondo saldato continuo in lamiera da mm.3, pannello frontale posto lievemente incassato rispetto il filo di piatto. Il tutto secondo il progetto esecutivo e misure che saranno confermate in sede di esecuzione.</p> <p>CARTER DI COPERTURA IN LAMIERA METALLICA, dello spessore di mm.2, posta sulla sottostante struttura metallica.</p> <p>COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura degli elementi metallici e delle connessioni ove necessario, da realizzarsi mediante verniciatura. Colore e finitura dovranno essere identici a quanto già realizzato nelle strutture allestiti analoghe già realizzate nelle ali '900 e '500.</p> <p>COMPRESO ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita, secondo le eventuali ulteriori indicazioni esecutive e di quelle che saranno impartite in fase di realizzazione e posa dell'allestimento.</p> <p>Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato.</p> <p>COMPRESO la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata.</p> <p>PIANO NOBILE-Ala '800 - PIEDISTALLO CENTRALE</p> <p>Rif. Ala '800 - Tav. PSA.07 - PC.06C</p>				
7.	<p>Sala PN.7 basamento (bxpxh) 80x80x10 cm.</p> <p>Parallelepipedo soprastante (bxpxh) 30x30x90 cm.</p>	c.po	1	€ 3.005,00	€ 3.005,00
	TOTALE Art.A.2.7				€ 3.005,00
Art.A.2.8	FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATA "PROTEZIONE IN VETRO PER GESSO".				
	<p>Fornitura e posa di strutture espositive denominate "PROTEZIONE IN VETRO PER GESSO" entra la quale andrà collocata l'opera, fissata sul pannello, secondo i disegni esecutivi e particolareggiati del sostegno, costituite dai seguenti elementi.</p> <p>STRUTTURA METALLICA, realizzata in mdf lamiera da 2mm, provvista di fori filettati nel contorno per il fissaggio del vetro.</p> <p>La base sarà provvista di piedini regolabili, così che sia possibile garantire la perfetta orizzontalità nel caso di pavimento non piano.</p> <p>TECA IN VETRO da realizzarsi con vetri extrachiaranti antisfondamento stratificato dello spessore complessivo di mm.8,25 (4+4+p.v.b) costituita da cinque elementi in vetro a 45° con spigoli lievemente smussati, saldati con infrarosso, provvisti di fori per consentire il fissaggio del vetro all'elemento metallico, (provvisto quest'ultimo di fori filettati), mediante viti con testa piana circolare e serraggio tramite due fori.</p> <p>COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura degli elementi metallici e delle connessioni ove necessario, da realizzarsi mediante verniciatura. Colore e finitura dovranno essere identici a quanto già realizzato nelle strutture allestiti analoghe già realizzate nelle ali '900 e '500.</p> <p>COMPRESO ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita, secondo le eventuali ulteriori indicazioni esecutive e di quelle che saranno impartite in fase di realizzazione e posa dell'allestimento.</p> <p>Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato.</p>				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	COMPRESO la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata. PIANO NOBILE-Ala '800 - PROTEZIONE IN VETRO Rif. Ala '800 - Tav. PSA.05B - PC.07				
5f.	Sala PN.5 parete 5a (bxpxh) 60x4x85 cm.	c.po	1	€ 1.700,00	€ 1.700,00
	TOTALE Art.A.2.8				€ 1.700,00
Art.A.2.9 FORMAZIONE DI STRUTTURA DENOMINATE "SOSTEGNO BALDACCHINO".					
	Fornitura e posa di struttura espositiva denominata "SOSTEGNO BALDACCHINO" sulla quale sarà posta l'opera lignea, secondo i disegni esecutivi e particolareggiati del sostegno, costituite dai seguenti elementi. STRUTTURA METALLICA DI BASE costituita un piatto metallico dello spessore mm.8, sul quale sarà saldata la struttura in tubolare metallico da 50x50x2 atta alla successiva posa del carter di mascheramento. Il basamento sarà provvisto di piedini regolabili che consentiranno la posa perfettamente orizzontale del sostegno. CARTER SUPERIORE METALLICO, realizzato in lamiera da 2 mm, atta a coprire la struttura sottostante a formare un coperchio, con una parte aperta superiore entro la quale saranno inseriti i due basamenti del STAFFE A MURO, realizzate in tubo metallico, fissata da un lato a muro e dall'altro provvista di gancio per il collegamento alle asole site nel baldacchino ligneo. Le due staffe saranno poste sui due muri, così da garantire la verticalità e solidità dell'opera. COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura degli elementi metallici e delle connessioni ove necessario, da realizzarsi mediante verniciatura. Colore e finitura dovranno essere identici a quanto già realizzato nelle strutture allestiti analoghe già realizzate nelle ali '900 e '500. COMPRESO ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita, secondo le eventuali ulteriori indicazioni esecutive e di quelle che saranno impartite in fase di realizzazione e posa dell'allestimento. Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato. COMPRESO la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata. PIANO NOBILE-Ala '800 - SOSTEGNO BALDACCHINO Rif. Ala '800 - Tav. PSA.02 - PC.08				
3a.sx	Sala PN.2 basamento (bxpxh) 175x65x0,8 cm. Carter soprastante (bxpxh) 95,5x5x120 cm.	c.po	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00
	TOTALE Art.A.2.9				€ 2.600,00
Art.A.2.10 FORMAZIONE DI STRUTTURE DENOMINATE "TOTEM DI SALA".					
	Fornitura e posa di strutture espositive denominate "TOTEM DI SALA" sulle quali andranno collocate le segnalazioni di sicurezza, gli estintori, le prese di sala, da fissare a muro, secondo i disegni esecutivi e particolareggiati costituite dai seguenti elementi. STRUTTURA METALLICA del parallelepipedo di sostegno realizzato mediante piatto dello spessore di mm. 8, fondo saldato continuo in lamiera da mm.3, pannello frontale posto lievemente incassato rispetto il filo di				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	<p>Il fissaggio del sostegno, adeguatamente dimensionato al peso delle opere appoggiate, potrà essere laterale, sulle strutture metalliche del pannello (nel caso di sostegno posto incassato nel pannello, o sul fondo (nel caso di sostegno fissato a muro), il tutto secondo le misure esecutive e che saranno confermate in sede di esecuzione</p> <p>COLORITURA dell'intero sistema espositivo, previa stuccatura e rasatura degli elementi metallici e delle connessioni ove necessario, da realizzarsi mediante verniciatura. Colore e finitura dovranno essere identici a quanto già realizzato nelle strutture allestiti analoghe già realizzate nelle ali '900 e '500.</p> <p>RETROILLUMINAZIONE costituita da apparati luminosi a led, mascherati da un plexiglas opalino, compreso nella fornitura, che diffonda adeguatamente la luce.</p> <p>COMPRESO ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita, secondo le eventuali ulteriori indicazioni esecutive e di quelle che saranno impartite in fase di realizzazione e posa dell'allestimento.</p> <p>Eventuali variazioni delle modalità costruttive da parte dell'appaltatore dovranno essere preventivamente concordate con il progettista e dovranno garantire comunque la stabilità, sicurezza della struttura espositiva nonché il mantenimento dell'aspetto figurativo e dimensionale progettato.</p> <p>COMPRESO la stesa di elementi protettivi durante le fasi di montaggio, il trasporto, il tiro in quota, la movimentazione, la pulizia finale e l'allontanamento dei materiali di risulta con trasporto e l'eventuale smaltimento a discarica autorizzata.</p> <p>PIANO NOBILE-Ala '800 - TOTEM Rif. Ala '800 - Tav. PA.00 - PC.9 Totem (Bxhxp) 30x275x30 cm. Sale PN.01-02-03-04-05-06-07-08A-08B-09</p>	c.po	10	€ 1.200,00	€ 12.000,00
	TOTALE Art.A.2.10				€ 12.000,00
Art.A.2.11	INTERVENTI NON SUSCETTIBILI DI ESATTA VALUTAZIONE				
	<p>Interventi non suscettibili di esatta valutazione che dovessero manifestarsi in fase esecutiva, da realizzarsi previa autorizzazione della D.L. da farsi mediante lavoro in economia che verrà contabilizzato con liste in economia vidimate dalla D.L.</p> <p>a. operaio qualificato Stima preventiva</p>	ore	320	€ 30,00	€ 9.600,00
	<p>b. operaio specializzato. Stima preventiva</p>	ore	320	€ 32,50	€ 10.400,00
	TOTALE Art.A.2.9				€ 20.000,00
Art.A.2.12	MATERIALI A PIE' D'OPERA				
	<p>Materiali a piè d'opera per i lavori in economia, da autorizzare preventivamente dalla D.L.</p> <p>a. materiali a piè d'opera Stima preventiva</p>	c.po	1	€ 4.196,00	€ 4.196,00
	TOTALE Art.A.2.9				€ 4.196,00
CAP.A.2	Totale - FORMAZIONE DI STRUTTURE ALLESTITIVE IN METALLO, VETRO E LEGNO				€ 166.445,00
CAP.A.3	DISALLESTIMENTO E SMALTIMENTO DI STRUTTURE ALLESTITIVE				
Art.A 3.1	DISALLESTIMENTO E SMALTIMENTO DI STRUTTURE ALLESTITIVE				
	DISALLESTIMENTO di strutture allestiti rimaste libere dallo spostamento delle opere , comprendendo lo smontaggio, in carico su automezzo, il trasporto a discarica autorizzata, oneri di conferimento.				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	La direzione musei si riserva di decidere in corso d'opera sul mantenimento o sullo spostamento in ambito del museo, al Piano Terra, di elementi dell'allestimento che intendesse reimpiegare, comunicandolo all'allestitore prima dell'avvio dei lavori. PIANO TERRA-Ala '500				
	Sala PT.01 denominata Sala del Firmamento	c.po	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	Sala PT.02 denominata Sala degli Dei	c.po	1	€ 500,00	€ 500,00
	Sala PT.03 denominata Sala delle fatiche di Ercole	c.po	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	TOTALE Art.A.2.10				€ 4.000,00
CAP.A.3	Totale - DISALLESTIMENTO E SMALTIMENTO STRUTTURE				€ 4.000,00
CAP.A.4	POSA IN OPERA E PUNTAMENTO PROIETTORI				
Art.A.4.1	POSA IN OPERA DEI PROIETTORI				
	POSA IN OPERA dei proiettori, con fornitura diretta da parte della stazione appaltante, prevedendo le seguenti operazioni. Trasporto delle confezioni al piano, apertura, montaggio dei corpi illuminanti entro i binari già predisposti a soffitto, seconde le indicazioni progettuali (Progetto Illuminotecnico Tav. PI 00) ad opera di personale qualificato, compreso il trasporto, il montaggio ed il nolo di trabattello per consentire il lavoro con la massima sicurezza.				
	a. Proiettori del peso cadauno di circa 1,5 kg				
	Previsti circa 230 proiettori da collocare in 9 stanze.	c.po	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	TOTALE Art.A.4.1				€ 1.500,00
Art.A.4.2	PUNTAMENTO DEI PROIETTORI IN ALLESTIMENTO				
	PUNTAMENTO DEI PROIETTORI IN FASE DI ALLESTIMENTO ESPOSITIVO, con fornitura diretta degli accessori (lenti, ecc.) da parte della stazione appaltante, secondo le indicazioni dirette che verranno fornite in fase di allestimento dalla D.L. o dal lighting designer, prevedendo le seguenti operazioni. Trasporto, montaggio, nolo per l'intero periodo di trabattello su ruote, atto a svolgere il lavoro in condizione di massima sicurezza da parte dell'operatore, specializzato per tale tipo di intervento. Puntamento dei fari seguendo indicazioni fornite dal D.L. , con collocazione sul faretto (già collocato) delle lenti, costituite da elemento in plastica con bollo magnetico, intercambiabili a seconda dell'esigenza illuminotecnica. Regolazione dell'intensità di luce agendo sul dimmer posto nel faretto, secondo le indicazioni del D.L. in funzione delle caratteristiche dell'opera, con controllo della dei fari seguendo indicazioni fornite dal D.L. , con verifica sull'opera tramite luxmetro.				
	a. Puntamento di proiettori posti nel controsoffitto.				
	Previsti circa 230 proiettori da collocare in 9 stanze.				
	Si stimano 5 giornate lavorative.	c.po	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	TOTALE Art.A.4.2				€ 2.500,00
CAP.A.4	POSA IN OPERA E PUNTAMENTO PROIETTORI				€ 4.000,00
CAP.A	Totale OPERE DI ALLESTIMENTO MUSEALE				€ 346.687,00
CAP.B	APPARATI DIDATTICI E DIDASCALIE, SU VETRO, LEGNO, MATERIALI VARI				
CAP.B.1	FORMAZIONE DI APPARATI DIDASCALICI DELLE OPERE				
Art.B.1.1	FORMAZIONE DELLE DIDASCALIE IN VETRO RETROSTAMPATO				
	Formazione delle DIDASCALIE IN VETRO RETROSTAMPATO a corredo delle opere esposte a muro o su pannello, secondo i disegni generali delle stanze: TAV P.E.01-P.E.02-P.E.03 e particolareggiati degli apparati didascalici P.E.21				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	<p>Con testi nella lingua italiana e inglese e impaginato che saranno forniti dalla D.L., e di eventuali indicazioni che potranno essere impartite in fase allestitiva dalla D.L. o dalla direzione dei Musei e previa approvazione, di circa 70 didascalie comprendendo l'impostazione grafica esecutiva e sostenute dal seguente elemento.</p> <p>SUPPORTO METALLICO A PARETE, costituito da piatto sagomato secondo disegno, da fissare a muro o su pannello mediante tasselli e che dovrà essere verniciato con la metodologia degli altri corpi metallici presenti nell'allestimento, compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita e funzionante.</p> <p>a. Elemento in vetro extrachiaro, spessore mm.8, cm. 14x28 retrostampato e relativo supporto metallico.</p> <p>Ala '500 -Sala P.N.05 Didascalie opere</p> <p>Ala '500 -Sala P.N.06 Didascalie opere</p> <p>Ala '500 -Sala P.N.07 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.01 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.02 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.03 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.04 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.05 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.06 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.07 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.08 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.09 Didascalie opere</p> <p>Ala '900 -Sostituzione didascalie opere -P.Amm.</p> <p>Ala '900 -Sostituzione didascalie opere -P.Primo</p>				
			175	€ 79,00	€ 13.825,00
	<p>b. Elemento in vetro extrachiaro, spessore mm.8, cm. 42x21 retrostampato e relativo supporto metallico.</p> <p>Ala '500 -Sala P.N.05 Didascalie opere</p> <p>Ala '500 -Sala P.N.06 Didascalie opere</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.06 Didascalie opere</p>				
			16	€ 116,00	€ 1.856,00
	<p>c. Elemento in vetro extrachiaro, spessore mm.8, cm. 84x42 retrostampato e relativo supporto metallico.</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.04 Didascalie opere</p>				
			1	€ 200,00	€ 200,00
	<p>d. Elemento in vetro extrachiaro, spessore mm.8, cm. 65x21 retrostampato e relativo supporto metallico.</p> <p>Ala '800 -Sala P.N.05 Didascalie opere</p>				
			2	€ 189,00	€ 378,00
	TOTALE Art.A.3.1				€ 16.259,00
Art.B.1.2	FORMAZIONE DEGLI APPARATI DIDATTICI IN VETRO RETROSTAMPATO SUI PANNELLI DELLE STANZE				
	<p>Formazione degli apparati didattici a corredo delle stanze, secondo i disegni generali delle stanze: TAV P.E.01-P.E.02-P.E.03-P.E.04-P.E.05-P.E.06-P.E.07-P.E.08-P.E.09-P.E.10-P.E.11-P.E.12.P.E.14 e particolareggiati degli apparati didascalici P.E.21</p> <p>Con testi nella lingua italiana e inglese e impaginato che saranno forniti dalla D.L., e di eventuali indicazioni che potranno essere impartite in fase allestitiva dalla D.L. o dalla direzione dei Musei e previa approvazione,</p> <p>Si tratta di 16 apparati della dimensione di circa cm. 120 di larghezza per cm. 190 di altezza comprendendo l'impostazione grafica esecutiva e costituite dai seguenti elementi:</p> <p>PIANO NOBILE</p>				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
a.	Apparati didattici sui pannelli costituiti da elementi ivetro RETROSTAMPATO , delle dimensioni di cm. 115 x 190, extrachiaro, spessore mm.8. SOLA STAMPA, vetro fornito voce A.1.2				
	Pannelli delle sale espositive ala '500 Piano Nobile	n°	3	€ 200,00	€ 600,00
	Pannelli delle sale espositive ala '800 Piano Nobile	n°	13	€ 200,00	€ 2.600,00
	TOTALE Art.A.3.2				€ 3.200,00
Art.B.1.3 FORMAZIONE SCRITTE RETROILLUMINATE NEI PANNELLI DIDATTICI					
	Formazione delle scritte retroilluminate nei pannelli didattici, secondo i disegni generali delle stanze: TAV P.E.01-P.E.02-P.E.03-P.E.04-P.E.05-P.E.06-P.E.07-P.E.08-P.E.09-P.E.10-P.E.11-P.E.12-P.E.13-P.E.14, con testi nella lingua italiana e inglese e impaginato che saranno forniti dalla D.L., e di eventuali indicazioni che potranno essere impartite in fase allestitiva dalla D.L. o dalla direzione dei Musei e previa approvazione, comprendendo l'impostazione grafica esecutiva e costituite dai seguenti elementi: FORMAZIONE DI SCRITTE IN PLEXIGLAS dello spessore di cm 2 e di dimensioni corrispondenti alle fresature con i titoli delle stanze predisposte nei pannelli didattici, così che esse possano essere perfettamente inserite per lo spessore di 1 cm, fuoruscendo così di cm. 1; LETTERA DI METALLO TAGLIATA AL LASER da mm.1, accoppiata al plexiglas superiormente, verniciata a forno con l'effetto bronzato e le modalità corrispondenti a tutti gli altri elementi metallici presenti PIANO NOBILE				
a.	Titoli dei pannelli didattici nelle varie sale, come da progetto. Si stimano 15 lettere per scritta.	n°	16	€ 225,00	€ 3.600,00
	TOTALE Art.B.1.3				€ 3.600,00
Art.B.1.4 FORMAZIONE APPARATI DIDASCALICI ENTRO VETRINE					
	Apparati didascalici delle opere esposte entro le teche. Con testi nella lingua italiana e inglese e impaginato che saranno forniti dalla D.L., e di eventuali indicazioni che potranno essere impartite in fase allestitiva dalla D.L. o dalla direzione dei Musei e previa approvazione, comprendendo l'impostazione grafica esecutiva e costituite dai seguenti elementi. Fornitura e posa di didascalie con stampa diretta su tavolette in mdf da 10 mm. (realizzate dalla ditta allestitrice), verniciate con colore lavabile, cromia da progetto. RIF. TAV. Interni Teche 01-02-03-04-05-06-07-08-09				
a.	Didascalie di formato come da progetto Si stimano 30 didascalie.	n°	35	€ 50,00	€ 1.750,00
	TOTALE Art.B.1.4				€ 1.750,00
Art.B.1.5 FORMAZIONE DIDASCALIE ENTRO VETRINE					
	Apparati didascalici delle opere esposte entro le teche. Con testi nella lingua italiana e inglese e impaginato che saranno forniti dalla D.L., e di eventuali indicazioni che potranno essere impartite in fase allestitiva dalla D.L. o dalla direzione dei Musei e previa approvazione, comprendendo l'impostazione grafica esecutiva e costituite dai seguenti elementi. Fornitura e posa di didascalie con stampa su elementi in cartoncino, secondo indicazioni del D.L. e della Direzione del Museo. RIF. TAV. Interni Teche 01-02-03-04-05-06-07-08-09				
a.	Didascalie di formato come da progetto Si stimano 30 didascalie.	n°	87	€ 35,00	€ 3.045,00
	TOTALE Art.B.1.5				€ 3.045,00
Art.B.1.6 FORMAZIONE APPARATI DIDASCALICI DEI TOTEM					

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	Formazione dell'apparato didascalico dei TOTEM di sala, contenente segnali di sicurezza, numero sala, pianta, ecc. secondo il progetto grafico che verrà fornito a parte. Con testi nella lingua italiana e inglese e impaginato che saranno forniti dalla D.L., e di eventuali indicazioni che potranno essere impartite in fase allestitiva dalla D.L. o dalla direzione dei Musei e previa approvazione e costituite dai seguenti elementi. Pannello in dibond da mm.3 stampato su un lato. RIF. TAV.PC.10				
a.	Pannello in dibond da cm. 226x30				
	Totem di sala	n°	16	€ 120,00	€ 1.920,00
	TOTALE Art.B.1.6				€ 1.920,00
CAP.B	Totale B-APPARATI DIDATTICI E DIDASCALIE, SU VETRO, LEGNO, MATERIALI VARI				€ 29.774,00

CAP.C	OPERE DA PITTORE E DA CARTONGESSISTA.				
CAP.C.1	COLORITURA DI CONTROSOFFITTI E PARETI				
Art.C.1.1	COLORITURA DEI CONTROSOFFITTI				
	Interventi di coloritura dei controsoffitti realizzati al Piano Nobile dell'ala '800, effettuati a più mani con coloriture a rullo, secondo una palette di colori che verrà indicata in sede di esecuzione. Compresa l'eventuale rasatura delle giunzioni, la stesa di isolante, ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita. Compresa la formazione di adeguate campionature, sulle quali verrà operata la scelta finale, a cura della Direzione Lavori e della Direzione Compreso ogni altro intervento per la esecuzione del lavoro (protezione pavimenti, ponteggi, sigillature, pulizia finale, trasporto rifiuti di lavorazione, ecc.) ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita.				
	PIANO NOBILE - ALA '800				
	Rif. Ala '800 - Tav. PSA.00-01-02a-02b-03-04-05a-05b-06-07-08a-08b-09				
a.	Coloritura controsoffitti (parte bassa)				
	Tav.PSA-01_Sala PN.01	mq	24,5		
	Tav.PSA-02a_Sala PN.02a	mq	35,9		
	Tav.PSA-02b_Sala PN.02b	mq	25,5		
	Tav.PSA-03_Sala PN.03	mq	23,8		
	Tav.PSA-04_Sala PN.04	mq	18,9		
	Tav.PSA-05a_Sala PN.05a-b	mq	19,0		
	Tav.PSA-05b_Sala PN.05c	mq	7,1		
	Tav.PSA-06_Sala PN.06	mq	7,8		
	Tav.PSA-07_Sala PN.07	mq	7,6		
	Tav.PSA-08a_Sala PN.08a	mq	8,8		
	Tav.PSA-08b_Sala PN.08b	mq	9,4		
	Tav.PSA-09_Sala PN.09	mq	22,6		
	Totale	mq	210,9		
b.	Coloritura controsoffitti (parte alta)				
	Tav.PSA-01_Sala PN.01	mq	21,5		
	Tav.PSA-02a_Sala PN.02a	mq	25,0		
	Tav.PSA-03_Sala PN.03	mq	23,3		
	Tav.PSA-04_Sala PN.04	mq	22,4		
	Tav.PSA-05a_Sala PN.05a-b	mq	19,5		
	Tav.PSA-05b_Sala PN.05c	mq	12,3		
	Tav.PSA-07_Sala PN.07	mq	13,0		
	Tav.PSA-08a_Sala PN.08a	mq	15,8		

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	Tav.PSA-08b_Sala PN.08b	mq	15,6		
	Tav.PSA-09_Sala PN.09	mq	20,5		
	Totale	mq	188,9		
c.	Coloritura controsoffitti (velette)				
	Tav.PSA-01_Sala PN.01	mq	10,1		
	Tav.PSA-02a_Sala PN.02a	mq	12,6		
	Tav.PSA-03_Sala PN.03	mq	11,1		
	Tav.PSA-04_Sala PN.04	mq	10,6		
	Tav.PSA-05a_Sala PN.05a-b	mq	8,8		
	Tav.PSA-05b_Sala PN.05c	mq	5,6		
	Tav.PSA-07_Sala PN.07	mq	5,8		
	Tav.PSA-08a_Sala PN.08a	mq	6,8		
	Tav.PSA-08b_Sala PN.08b	mq	6,9		
	Tav.PSA-09_Sala PN.09	mq	9,5		
	Totale	mq	87,7		
	arrotondamento misure	mq	12,5		
	TOTALE Art. D.1.1	mq	500,0	€ 12,00	€ 6.000,00
Art.C.1.2	COLORITURA DELLE PARETI				
	<p>Interventi di coloritura delle pareti realizzate al Piano Nobile dell'ala '800, effettuati a più mani con coloriture a rullo, secondo una palette di colori che verrà indicata in sede di esecuzione.</p> <p>Compresa l'eventuale rasatura delle giunzioni, la stesa di isolante, ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita.</p> <p>Compresa la formazione di adeguate campionature, sulle quali verrà operata la scelta finale, a cura della Direzione Lavori e della Direzione</p> <p>Compreso ogni altro intervento per la esecuzione del lavoro (protezione pavimenti, ponteggi, sigillature, pulizia finale, trasporto rifiuti di lavorazione, ecc.) ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita.</p>				
	<p>PIANO NOBILE - ALA '800</p> <p>Rif. Ala '800 - Tav. PSA.00-01-02a-02b-03-04-05a-05b-06-07-08a-08b-09</p>				
a.	Coloritura pareti (parte bassa)				
	Tav.PSA-01_Sala PN.01				
	Parete 01a - L.5,00 x H.5,00	mq	25,0		
	a detrarre foro passaggio tra PN.01 e PN.02	mq	-3,8		
	imbotte foro passaggio tra PN.01 e PN.02	mq	0,8		
	Parete 01b - L.7,70 x H.5,00	mq	38,5		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	a detrarre foro pannello espositivo L.3,2 x H.2,70	mq	-8,6		
	Parete 01c - L.7,10 x H.5,00	mq	35,5		
	a detrarre foro passaggio tra ala'800 e ala'500	mq	-4,0		
	Parete 01d - L.7,80 x H.5,00	mq	39,0		
	a detrarre foro pannello espositivo L.4,1 x H.2,70	mq	-11,1		
	Totale Sala PN.01	mq	108,4		
	Tav.PSA-02a-b_Sala PN.02a-b				
	Parete 02a - L.8,15 x H.4,00	mq	32,6		
	a detrarre foro passaggio tra PN.02 e PN.03	mq	-4,6		
	imbotte foro passaggio tra PN.02 e PN.03	mq	9,1		
	a detrarre foro pannello espositivo sx L.2,5 x H.2,70	mq	-6,8		
	a detrarre foro pannello espositivo dx L.1,8 x H.2,70	mq	-4,9		
	a detrarre foro supporto teca sx L.0,85 x H.0,24	mq	-0,2		

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	a detrarre foro supporto teca dx L.0,85 x H.0,24	mq	-0,2		
	Parete 02b - L.4,8 x H.6,0 + L.3,3 x H.4,0	mq	42,0		
	a detrarre foro passaggio tra PN.02 e PN.04	mq	-4,0		
	imbotte foro passaggio tra PN.02 e PN.04	mq	4,9		
	a detrarre foro passaggio tra PN.02 e vano scala cavedio	mq	-2,2		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	a detrarre foro pannello espositivo sx L.2,6 x H.5,35	mq	-13,9		
	a detrarre foro pannello espositivo dx L.0,3 x H.2,70	mq	-0,8		
	Parete 02c - L.10,65 x H.6,00	mq	63,9		
	a detrarre foro passaggio tra PN.01 e PN.02	mq	-3,8		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	a detrarre foro pannello espositivo L.3,9 x H.2,70	mq	-10,5		
	Parete 02d - L.8,1 x H.6,0 + L.3,1 x H.4,0	mq	61,0		
	a detrarre fori finestre	mq	-7,0		
	a detrarre foro pannello espositivo L.3,0 x H.2,70	mq	-8,1		
	Parete 02e - L.9,0 x H.6,00	mq	54,0		
	a detrarre fori passaggi tra PN.02a e PN.02b	mq	-11,6		
	a detrarre foro pannello espositivo sx L.2,5 x H.5,35	mq	-13,4		
	a detrarre foro pannello espositivo sx L.2,5 x H.5,35	mq	-13,4		
	Parete 02e - L.6,1 x H.4,00	mq	24,4		
	a detrarre foro pannello espositivo L.5,4 x H.3,85	mq	-20,8		
	Totale Sala PN.02	mq	160,3		
	Tav.PSA-03_Sala PN.03				
	Parete 03a - L.9,9 x H.4,8	mq	47,5		
	Parete 03b - L.4,8 x H.4,8	mq	23,0		
	Parete 03c - L.10,1 x H.4,8	mq	48,5		
	a detrarre foro passaggio tra PN.02 e PN.03	mq	-4,0		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	a detrarre foro supporto teca L.2,0 x H.0,24	mq	-0,5		
	Parete 03d - L.4,7 x H.4,8	mq	22,6		
	a detrarre fori finestre	mq	-7,0		
	a detrarre foro pannello espositivo L.0,4 x H.2,70	mq	-1,1		
	Totale Sala PN.03	mq	126,3		
	Tav.PSA-04_Sala PN.04				
	Parete 04a - L.10,15 x H.5,0	mq	50,8		
	a detrarre foro passaggio tra PN.04 e PN.05	mq	-3,3		
	imbotte foro passaggio tra PN.04 e PN.05	mq	10,1		
	Parete 04b - L.4,1 x H.5,0	mq	20,5		
	Parete 04c - L.10,15 x H.5,0	mq	50,8		
	a detrarre fori finestre	mq	-20,2		
	Parete 04d - L.4,1 x H.5,0	mq	20,5		
	a detrarre foro passaggio tra PN.02 e PN.04	mq	-4,0		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	Totale Sala PN.04	mq	122,3		
	Tav.PSA-05a-b_Sala PN.05a-b-c				
	Parete 05a - L.10,15 x H.5,0	mq	50,8		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	a detrarre foro pannello espositivo L.5,75 x H.2,70	mq	-15,5		
	a detrarre foro nigrastro armatura L.2,1 x H.2,55	mq	-5,4		
	Parete 05b - L.6,5 x H.5,0	mq	32,5		
	a detrarre foro passaggio tra PN.05 e PN.06	mq	-3,1		
	imbotte foro passaggio tra PN.05 e PN.06	mq	4,9		

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	a detrarre foro finestra	mq	-3,0		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	Parete 05c - L.10,1 x H.5,0 + L.0,3 x H.5,0	mq	52,0		
	a detrarre foro passaggio tra PN.04 e PN.05	mq	-3,3		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	a detrarre foro pannello espositivo L.1,2 x H.2,70	mq	-3,2		
	a detrarre foro supporto teca L.1,2 x H.0,24	mq	-0,3		
	Parete 05d - L.4,8 x H.5,0	mq	24,0		
	a detrarre foro nigombro armatura L.4,1 x H.2,55	mq	-10,5		
	Parete 05e - L.2,95 x H.5,0 + L.0,15 x H.5,0	mq	15,5		
	Parete 05f - L.2,95 x H.5,0 + L.0,15 x H.5,0	mq	15,5		
	Totale Sala PN.05	mq	142,3		
	Tav.PSA-06_Sala PN.06				
	Parete 06a - L.3,8 x H.3,5	mq	13,3		
	Parete 06b - L.1,9 x H.3,5	mq	6,7		
	a detrarre foro passaggio tra PN.06 e PN.08	mq	-3,7		
	imbotte foro passaggio tra PN.06 e PN.08	mq	2,1		
	Parete 06c - L.4,4 x H.3,5	mq	15,4		
	a detrarre foro passaggio tra PN.06 e PN.07	mq	-5,4		
	imbotte foro passaggio tra PN.06 e PN.08	mq	3,8		
	Parete 06b - L.2,0 x H.3,5	mq	7,0		
	a detrarre foro passaggio tra PN.05 e PN.06	mq	-3,1		
	Totale Sala PN.06	mq	36,0		
	Tav.PSA-07_Sala PN.07				
	Parete 07a - L.5,5 x H.5	mq	27,5		
	a detrarre foro passaggio tra PN.06 e PN.07	mq	-5,4		
	a detrarre foro pannello didattica sx L.0,45 x H.2,70	mq	-1,2		
	a detrarre foro pannello didattica dx L.0,75 x H.2,70	mq	-2,0		
	Parete 07b - L.3,8 x H.5	mq	19,0		
	a detrarre foro pannello espositivo L.3 x H.2,70	mq	-8,1		
	Parete 07c - L.5,5 x H.5	mq	27,5		
	a detrarre foro finestra	mq	-4,4		
	a detrarre foro pannello espositivo sx L.1,0 x H.2,70	mq	-2,7		
	a detrarre foro pannello espositivo dx L.1,25 x H.2,70	mq	-3,4		
	Parete 07d - L.3,8 x H.5	mq	19,0		
	a detrarre foro pannello espositivo L.3 x H.2,70	mq	-8,1		
	Totale Sala PN.07	mq	57,8		
	Tav.PSA-08a-b_Sala PN.08a-b				
	Parete 08a - L.6,75 x H.4,75	mq	32,1		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	a detrarre foro pannello espositivo L.1,75 x H.2,70	mq	-4,7		
	a detrarre foro supporto teca L.2,8 x H.0,24	mq	-0,7		
	Parete 08b - L.7,4 x H.4,75	mq	35,2		
	a detrarre foro passaggio tra PN.08 e PN.09	mq	-4,0		
	imbotte foro passaggio tra PN.08 e PN.08	mq	3,7		
	a detrarre foro pannello espositivo L.3,35 x H.2,70	mq	-9,0		
	a detrarre foro supporto teca L.1,4 x H.0,24	mq	-0,3		
	Parete 08c - L.6,75 x H.4,75	mq	32,1		
	a detrarre fori finestre	mq	-7,5		
	a detrarre foro pannello espositivo L.2,3 x H.2,70	mq	-6,2		
	Parete 08d - L.7,4 x H.4,75	mq	35,2		
	a detrarre foro passaggio tra PN.06 e PN.08	mq	-3,7		

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	a detrarre foro pannello espositivo L.1,0 x H.2,70	mq	-2,7		
	Parete 08e - L.3,8 x H.4,75 + L.0,15 x H.4,75	mq	18,8		
	Parete 08f - L.3,8 x H.4,75 + L.0,15 x H.4,75	mq	18,8		
	Totale Sala PN.08	mq	131,2		
	Tav.PSA-09_Sala PN.09				
	Parete 09a - L.6,5 x H.5	mq	32,5		
	a detrarre foro passaggio tra PN.09 e vano scala	mq	-3,7		
	imbotte foro passaggio tra PN.09 e vano scala	mq	2,7		
	a detrarre foro pannello espositivo L.2,4 x H.4,15	mq	-10,0		
	a detrarre foro nicchia teca L.1,65 x H.1,2	mq	-2,0		
	a detrarre foro nicchia basso rilievo sx L.1,25 x H.1,2	mq	-1,5		
	a detrarre foro nicchia basso rilievo sx L.1,12 x H.1,07	mq	-1,2		
	Parete 09b - L.6,6 x H.5	mq	33,0		
	a detrarre foro finestra	mq	-4,4		
	Parete 09c - L.6,5 x H.5	mq	32,5		
	Parete 09d - L.6,6 x H.5	mq	33,0		
	a detrarre foro passaggio tra PN.08 e PN.09	mq	-4,0		
	a detrarre foro pannello didattica L.1,05 x H.2,70	mq	-2,8		
	a detrarre foro pannello espositivo L.1,2 x H.2,70	mq	-3,2		
	a detrarre foro supporto teca L.1,55 x H.0,24	mq	-0,4		
	Totale Sala PN.09	mq	100,6		
	arrotondamento misure	mq	14,8		
	TOTALE Art. D.1.2	mq	1000,0	€ 10,00	€ 10.000,00
CAP.C.1	COLORITURA DI CONTROSOFFITTI E PARETI				€ 16.000,00
CAP.C.2	OPERE DI ADATTAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI				
Art.C.2.1	CONTROPARETE IN CARTONGESSO				
	Intervento di formazione della controparete in cartongesso atta ad ospitare le opere previste nel progetto allestitivo, realizzata mediante struttura in elementi metallici zincati, posa di doppio pannello in cartongesso da mm.12,5, compresa la stuccatura delle connessioni, posa delle rete antiritiro, stuccatura finale. Compreso ogni altro intervento per la esecuzione del lavoro (protezione pavimenti, ponteggi, sigillature, pulizia finale, trasporto rifiuti di lavorazione, ecc.) ed ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita. PIANO NOBILE - ALA '800 Rif. Ala '800 - Tav. PSA.09 a. Controparete in cartongesso Sala PN.09 parete 9a Tav.PSA-09_Sala PN.09 - L.6,5 x H.5,0	mq	33,0		
	a detrarre foro pannello espositivo - L.2,4 x H.4,15	mq	-9,6		
	Totale	mq	23,4		
	TOTALE Art. D.2.1	mq	23,4	€ 85,00	€ 1.989,00
Art.C.2.2	MODIFICA PORTA DI ACCESSO AL VANO TECNICO DI SALA 05				
	Intervento di modifica della porta rasomuro di accesso al vano contatore della Sala 05, così che sia possibile il mantenimento delle teche atte a contenere i tessuti Marasca, prevedendo le seguenti operazioni. Sontaggio della porta, sistemazione dei montanti verticali, ricollocazione della porta, rasatura delle parti manomesse, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Intervento subordinato all'eventualità che non sia effettuato dai LL.PP.				

Allestimento Ala '800 - Museo Civico di Palazzo Chiericati - Vicenza

Computo Metrico Estimativo dell'allestimento - PIANO NOBILE

Capitolo	DESCRIZIONE DELLA VOCE	COMPUTO		PREVENTIVO	
		U.M.	N°	Prezzo Unitario	TOTALE
PIANO NOBILE - ALA '800 SALA 5.b					
a.	Controparete in cartongesso Sala PN.05 Lavoro a corpo	c.po	1		
	TOTALE Art. C.2.2	c.po	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Art.C.2.3 SISTEMAZIONE DEI PANNELLI DELL'ALA '500					
	Intervento di sistemazione dei pannelli dell'ala '500 dopo lo spostamento delle opere ivi collocate, prevedendo le seguenti lavorazioni. Lievo dei sopralzi del pannello di Sala 5, parete 5d. Ricoloritura dei pannelli delle sale 5,6,7, con tinte a campione su indicazione della D.L e campionature preventive da autorizzare dalla Direzione Musei.				
a.	Lievo sopralzo e coloritura pannelli Lavoro a corpo	c.po	1		
	TOTALE Art. C.2.3	c.po	1	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Art.C.2.4 FORMAZIONE PANNELLO ENTRO COLLOCARE LE OPERE DI PIETRO DELLA VECCHIA					
	Intervento di formazione di un pannello in mdf incavato entro cui collocare le opere da porre nella fascia alta della Sala 06 dell'ala '500 , secondo il disegno esecutivo e le indicazioni esecutive impartite dalla D.L. e dalla Direzione Musei. Il pannello sarà dotato di idonei fissaggi metallici posti nel retro, colorito secondo le indicazioni esecutive previe campionature, ed ogni altro onere per dare l'opera finita.				
a.	Pannello Lavoro a corpo	c.po	1		
	TOTALE Art. C.2.4	c.po	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00
CAP.C.2	OPERE DI ADATTAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI				€ 7.539,00
CAP.C	Totale OPERE DA PITTORE E CARTONGESSO				€ 23.539,00

Riepilogo

CAP.A OPERE DI ALLESTIMENTO MUSEALE	€ 346.687,00
CAP.B APPARATI DIDATTICI E DIDASCALIE, SU VETRO, LEGNO, MATERIALI VARI	€ 29.774,00
CAP.C OPERE DA PITTORE E DA CARTONGESSISTA.	€ 23.539,00
	€ 400.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.272,73
	€ 407.272,73
I.V.A. sui lavori	10% € 40.727,27
TOTALE COMPLESSIVO	€ 448.000,00

Vicenza, Settembre 2023

il progettista
Arch. EMILIO ALBERTI

