



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

☎ 0444 221580 ☒ Fax 221565 e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

**SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA
DA ESEGUIRSI ALL'EX AEROPORTO DAL MOLIN**

Codice CIG: 44780446CE

C.U.P.: B32H12000010001

ELENCO PREZZI UNITARI



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO UFFICI - PIAZZA BIADE, 26 - 36100 VICENZA - TEL. 0444.221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

N.	DESCRIZIONE	UM	PU €
1	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO RILASCIO AUTORIZZAZIONI	A corpo	2.500,00
2	IMPIANTO E LIEVO CANTIERE, COMPRENSIVO DI OGNI ONERE RELATIVO ALL' IMPIEGO MEZZI MECCANICI	A corpo	3.500,00
3	BONIFICA SUPERFICIALE FINO A 1MT P.C. PROPEDEUTICA BONIFICA PROFONDA, COMPRESO TAGLIO VEGETAZIONE TIPO ERBACEO E ARBUSTIVO (ANCHE CON PRESENZA ACQUA < 35 CM)	MQ	0,10
4	PERFORAZIONE PER RICERCA E LOCALIZZAZIONE OLTRE 1 MT P.C. ESEGUITA CON TRIVELLAZIONI	ML	1,40
5	SCAVO MANUALE ASPORTO MASSE FERROSE (SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA), FINO A M. 2.00 P.C.	MC	4,51
6	SCAVO MANUALE ASPORTO MASSE FERROSE (SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA), DA > M 2.00 A 4 M. P.C.	MC	5,54
7	SCAVO CON MEZZO MECCANICO DA 0 A 2.00 P.C.	MC	0,99
8	SCAVO CON MEZZO MECCANICO DA OLTRE M 2.00 A M 4.00 P.C.	MC	1,17
9	BONIFICA DI TERRENI ESEGUITA A STRATI SUCCESSIVI, CON SCAVI MECC., FINO A M 2.00	MC	1,13
10	BONIFICA DI TERRENI ESEGUITA A STRATI SUCCESSIVI, CON SCAVI MECC., DA > M 2.00 A 4.00	MC	1,27
11	RINTERRO, SISTEMAZIONE SOMMARIA, CON MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO	MC	0,60
12	BONIFICA ORDIGNI BELLICI CON APPARECCHI CERCAMINE D'ACQUA DA CM. 5 A CM.60	MQ	0,37
13	PERFORAZIONE PER RICERCA E LOCALIZZAZIONE OLTRE 100 P.C. IN PRESENZA DI ACQUA	ML	3,00
14	RICERCA E LOCALIZZAZIONE FINO A CM 100 PIANO ALVEO, CON P.L. > 60 CM FINO 1.50M	MQ	0,74
15	RICERCA E LOCALIZZAZIONE FINO A CM 100 PIANO ALVEO, CON P.L. > 1.50 M FINO A MT.2.00	MQ	1,60
16	PERFORAZIONE PER RICERCA E LOCALIZZAZIONE FINO A 8 M., CON P.L. FINO 2 M	ML	7,80
17	PERFORAZIONE PER RICERCA E LOCALIZZAZIONE FINO A 8 M., CON P.L. DA OLTRE 2 A 4 M.	ML	8,62
18	PERFORAZIONE PER RICERCA E LOCALIZZAZIONE FINO A 8 M., CON P.L. DA OLTRE 4 A 6 M	ML	9,44
19	PERFORAZIONE PER RICERCA E LOCALIZZAZIONE FINO A 8 M., CON P.L. DA OLTRE 6 A 8 M.	ML	10,46
20	INDIVIDUAZIONE FORNELLI DA MINA, RIMOZIONE INTASAMENTO E RIMOZIONE ESPLOSIVO	MC	41,03
21	SCAVI SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO, DA > M. 4.00 A 6.00 M P.C.	MC	6,97
22	SCAVI SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI A MANO, DA M. 6.00 A 8.00 M P.C.	MC	8,21
23	SCAVO CON MEZZO MECCANICO DA OLTRE 4.00 A M 6.00 P.C.	MC	1,29
24	SCAVO CON MEZZO MECCANICO DA OLTRE 6.00 A M 8.00 P.C.	MC	1,39
25	SOVRAPPREZZO SCAVO IN PRESENZA DI ACQUA	MC	0,49
26	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI A M 2.00 – P.L. FINO A 2.00	MC	6,36
27	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 2.00 A 4.00 M – P.L. FINO A 2.00	MC	9,85
28	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 4.00 A 6.00 M – P.L. FINO A 2.00	MC	13,33
29	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 6.00 A 8.00 M – P.L. FINO A 2.00	MC	16,82
30	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI FINO 2.00, CON P.L. DA M 2.00 M – P.L. FINO A 4.00	MC	9,85
31	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 2.00 A 4.00 M – P.L. DA > M2.00 A 4.00 M	MC	13,33
32	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 4.00 A 6.00 M – DA > 2.00 A 4.00 M	MC	16,82
33	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 6.00 A 8.00 M – P.L. DA > M 2.00 A 4.00 M	MC	20,10
34	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA FINO A M 2.00 – P.L. DA > M4.00 A 6.00 M	MC	13,33
35	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 2.00 M A 4.00 M – P.L. DA >M 4.00 A 6.00 M	MC	16,82
36	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 4.00 A 6.00 M – DA > 4.00 A 6.00 M	MC	20,10
37	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 6.00 A 8.00 M – DA > 4.00 A 6.00 M	MC	23,59
38	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA FINO A M 2.00 – P.L. DA > M 6.00 A 8.00 M	MC	16,82
39	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 2.00 A 4.00 M – DA > 4.00 A 6.00 M	MC	16,82
40	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 4.00 A 6.00 M – DA > 6.00 A 8.00 M	MC	23,59
41	RIMOZIONE ORDIGNI CON SCAVI DA OLTRE 6.00 A 8.00 M – DA > 6.00 A 8.00 M	MC	27,08
42	BONIFICA DI TERRENI ESEGUITA A STRATI SUCCESSIVI, CON SCAVI MECC., DA > M 4.00 A 6.00	MC	1,37
43	BONIFICA DI TERRENI ESEGUITA A STRATI SUCCESSIVI, CON SCAVI MECC., DA > M 6.00 A 8.00	MC	1,52
44	RICERCA, INDIVIDUAZIONE CON SCAVI MECCANICI	MC	1,54
45	VAGLIATURA OPERAIO RASTRELLATORE BCM SU RICERCA E SCAVI MECCANICI	MC	0,25
46	RICERCA, INDIVIDUAZIONE CON SCAVI MANUALI RICHIESTI DALLA D.L.	MC	7,18
47	RINTERRO, SISTEMAZIONE SOMMARIA, CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO	MC	1,81
48	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	A corpo	8.000,00

