



**COMUNE DI VICENZA  
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE**

# **Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale**

**approvato con deliberazione di Consiglio  
Comunale del 23 febbraio 2011, n. 12**



**Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici**



## **Assessorato all'Ambiente**

# **Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Vicenza**

per ARPAV

Belleri Laura, Guaiti Franco, Lorenzetto Giuseppe  
Cesari Paolo, Epulandi Laura, Remigi Francesca

per il Comune di Vicenza

Danilo Guarti, Roberto Scalco (Settore ambiente e tutela del Territorio)  
Beggiato Lorenzo (Ufficio statistica, SIT)  
Poloniato Carla (Settore mobilità e trasporti)



Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

<b>NOTA PRELIMINARE .....</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>1. QUADRO NORMATIVO GENERALE DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONI.....</b>	<b>6</b>
<i>1.1 D.P.C.M 1 MARZO 1991 “LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E DELL’AMBIENTE ESTERNO.” .....</i>	<i>7</i>
<i>1.2 LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO .....</i>	<i>8</i>
<i>1.3 D.M. 31 OTTOBRE 1997.....</i>	<i>8</i>
<i>1.4 D.P.C.M 14 NOVEMBRE 1997 .....</i>	<i>8</i>
<i>1.5 D.M. 16 MARZO 1998.....</i>	<i>9</i>
<i>1.6 D.P.R 18 NOVEMBRE 1998, N.459 .....</i>	<i>9</i>
<i>1.7 D.M. 29 NOVEMBRE 2000 .....</i>	<i>10</i>
<i>1.8 D.P.R 30 MARZO 2004.....</i>	<i>11</i>
<i>1.9 D.LGS. 19 AGOSTO 2005 .....</i>	<i>13</i>
<i>1.10 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 1993 N°4313.....</i>	<i>14</i>
<i>1.11 LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1999 N°21 .....</i>	<i>15</i>
<b>2. DEFINIZIONI, INDIRIZZI E LIMITI ACUSTICI DI ZONA .....</b>	<b>16</b>
<b>3. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA.....</b>	<b>18</b>
<i>3.1 “CRITERI GENERALI.” .....</i>	<i>18</i>
<i>3.2 “CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE” .....</i>	<i>19</i>
<i>3.3 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA.....</i>	<i>27</i>
<b>4. COMPETENZE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DA RUMORE E CONSEGUENZE ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....</b>	<b>28</b>
<b>5.GLOSSARIO DEI TERMINI.....</b>	<b>30</b>
<b>APPENDICE I - OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE STRADALE DEL COMUNE DI VICENZA</b>	
<b>APPENDICE II – PROCEDURA DI SOVRAPPOSIZIONE DEI DATI EFFETTUATA CON IL PROGRAMMA GIS ARCVIEW</b>	

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

### APPENDICE III – ELENCO ISOLATI E RELATIVA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

### APPENDICE IV - MONITORAGGIO DEL RUMORE IN ALCUNE POSIZIONI ALL'INTERNO DELLA ZTL DEL CENTRO STORICO DI VICENZA

### APPENDICE GRAFICA I – ZONIZZAZIONE PRELIMINARE

APPENDICE GRAFICA II – PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE 2008 (aggiornata come da deliberazione di Consiglio Comunale del 23 febbraio 2011, n. 12, (esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione del Piano di Classificazioen Acustica)

### APPENDICE GRAFICA III – FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PRELIMINARE

### APPENDICE GRAFICA CLASSE I

### APPENDICE GRAFICA CLASSE II

### APPENDICE GRAFICA CLASSE III

### APPENDICE GRAFICA CLASSE IV

### APPENDICE GRAFICA CLASSE V

### APPENDICE GRAFICA CLASSE VI

## NOTA

~~Testo barrato~~: parti eliminate a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale del 23 febbraio 2011, n. 12 avente per oggetto “*Esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Vicenza, redatto ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e della Legge Regionale del Veneto 20 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”*”;

**Testo in colore rosso**: testo aggiunto a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale del 23 febbraio 2011, n. 12 avente per oggetto “*Esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale di Vicenza, redatto ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e della Legge Regionale del Veneto 20 maggio 1999, n. 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”*”;

## **NOTA PRELIMINARE**

L'amministrazione comunale di Vicenza ha redatto una bozza del piano di classificazione acustica del territorio aggiornata al 15/09/2004 sulla base della densità media della popolazione, delle attività commerciali e terziarie e delle attività artigianali e industriali presenti al 15/09/04 con i seguenti punti qualificanti:

- 1) ha operato la classificazione funzionale delle strade e delle fasce di pertinenza;
- 2) conseguentemente ha delineato delle micro suddivisioni di aree appartenenti a classi acustiche diverse e contatti diretti di aree in cui i valori di livello sonoro equivalente si discostano in misura superiore a 5 dB;

Successivamente l'amministrazione comunale di Vicenza ha incaricato ARPAV di effettuare il monitoraggio acustico in 20 siti critici del territorio al fine di individuare eventuali superamenti dei limiti di legge applicabili

In data 30/01/07 ARPAV ha presentato al comune il documento conclusivo dei monitoraggi effettuati corredati ognuno da una valutazione modellistica in modo da passare da valutazioni puntuali del rumore a valutazioni caratterizzanti aree del territorio.

Avendo inoltre il Comune di Vicenza la necessità di concludere con rapidità il piano di classificazione acustica del suo territorio, in osservanza dell'art. 6 lettera a) della Legge 447/95 e dell'art. 3 della L.R. 21 del 10/05/99, ha incaricato il Dipartimento Provinciale dell'ARPAV di Vicenza della redazione del piano di classificazione acustica comunale in collaborazione con il Settore Ambiente e Tutela del Territorio.

Trattasi di una proposta di zonizzazione maturata dalla collaborazione attiva con il Settore Ambiente e Tutela del Territorio de Comune che ha fornito gli elementi necessari al fine di creare uno strumento che risultasse coerente con gli altri strumenti di pianificazione del territorio

A seguito di vari incontri tra tecnici del Settore Ambiente e Tutela del Territorio e dell'ARPAV è stato possibile chiarire i punti in discussione apportando al piano le relative modifiche.

Il Comune ha altresì chiesto una collaborazione per la stesura del regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, di cui alla lettera e) dell'art. 6 della Legge 447/95.

Non essendo presente all'atto della stesura del lavoro in oggetto uno studio di valutazione sull'impatto ambientale prodotto dall'Aeroporto da parte degli organi interessati, per il rumore prodotto dal traffico aereo l'impostazione seguita è stata quella di adottare una considerazione svincolata dalla zonizzazione acustica generale.

La zonizzazione acustica si è applicata alle aree in prossimità dell'aeroporto tenendo conto della pressione antropica generata dalla presenza dell'infrastruttura (traffico) ma senza che il rumore prodotto dall'attività aeroportuale specifica sia concorso al raggiungimento del livello di rumorosità immessa.

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)

Ovvero, in via cautelativa, nell'attribuzione dei punteggi per la determinazione della classe di appartenenza del territorio, per le aree adiacenti all'infrastruttura in questione si è assegnato al parametro "tipologia e intensità del traffico" un punteggio massimo (Vedi paragrafo "Classificazione delle aree urbane")

## INTRODUZIONE

Gli effetti disturbanti del rumore costituiscono ormai, soprattutto nelle grandi aree urbane, un elemento di rilievo nel definire lo stato di qualità dell'ambiente in cui viviamo.

La rumorosità può essere di tipo *infrastrutturale* (derivante dal contributo del traffico veicolare, ferroviario e aereo, dei cantieri edili e stradali, dalle attività produttive inglobate nel tessuto urbano residenziale), *strutturale* (derivante dalla programmazione urbanistica e dalle caratteristiche acustiche passive degli edifici), *economico sociali* (derivante dal contributo delle attività commerciali e di tipo ricreativo che sono fonte diretta o indiretta di rumore anche nelle ore notturne) e di *carattere individuale* (derivante dalla diffusione di apparecchiature tecniche ad uso domestico ad alta rumorosità).

L'inquinamento acustico è oggetto dell'azione legislativa e di indirizzo da parte del Governo e degli Enti Locali. L'emanazione delle *Legge Quadro 447/95* ed i successivi *Decreti attuativi* hanno accelerato il processo di sensibilizzazione delle Amministrazioni locali al problema del rumore.

La legislazione vigente prevede l'adozione della suddivisione del territorio comunale in zone e la successiva classificazione delle stesse con l'assegnazione dei livelli di tollerabilità del rumore in funzione dell'uso urbanistico della zona.

L'adozione di tale provvedimento è intesa come strumento per poter perseguire il miglior compromesso tra l'esigenza dell'abitare e del fruire del territorio.

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

## 1. QUADRO NORMATIVO GENERALE DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONI.

Allo stato attuale le disposizioni di legge a cui si deve far riferimento per la valutazione del rumore sono per quanto riguarda il **Quadro Nazionale**:

- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- ✓ Legge 26 Ottobre 1995, n. 447- “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995);
- ✓ Decreto Ministeriale 31 Ottobre 1997- “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”;
- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997- “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 1° dicembre 1997);
- ✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 1997-“ Determinazione dei requisiti passivi degli edifici”;
- ✓ Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 –“ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” Allegato C (Gazzetta Ufficiale n. 76 del primo aprile del 1998);
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n° 459 –“Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n°447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
- ✓ Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n° 262;
- ✓ Decreto del ministero dell’ambiente 29 novembre 2000 – “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000);
- ✓ Decreto del presidente della repubblica 30 marzo 2004 n. 142– “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447 (Gazzetta Ufficiale 127 del 1 giugno 2004)”;
- ✓ Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 – “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”

E per quanto riguarda il **Quadro Regionale**:

- ✓ Delibera Giunta Regione Veneto 21 settembre 1993, n. 4313;
- ✓ Legge Regionale Veneto 10 maggio 1999, n° 21;

Si riportano di seguito i punti salienti delle Leggi e decreti sopra citati limitando l’analisi ai più significativi.

***1.1 D.P.C.M 1 MARZO 1991 “LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E DELL’AMBIENTE ESTERNO.”***

Tale Decreto stabilisce i limiti di accettabilità dei livelli di rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Con esso si introduce per la prima volta il concetto di classificazione del territorio in zone diverse nelle quali si fissano i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti in base alla diversa destinazione d’uso, demandando alle regioni l’adozione di direttive per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di risanamento.

Si regola l’inquinamento acustico proveniente da:

- ✓ Ambienti interni agli edifici;
- ✓ Impianti tecnici;
- ✓ Infrastrutture stradali e ferroviarie;
- ✓ Attività lavorative ed impianti industriali interni nel caso di diffusione di rumore all’esterno;
- ✓ Attività lavorative ed impianti industriali esterni quando provocano diffusione di rumore in zone limitrofe;
- ✓ Aree adibite ad infrastrutture sportive e ricreative;
- ✓ Parcheggi;
- ✓ Depositi.

Ai fini della determinazione dei valori limite il decreto istituisce il criterio della zonizzazione . Ogni Comune deve dividere il proprio territorio in sei fasce ognuna delle quali soggetta ad un limite di rumorosità che numericamente coincide con i Valori Limite Assoluti di Immissione proposti nel successivo DPCM 14/11/97 (vedasi tabella 1 pagine seguenti).

Si introduce inoltre il criterio differenziale, ovvero la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ( rumore rilevato con la sorgente rumorosa attiva) e il rumore residuo (rumore rilevato escludendo la sorgente disturbante) non può essere superiore a 5 dB (A) durante il periodo diurno e a 3 dB (A) durante il notturno. Il criterio differenziale non si applica nel caso delle zone esclusivamente industriali.

## ***1.2 LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO***

Con la legge quadro 447/1995, dal regime normativo precedente che era basato su una disposizione provvisoria contenuta nella norma istitutiva del Ministero dell'ambiente (articolo 2, comma 14, legge 349/1986), attuata col D.P.C.M del 1° marzo 1991 sui limiti di esposizione, si passa a un sistema molto più articolato che rimanda a un consistente numero di decreti ministeriali.

Nel particolare per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto:

- ✓ Le infrastrutture di trasporto stradali vengono assimilate alle sorgenti sonore fisse e per esse vengono fissati mediante apposito decreto attuativo specifici valori limite di esposizione per gli ambienti abitativi disposti entro le fasce di pertinenza dell'infrastruttura stessa;
- ✓ Non viene applicato il criterio del limite differenziale alle infrastrutture di trasporto;
- ✓ Si devono disporre dei piani pluriennali di risanamento per i servizi pubblici di trasporto essenziali (ferrovie, autostrade aeroporti) col fine di ridurre l'emissione di rumore;
- ✓ I progetti per nuove realizzazioni, modifiche o potenziamento di autostrade, strade extraurbane principali e secondarie devono essere accompagnati da una relazione tecnica sull'impatto acustico; queste attività sono obbligatorie se c'è la richiesta dei Comuni interessati e nei casi previsti dalla vigente legge n. 349 sulla valutazione di impatto ambientale secondo quanto prescritto dai regolamenti di esecuzione emanati dal Ministero dell'Ambiente;

## ***1.3 D.M. 31 OTTOBRE 1997***

Tale decreto si applica ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile. Oltre ad una definizione diversa del periodo di riferimento diurno che si protrae sino alle ore 23.00 è significativa l'introduzione della "caratterizzazione acustica dell'interno aeroportuale". Si tratta di evidenziare, nell'interno aeroportuale, tre zone di rispetto denominate zona A, B, C, per le quali vi è uno stabilito valore limite dell'indice LVA crescente dalla zona A alla C. L'indice LVA rappresenta il "livello di valutazione del rumore aeroportuale" necessario per la determinazione delle curve di isolivello e quindi all'assegnazione della zona.

## ***1.4 D.P.C.M 14 NOVEMBRE 1997***

Tale norma stabilisce i valori limite assoluti di immissione che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno misurati in prossimità dei ricettori. I limiti dipendono dalla classe acustica di appartenenza stabilita dai comuni sulla base della destinazione d'uso. Per le infrastrutture stradali e ferroviarie i limiti di immissione non si applicano all'interno di particolari fasce di pertinenza individuate da specifici decreti.

Classi di destinazione d'uso del territorio e loro descrizione		Limiti di immissione	
		Leq Diurno dB(A) 6.00-22.00)	Leq Notturno dB(A) (22.00-6.00)
<b>Classe I</b>	<b>Aree particolarmente protette:</b> aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, vale a dire aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	50	40
<b>Classe II</b>	<b>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</b> aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.	55	45
<b>Classe III</b>	<b>Aree di tipo misto:</b> aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, artigianali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.	60	50
<b>Classe IV</b>	<b>Aree di intensa attività umana:</b> aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali ed uffici, aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie.	65	55
<b>Classe V</b>	<b>Aree prevalentemente industriali:</b> aree interessate da insediamenti industriali e con scarse abitazioni.	70	60
<b>Classe VI</b>	<b>Aree esclusivamente industriali:</b> aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70	70

**Tabella 1- Valori Limite Assoluti di Immissione Leq in dB(A) di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97**

### **1.5 D.M. 16 MARZO 1998**

Stabilisce le modalità di misurazione del rumore stradale e ferroviario entrando in modo specifico in questioni tecniche relative alla strumentazione e alle procedure di misura.

Per la valutazione dell'inquinamento acustico dovuto al traffico stradale, il monitoraggio del rumore deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore a una settimana, in corrispondenza della facciata più esposta al rumore.

I parametri che devono essere utilizzati per la descrizione dello stato di inquinamento sono i livelli equivalenti diurni e notturni, sia giornalieri che settimanali.

### **1.6 D.P.R 18 NOVEMBRE 1998, N.459**

Rappresenta il primo dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della legge quadro relativo alle infrastrutture per la mobilità e si riferisce unicamente all'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

Tale decreto si struttura definendo il concetto di "fascia di pertinenza" (art. 3), ossia individua due fasce (per infrastrutture già esistenti), la prima di larghezza 100 metri dalla mezzera dei binari denominata "Fascia A" e la seconda di larghezza 150 metri, a partire dal limite della fascia A, denominata "Fascia B" entro le quali le strutture ricadenti nel campo di applicazione del decreto in oggetto devono rispettare dei limiti assoluti di immissione. I limiti a loro volta

si suddividono in due categorie secondo la sensibilità dei potenziali ricettori: limiti più bassi si applicano a scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

I valori limite prescritti dal D.P.R. 459/98 sono riportati nella tabella sottostante.

Tipo	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200km/h	Fascia A 100 Fascia B 150	50	40	Fascia A 70 Fascia B 65	Fascia A 60 Fascia B 55
Infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

**Tabella 2 : ampiezza fasce di rispetto e relativi limiti di rumore per le infrastrutture ferroviarie di cui al DPR 18/11/98 n°459**

**1.7 D.M. 29 NOVEMBRE 2000**

Tale decreto fissa i criteri per la redazione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici e di trasporto o delle relative infrastrutture dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

In tali piani devono essere specificati costi, priorità e modalità di intervento e tempistiche di attuazione. Si fissa inoltre il periodo entro il quale devono essere completate le opere di risanamento, ovvero 15 anni dalla data di presentazione del piano a Regioni, Comuni e Ministero dell’Ambiente.

Vengono fissati i criteri in base ai quali calcolare la priorità degli interventi e i criteri di progettazione acustica di tali interventi .

Vengono inoltre riportati i criteri per la qualificazione dei materiali e la conformità dei prodotti (UNIEN 1793 e UNI-EN 1794) .

I Piani dovranno essere articolati in due fasi distinte, e precisamente:

- ✓ entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore ,a partire dal 16 giugno 2004 , la Società o l’Ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai Comuni e alla Regione competente;
- ✓ entro i successivi 18 mesi la Società o l’Ente gestore presenta ai comuni interessati e alla Regione competente il piano generale di contenimento e abbattimento del rumore, in cui siano definite le priorità di intervento, i costi delle opere di bonifica e le tempistiche di intervento;

### ***1.8 D.P.R 30 MARZO 2004***

In questo decreto vengono fissati i limiti di immissione acustica differenziati a seconda della tipologia dell' infrastruttura stradale definendo inoltre le fasce di pertinenza all'interno delle quali non si applicano le zonizzazioni acustiche comunali.

Le strade, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 – Nuovo Codice della strada, in funzione delle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali sono classificate nel seguente modo:

- ✓ **Autostrada (A):** strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e di fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;
- ✓ **Strada extraurbana principale (B):** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione;
- ✓ **Strada extraurbana secondaria (C):** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;
- ✓ **Strada urbana di scorrimento (D):** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed un eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;
- ✓ **Strada locale (E,F):** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade;

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
 Via Spalato, 16  
 36100 Vicenza Italy  
 Tel. +39 0444 217311  
 Fax +39 0444 217347  
 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

Tipo di strada esistente	Sottotipo ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole*, Ospedali, Case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A-autostrada		100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
B-extraurbane principali		100 fascia A	50	40	70	60
		150 fascia B			65	55
C-extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate)	100 fascia A	50	40	70	60
					65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	150 fascia B	50	40	70	60
					65	55
D-urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E-urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla Zonizzazione acustica delle aree urbane			
F-locali		30				

\*Per le scuole si applica solo il limite diurno

**Tabella 3 –Limiti di facciata per infrastrutture esistenti e relative fasce di competenza di cui alla tabella 2 del DPR 142/04.**

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale  
 Via Spalato, 16  
 36100 Vicenza Italy  
 Tel. +39 0444 217311  
 Fax +39 0444 217347  
 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

Tipo di strada Di nuova realizzazione	Sottotipo a fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbane principali		250	50	40	65	55
C – extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al dpcm 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla sonorizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – Locali		30				

Tabella 4 –Limiti per infrastrutture di nuova realizzazione di cui alla tabella 1 del DPR 142/04.

### 1.9 D.LGS. 19 AGOSTO 2005

In questo decreto vengono definite le procedure per:

- ✓ L'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;
- ✓ L'elaborazione e l'adozione dei piani di azione per evitare e ridurre il rumore ambientale dove necessario, in caso di livelli di esposizioni tali da risultare nocivi alla salute umana nonché ad evitare aumenti nelle zone silenziose;
- ✓ Assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

Per la redazione di tali elaborati vengono utilizzati i descrittori acustici  $L_{den}$ ,  $L_{day}$ ,  $L_{evening}$ ,  $L_{night}$ .

Dove per  $L_{day}$  si intende il livello continuo equivalente ponderato "A" a lungo termine che è relativo al periodo dalle 06:00–20:00, per  $L_{evening}$ , si intende il livello continuo equivalente ponderato "A" a lungo termine relativo al periodo 20:00–22:00 e per  $L_{night}$  il livello continuo equivalente ponderato "A" a lungo termine relativo al periodo dalle 22:00–06:00.

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

Il descrittore acustico  $L_{den}$ , (livello giorno -sera- notte) ovvero il livello continuo equivalente ponderato “A” a lungo termine relativo all’intera giornata viene definito dalla seguente formula:

$$L_{den} = 10 \log \left[ \left( 14 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 2 * 10^{\frac{L_{evening+5}}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night+10}}{10}} \right) / 24 \right]$$

Per le operazioni di misura dei descrittori sopra elencati ci si riferisce alle norme ISO1996-2 e ISO1996-1.

**Mappatura Acustica:** rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una determinata zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una determinata zona.

**Mappa Acustica Strategica:** mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona.

**Piani d’azione:** piani destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa la sua riduzione.

### ***1.10 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 1993 N°4313***

Contiene i criteri orientativi rivolti alle amministrazioni comunali del Veneto per la suddivisione dei rispettivi territori nelle classi acustiche.

Con tale delibera vengono ridefinite con più precisione le sei classi descritte dal D.P.C.M 1 marzo 1991, vengono forniti gli indirizzi di classificazione lungo i confini di aree di diversa classe nonché i criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane.

Questi ultimi sono espressi mediante l’utilizzo dei seguenti quattro parametri di valutazione:

- ✓ la tipologia e l’intensità del traffico;
- ✓ la densità della popolazione;
- ✓ la densità di attività commerciali;
- ✓ la densità di attività artigianali.

Sulla base di tali parametri è possibile classificare le diverse aree che compongono l’insediamento urbano assegnando ad ogni area presa in considerazione il punteggio corrispondente secondo la sotto riportata tabella.

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

Parametri / punteggio	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Traffico Veicolare e Ferroviario	Locale	Di attraversamento	Intenso
Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	presenza

Tabella 5: criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane – classi II, III, IV - DGR 21/09/93 n.4313.

La somma dei punteggi determina l'appartenenza delle aree alle classi II, III e IV. Le aree con valore 4 sono di classe II, quelle con valori compresi da 5 a 8 di classe III e quelli con valore superiore a 8 di classe IV.

Il metodo è concepito in modo da consentire una rapida applicazione a tutti quei Comuni che dispongano di dati accessibili e aggiornati.

Si sottolinea che l'individuazione delle classi acustiche I, V e VI è stabilita dalle amministrazioni comunali sulla base delle caratteristiche funzionali delle aree e del buon livello di omogeneità, fermo restando la necessità di evitare eccessive frammentazioni

### **1.11 LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1999 N°21**

Tale legge è stata emanata dalla Regione Veneto in ottemperanza alla Legge Quadro 447/95 con l'obiettivo di tutelare l'ambiente esterno e quello abitativo dall'inquinamento da rumore. La Regione ha ribadito l'obbligo per i Comuni di provvedere alla redazione dei piani di classificazione acustica, entro un termine fissato in sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale stessa.

## 2.DEFINIZIONI, INDIRIZZI E LIMITI ACUSTICI DI ZONA

Riprendendo i punti salienti della normativa sopra citata, i limiti di rumorosità previsti per le classi definite ai sensi della normativa D.P.C.M 14/11/97 sono:

- ✓ **Valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa;
- ✓ **Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; all'interno degli ambienti abitativi si fa riferimento ad un limite di immissione differenziale;
- ✓ **Valore di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- ✓ **Valore di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, mediante gli strumenti di intervento e di pianificazione a disposizione del comune.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo(22:00-06:00)
I aree particolarmente protette	43	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 6- Valori Limite Assoluti di Emissione Leq in dB(A) di cui alla tabelle B del DPCM 14/11/97

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo(22:00-06:00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 7- Valori Limite Assoluti di Immissione Leq in dB(A) di cui alla ~~tabelle D~~ **tabella C<sup>1</sup>** del DPCM 14/11/97

<sup>1</sup> Periodo così modificato a seguito dell'approvazione del Piano di Classificazione Acustica con deliberazione di Consiglio Comunale del 23 febbraio 2011, n. 12, in accoglimento dell'osservazione n. 4.

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo(22:00-06:00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 8- Valori di Qualità Leq in dB(A) di cui alla ~~tabella C~~ **tabella D<sup>2</sup>** del DPCM 14/11/97

I valori attenzione coincidono con i valori limite di immissione se fanno riferimento ai valori mediati su più periodi di riferimento dello stesso tipo; se riferiti a un'ora i valori della tabella 7 sono aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno.

Si riportano inoltre i seguenti indirizzi di classificazione lungo i confini di aree di diversa classe, contenuti nella DGR 21/09/93 n. 4313:

#### **Fasce di transizione tra zone adiacenti con classi non contigue**

Qualora due zone adiacenti abbiano classi non contigue (Es. III e V) è possibile prevedere una fascia di transizione tra le due zone, nella quale è prevista l'applicazione dei limiti assoluti della zona con classe più elevata con la finalità di ottenere un adeguamento graduale ai limiti delle due zone. Tale definizione è prevista solo nella D.G.R. ma non viene considerata nei successivi atti della normativa nazionale (legge quadro).

Si fa presente infine quanto segue:

#### **Fasce di rispetto per le infrastrutture di trasporto**

Sono previste delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico stradale, si considerano appositi limiti ed estensione delle fasce, che dipendono dalla classificazione delle strade secondo quanto indicato dal codice della strada.

Sono previste delle fasce di pertinenza intorno alle infrastrutture ferroviarie, dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico ferroviario, si considerano appositi limiti.

Le altre sorgenti di rumore ricadenti all'interno delle fasce devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione per la zona in cui insistono.

---

<sup>2</sup> Periodo così modificato a seguito dell'approvazione del Piano di Classificazione Acustica con deliberazione di Consiglio Comunale del 23 febbraio 2011, n. 12, in accoglimento dell'osservazione n. 4.

### 3. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA

#### 3.1 "CRITERI GENERALI."

Si fa presente che la Regione Veneto non ha ancora provveduto, come richiesto dalla Legge Quadro e come previsto dalla L.R. 21/1999, ad emanare dei nuovi criteri per la classificazione acustica del territorio, per cui al momento restano valide le indicazioni della sopra citata DGR n. 4313/1993.

Il metodo adottato per la stesura della zonizzazione in oggetto si attiene alle indicazioni contenute nelle "**Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico**" a cura dell'**A.N.P.A.** (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente Roma, febbraio 1998) nonché ai criteri orientativi contenuti nella **DGR n. 4313/1993** e agli aggiornamenti dei **decreti attuativi della L. 447/1995** in materia di infrastrutture di trasporto. In particolare per l'elaborazione della Classificazione Acustica si sono adottati i seguenti criteri:

- ✓ La proposta di zonizzazione è stata sviluppata a partire dalla cartografia numerica del territorio in scala 1:5000 e dalle indicazioni relative al P.R.G. fornite dai competenti Uffici del Comune di Vicenza.
- ✓ I confini tra le aree diversamente classificate corrispondono a elementi fisici naturali o alle infrastrutture di trasporto esistenti.
- ✓ Per le zone che l'amministrazione ha indicato come aree particolarmente protette, ovvero zone in classe I, e per le zone in classe V e VI sono stati presi a riferimento i confini delle zone previste dal P.R.G. vigente o linee che fanno comunque riferimento a confini naturali.
- ✓ Per ciascuna delle zone inizialmente individuate è stato attribuito un numero di area che le identifica in maniera univoca.
- ✓ Per ciascuna area omogenea è stata attribuita una classe acustica: l'attribuzione è stata effettuata a partire dall'analisi delle caratteristiche territoriali esistenti e dalla verifica delle indicazioni descrittive contenute nella tabella di definizione delle classi acustiche sopra riportata e da quanto ulteriormente specificato nella DGR.
- ✓ I criteri sono stati applicati alle banche dati e alla cartografia numerica disponibili secondo una procedura oggettiva e ricostruibile.
- ✓ Conformemente alle direttive regionali si è evitata una zonizzazione troppo frammentata e si è cercato di considerare la rappresentazione di ambiti funzionali significativi.

### 3.2“CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE”

L’identificazione delle aree in Classe I in Classe V e VI è stata effettuata direttamente dagli uffici comunali.

Per individuare le zone classificabili in Classe II (aree prevalentemente residenziali), III (aree di tipo misto) e IV (aree di intensa attività umana), si è fatto riferimento alla DGR n. 4313/1993 (vedi Capitolo I , par 1.9 “*DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 1993 N°4313*”)

Si riporta di seguito la tabella n ° 9 relativa ai parametri e all’assegnazione dei punteggi.

Parametri punteggio	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Traffico Veicolare e Ferroviario	Locale	Di attraversamento	Intenso
Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	presenza

Tabella 9: criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane – classi II, III, IV - DGR 21/09/93 n. 4313.

Nella DGR citata i parametri sono espressi nel modo seguente:

- Densità di popolazione: densità media di popolazione espressa in abitanti per ettaro
- Attività commerciali e terziarie: espressa in superficie di vendita per abitante. Il valore medio di riferimento è il valore medio del comune.
- Attività artigianali: espressa in superficie del lotto ad abitante. Il valore medio di riferimento è il valore medio del comune.

Nulla viene esplicitato riguardo al parametro Traffico veicolare e ferroviario

La somma dei punteggi determina l’appartenenza alle diverse classi: le aree con valore pari a 4 sono di classe II, quelle con valori compresi da 5 a 8 di classe III e quelli con valore superiore a 8 di classe IV.

Per applicare i criteri regionali la porzione di territorio considerata è stato *l’isolato*, definibile come una porzione di territorio urbano delimitato da strade pubbliche (o private aperte al pubblico transito) o da spazi pubblici in genere, siano esse esistenti o previsti da uno strumento urbanistico “isolato” dal restante tessuto della città. (Vedi “*Linea Guida per l’elaborazione di piani comunali di risanamento acustico*” – ANPA Febbraio 1998)

In effetti l’isolato risulta l’unità informativa minima per la quale sono disponibili in modo omogeneo le banche dati.

Per ogni isolato è stato calcolato il relativo punteggio che a sua volta ha condotto alla classificazione come riportato in seguito sulla mappa tematica.

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

Per caratterizzare il parametro *traffico* si è stabilito di attribuire un punteggio pari a 3 a tutti gli isolati che hanno almeno un lato in comune con una via di traffico intenso, con la ferrovia e il perimetro dell'aeroporto, pari a 2 a tutti gli isolati che hanno un lato in comune con una via di attraversamento, pari a 1 a quelli interessati solo da traffico locale. Per ulteriori approfondimenti si veda APPENDICE I " OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE STRADALE DEL COMUNE DI VICENZA".

I dati relativi alla densità di popolazione, alle superfici commerciali e a quelle artigianali sono stati forniti in formato elettronico dal servizio SIT del Comune di Vicenza.


In particolare, i dati messi a disposizione sono stati i seguenti:

- a) estensione dell'isolato e n° di abitanti per isolato aggiornati al censimento del 2006, da cui abbiamo ricavato il n° abitanti per ettaro;
- b) estensione superficie commerciale e n° di abitanti per isolato aggiornati al censimento del 2006, da cui abbiamo ricavato il rapporto fra la superficie dedicata all'attività ed il numero di abitanti nell'isolato i cui l'attività si colloca.
- c) estensione superficie artigianale aggiornata al censimento del 2001 e n° di abitanti per isolato aggiornati al censimento del 2001, da cui abbiamo ricavato il rapporto fra la superficie dedicata all'attività ed il numero di abitanti nell'isolato in cui l'attività si colloca.

La densità di popolazione è stata pertanto espressa in termini di abitante per ettaro mentre per le attività commerciali ed artigianali si è calcolato il rapporto fra la superficie dedicata all'attività ed il numero di abitanti nell'isolato i cui l'attività si colloca.

Nei grafici 1, 2, e 3 sono evidenziate le distribuzioni relative ai parametri della tabella 9.

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it



**Grafico 1**

Note al grafico 1:

155 isolati sono vuoti

406 isolati hanno densità di popolazione inferiore a 33 abitanti/ettaro

406 isolati hanno densità di popolazione compresa tra 34 e 109 abitanti/ettaro

406 isolati hanno densità di popolazione maggiore di 109 abitanti/ettaro

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it




Grafico 2

Note al grafico 2: la superficie artigianale è espressa in  $m^2$

936 isolati sono vuoti

53 isolati hanno una superficie artigianale per abitante inferiore a  $134 m^2$ .

53 isolati hanno una superficie artigianale per abitante compresa tra 134 e  $468 m^2$ .

53 isolati hanno una superficie artigianale per abitante maggiore di  $468 m^2$ .



Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it




Grafico 3

Note al grafico 3: la superficie commerciale è espressa in  $m^2$

900 isolati sono vuoti

157 isolati hanno una superficie artigianale per abitante inferiore a  $1 m^2$ .

157 isolati hanno una superficie artigianale per abitante compresa tra 1 e  $3,4 m^2$ .

157 isolati hanno una superficie artigianale per abitante maggiore di  $34 m^2$ .

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

Per una corretta attribuzione dei punteggi si sono dovuti fissare i limiti distintivi dei tre livelli di tabella 9 relativi ai parametri fissati dai criteri regionali. Questi criteri stabiliscono infatti che il riferimento per i parametri *densità di popolazione, commercio e artigianato* deve essere il valore medio sul territorio comunale ma lasciano piena libertà nella traduzione quantitativa di cosa significhi, ad esempio, densità alta, media o bassa di popolazione, o di limitata presenza di attività commerciali, e così via.

Dopo un attenta analisi la suddivisione è stata fatta utilizzando come limiti il 33° e il 67° percentili delle distribuzioni, ovvero gli intervalli in cui si collocano il 33% ed il 67% dei dati censiti. Per gli isolati che si collocano ove le distribuzioni di densità hanno valore nullo, viene in ogni caso attribuito un punteggio pari a 1.

La non omogeneità dei dati a nostra disposizione, provenienti da censimenti diversi non ha consentito una diretta sovrapposizione di questi calcoli per i diversi parametri: rispetto al censimento del 2006, in quello del 2001 i confini degli isolati risultano diversi ed in alcuni casi raggruppati. Per ovviare a tale inconveniente, avendo a disposizione i dati in formato georeferenziato ed importandoli in un programma GIS, si è proceduto (vedasi APPENDICE II) alla creazione di una griglia geografica di dimensione 1m x 1m che intersecasse gli isolati di ciascun file shape riportando i dati di popolazione, commercio ed artigianato su questo reticolo comune ad alta risoluzione; successivamente, dopo aver eseguito la somma dei punteggi attribuibili a ciascun parametro ed aver ottenuto un punteggio complessivo per ciascun quadrato della griglia, si è proceduto ad una omogeneizzazione dei dati, per ritornare alla suddivisione geografica in isolati secondo la classificazione proposta nel censimento 2006. Va chiarito che, in questo modo, non viene mantenuto il riferimento numerico degli isolati presenti nella zonizzazione con quelli dei censimenti.

Da questo lavoro è emersa una prima zonizzazione “grezza”, legata cioè alla mera assegnazione dei punteggi ai parametri densità di popolazione, densità di attività commerciali ed artigianali, traffico. Il risultato è riportato nel file “Zonizzazione preliminare classi II-III-IV” e nell’APPENDICE GRAFICA 1-

Oltre ad essere poco omogeneo, nel senso che la distribuzione delle classi acustiche presenta caratteristiche ‘a macchia di leopardo’, tale risultato non è sempre aderente alla realtà territoriale: l’assegnazione dei punteggi secondo la procedura analitica descritta è solo un primo step nella classificazione in quanto, inevitabilmente, vengono trascurate le peculiarità del clima acustico effettivamente presente (si veda APPENDICE IV Monitoraggio del rumore in alcune posizioni all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Vicenza) e della destinazione d’uso del territorio che non possono non essere presi in considerazione.

La stessa Deliberazione della Giunta Regionale n.4313 1993 al punto 1.0 “Principi Generali” raccomanda di ‘non creare micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi’. In particolare, al punto 2.0 “Indirizzi per la classificazione dei diversi ambiti territoriali” definisce ‘Classe IV: aree di intensa attività umana le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciale e uffici e con presenza di attività artigianali’ e continua individuando come tali aree il “centro città”, cioè territorio urbano con intensa attività terziaria. Nel caso del Veneto, l’area di centro città coincide spesso con l’area

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

di centro storico (zone A) e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B.

Pertanto, sulla scorta del Piano Regolatore del 2004 fornitoci dall'Ufficio del Settore Ambiente e Tutela del Territorio e facendo riferimento al P.C.A.T.C del 2004 nel quale vengono evidenziati l'area che costituisce centro abitato e le fasce di pertinenza stradali, si è proceduto ad omogeneizzare la prima bozza di classificazione valutando, ove necessario, isolato per isolato, un cambiamento, nell'assegnazione della classe acustica rispetto a quanto attribuito con la metodologia numerica. In particolare, è stata espansa la Classe IV rispetto alla Classe III nelle zone A e B nel PRG e nelle zone indicate come 'centro abitato' che si collocano prevalentemente lungo gli assi viari principali. La maggior parte delle zone rurali che già non fosse risultata in Classe III attraverso l'utilizzo dei parametri regionali è stata portata in questa Classe, tranne alcune aree boschive e collinari che ci sono state indicate dall'Ufficio del Settore Ambiente e Tutela del Territorio e che sono rimaste in Classe II. I confini di queste aree sono stati tracciati individuando una opportuna linea di isolivello oppure, ove presenti, seguendo le caratteristiche urbanistiche della zona (vie, strade...), indipendentemente dai confini degli isolati. Sempre in Classe II e su precisa indicazione dello stesso Ufficio è stato individuato un nucleo centrale di isolati nel quartiere di Laghetto.

Il risultato di queste valutazioni è la Proposta di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Vicenza fornito in formato digitale nel file "Proposta di zonizzazione acustica 2008" e nell'APPENDICE GRAFICA II.

### **Identificazione delle zone in classe I**

L'identificazione delle aree in classe I (APPENDICE GRAFICA Classe I) è stata effettuata direttamente dagli uffici comunali, sono state individuate le seguenti :

- ✓ Ospedale S.Bortolo e Parco Querini
- ✓ Scuole via Mora e via Baden Powell
- ✓ Colonia Aldighieri
- ✓ Oasi di Casale
- ✓ Parco delle Maddalene
- ✓ Parco fluviale del Retrone
- ✓ Museo del Risorgimento
- ✓ Valletta del Silenzio

Nella scelta di tali aree si è tenuto conto delle seguenti motivazioni: poiché spesso i complessi scolastici e sanitari sono collocati in prossimità della viabilità principale può accadere che essi ricadano all'interno della delle fasce di pertinenza della viabilità stessa o comunque siano inseriti in aree caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di rumorosità prodotti dal traffico veicolare. Laddove l'estensione delle aree non è stata tale da configurare tali edifici come veri e propri poli scolastici o ospedalieri in cui fossero proponibili interventi specifici in esterno si è ritenuto opportuno classificare i singoli edifici e le loro aree di pertinenza di modeste dimensioni in modo analogo alle aree circostanti interessate dalla viabilità, mantenendo

comunque la possibilità di raggiungere più elevati livelli di confort acustico nelle strutture più sensibili a mezzo di interventi passivi sugli stessi.

Si è scelto inoltre di classificare i parchi pubblici non urbani come aree particolarmente protette solo nel caso di dimensioni considerevoli ed al fine di salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico. Le piccole aree verdi di quartiere e il verde a fini sportivi non sono state considerate come zone di massima tutela proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la fruizione

### **Identificazione delle zone in classe V e VI**

L'individuazione delle classi V e VI, come per le zone di classe I, è stata effettuata dagli uffici comunali (GRAFICA Classe IV e APPENDICE GRAFICA Classe VI). Come indirizzo generale, vengono classificate come tali le aree classificate come aree industriali nel P.R.G. del 2004 vigente (zone D).

Si riporta nella APPENDICE III l'elenco degli isolati con la relativa classificazione acustica. Si ricorda che la numerazione non è aderente ad alcun censimento e deriva in parte dalla procedura di calcolo effettuata per l'assegnazione dei punteggi secondo DGR 21/09/93, in parte dalla successiva fase di omogeneizzazione ed individuazione di aree peculiari.

### 3.3 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA

Per l'individuazione delle fasce di pertinenza acustica si è fatto riferimento al D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142 (strade esistenti), al D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 (infrastrutture ferroviarie) e al P.U.T. del 1999.

Da una prima analisi del P.U.T. si è evidenziato che ad alcuni tratti stradali è stata assegnata una classificazione che non rappresenta lo stato attuale, come dimostrato anche da un confronto dei dati dei flussi di traffico effettuati da ARPAV e da quelli forniti dal Settore Mobilità del Comune di Vicenza.

Si è deciso quindi di realizzare una mappa con le fasce di pertinenza acustica tenendo conto per alcune strade dei flussi di traffico: in particolare si è considerata la soglia di 1300 veicoli/h oltre la quale la strada considerata assume una classificazione superiore a quella assegnata nel P.U.T.

Di seguito sono elencate le strade che hanno subito una variazione nella classificazione e il relativo flusso di traffico

Toponimo	Classificazione da P.U.T.	Classificazione da flusso traffico	Numero di veicoli/ora diurno (fonte Settore Mobilità)
V.le Mazzini	quartiere	interquartiere	2685
V.le D'Alviano	quartiere	interquartiere	3067
Via F.lli Bandiera	quartiere	interquartiere	2624
Via Rodolfi	quartiere	interquartiere	2624*
V.le Margherita	quartiere	interquartiere	2685*
Via Medici	quartiere	interquartiere	3067*
V.le S. Agostino	quartiere	interquartiere	1269

**Tabella 10: elenco strade con classificazione da traffico non coerente con quella da P.U.T.**

\* nel caso di dati mancanti si è ipotizzato che il flusso di traffico sia analogo a quello delle strade contigue, in quanto facenti parte di uno stesso percorso (circonvallazione).

Il risultato del lavoro per quanto concerne le fasce di pertinenza acustica, basandosi essenzialmente sul P.U.T. del 1999, non è strettamente aderente a quanto stabilito nel DPR 142/04 in quanto non si ha a disposizione una corretta classificazione delle strade ai fini acustici.

La mappa con le fasce di pertinenza acustica è fornita in formato digitale nel file "fasce di pertinenza acustica preliminari 2008" ed è rappresentata per quanto concerne le strade principali nell'APPENDICE GRAFICA III. In APPENDICE I è riportato anche l'elenco delle strade con l'estensione delle fasce di pertinenza.

#### **4. COMPETENZE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DA RUMORE E CONSEGUENZE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

Le principali competenze conferite ai Comuni dalla Legge Quadro 447/95 sono di seguito riassunte:

- ✓ Classificazione acustica del territorio comunale art. 6, comma 1, lettera a);
- ✓ Coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica art. 6, comma 1, lettera b);
- ✓ Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità art.6, comma 1, lettera d);
- ✓ Adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico art. 6, comma 1, lettera e). Risulta importante l'integrazione del regolamento edilizio comunale con norme che recepiscano i dettami del D.P.C.M. 05.12.1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- ✓ Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli art. 6, comma 1, lettera f);
- ✓ Funzioni amministrative di controllo art. 14, comma 2;
- ✓ Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale art.6, comma 2;
- ✓ Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (per Comuni con più di 50.000 abitanti) art. 7, comma 5.
- ✓ Specificazione dei limiti nelle fasce di pertinenza acustica delle strade di tipo E ed F (tab.2 del DPR 142/04)
- ✓ Autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee - art.6, comma 1, lettera h) e L.R. 21/99 art. 7;
- ✓ Viene fatto obbligo ai Comuni di richiedere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di insediamenti individuati come ricettori particolarmente sensibili all'inquinamento acustico ovvero scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici urbani e extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi a potenziali sorgenti di rumore disturbante art.8.
- ✓ Viene fatto obbligo ai Comuni di richiedere una valutazione previsionale del clima acustico per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché alle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive art. 8 comma 4.

La Zonizzazione acustica quale strumento di governo e controllo, permette all'amministrazione comunale di regolamentare le situazioni potenzialmente disturbanti, prevedendo sanzioni nel caso di violazioni alle proprie norme sul rumore, nonché autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

Le principali azioni successive all'adozione della Classificazione acustica del territorio comunale sono articolabili secondo le seguenti fasi:

- ✓ Predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico, ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95, nel caso di superamento dei valori si attenzione nonché nell'ipotesi di contatto di aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB. Il superamento dei valori di attenzione deve essere verificato dal Comune con attività modellistiche e/o di monitoraggio. In questa fase assume grande importanza il contributo al livello di rumore dovuto al traffico stradale ed il Comune, quale Ente gestore delle strade, è tenuto, ai sensi del DM 29/11/2000, agli oneri derivanti dal Risanamento per le strade di sua competenza.
- ✓ Verifica della compatibilità acustica delle singole attività commerciali, artigianali, industriali e di quant'altre possano produrre inquinamento acustico ambientale. A tal fine è opportuno che l'amministrazione comunale informi le attività degli obblighi cui sono soggette. In particolare, in riferimento all'articolo 15, commi 2 e 3, della Legge Quadro, le attività ~~per le quali si ipotizzi un possibile~~ **dalla cui valutazione di impatto acustico emerge un**<sup>3</sup> superamento dei limiti, sono tenute a presentare alla Regione adeguato Piano di Risanamento entro 6 mesi dalla data di approvazione della classificazione acustica del territorio, Piano nel quale andrà indicato anche il termine entro il quale si prevede l'adeguamento ai limiti di legge. Ai sensi del DPCM 1° marzo '91 tale termine non deve superare i 30 mesi. Le attività che non presentano il suddetto Piano devono in ogni caso adeguarsi ai limiti di zonizzazione entro i sei mesi successivi all'adozione della zonizzazione stessa.

---

<sup>3</sup> Periodo così modificato a seguito dell'approvazione del Piano di Classificazione Acustica con deliberazione di Consiglio Comunale del 23 febbraio 2011, n. 12, in accoglimento dell'osservazione n. 4.

## 5. GLOSSARIO DEI TERMINI

**Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

**Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno a un edificio destinato alla presenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al *Decreto 15/08/1997 n° 277*, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

**Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A [Leq(A)]:** è il parametro fisico usato per la misura del rumore, definito dalla relazione seguente:

$$Leq(A) = 10 \log \left[ \left( \frac{1}{T} \right) \int_0^T \left( \frac{Pa}{Po} \right)^2 dt \right] \text{ dB(A)}$$

Questo parametro rappresenta il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A (che riproduce la risposta dell'apparato uditivo alle sollecitazioni sonore), nell'intervallo di tempo considerato.

$Pa(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A;  $Po$  è la pressione sonora di riferimento assunta uguale a  $20\mu\text{Pa}$ ;  $T$  è l'intervallo di integrazione durante le misure.

**Livello di pressione sonora:** esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente espressione:

$$Lp = 10 \log \left( \frac{P}{Po} \right)^2 \text{ dB}$$

Dove  $P$  è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e  $Po$  è la pressione sonora di riferimento assunta uguale a  $20\mu\text{Pa}$ .

**Rumore:** qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

**Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e mezzi; le aree adibite ad attività sportive ricreative.

**Valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.

**Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio, lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95.

Livello di rumore ambientale ( $L_A$ ): e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale e' costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

Livello di rumore residuo ( $L_R$ ): e' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Livello differenziale di rumore ( $L_D$ ): differenza tra il livello di rumore ambientale. ( $L_A$ ) e quello di rumore residuo ( $L_R$ ):  $L_D = (L_A - L_R)$ .

Numero di veicoli equivalente (veq/h): il numero di veicoli equivalenti si ottiene considerando che 1 veicolo pesante equivale a 8 veicoli leggeri (Cannelli G.B., Glück K., Santoboni S., A mathematical model for evaluation and prediction of the level of traffic noise in Italian towns, *Acustica* 53, 31, 1983, pp. 31-36)

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

## APPENDICE I - OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE STRADALE DEL COMUNE DI VICENZA

Il D.P.R. n°142/04 stabilisce i valori limite e le fasce di pertinenza delle strade attraverso una specifica suddivisione in classi.

Per le infrastrutture autostradali ed extraurbane, A B e C secondo la classificazione fissata dal Codice della Strada, e per quelle urbane principali (Da e Db), i limiti di rumore sono determinati a livello nazionale.

Relativamente alle strade urbane secondarie (E – urbane di quartiere, F –locali) la definizione dei livelli massimi consentiti è demandata ai singoli Comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica del territorio.

La classificazione delle strade, ai sensi del D.P.R. n°142/04, deve essere effettuata secondo le tipologie definite attraverso il D.Lgs n° 285 del 30/04/92 “Nuovo codice della strada”, nonché secondo i criteri previsti nel D.M. 05/11/01 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” per le infrastrutture di nuova realizzazione e secondo i criteri stabiliti nelle “Norme CNR 1980” e nelle direttive PUT per quelle esistenti.

L’interpretazione delle norme sopra citate non risulta immediata e risulta difficile in molti casi l’operazione di classificazione stradale.

Un esempio concreto si verifica nella classificazione di tratti urbani di strade extraurbane, tipicamente statali o provinciali quando tali infrastrutture entrano nei centri abitati con popolazione maggiore di diecimila abitanti diventando di fatto strade urbane di tipo D,E, o F, con valori limite stabiliti da ciascun Comune venendosi a creare situazioni non coerenti.( tali tipologie di strade “...sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti” art.2 del “Nuovo Codice della Strada”).Un altro problema relativo alla classificazione delle strade è legato strettamente alle tipologie di infrastrutture urbane. Le strade “interquartiere” ad esempio vengono inserite dal D.P.R. nel sottotipo Da con valori limite di rumore pari a quelli di infrastrutture autostradali. Nelle direttive PUT la medesima tipologia di infrastrutture è però considerata intermedia tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere; in tal caso risulterebbe opportuno assegnare un valore limite inferiore o uguale a quello previsto per le strade urbane di scorrimento di tipo Db. La difformità delle classificazioni stradali assume una rilevanza maggiore in relazione al fatto che spesso neanche gli operatori del settore viabilità dei Comuni sono in grado di fornire utili informazioni in merito. Un altro aspetto critico è connesso all’assegnazione dei valori limite per le strade di tipo E (urbane di quartiere) e di tipo F (locali). I Comuni devono stabilire i livelli limite nel rispetto dei valori riportati nel D.P.C.M. 14/11/97 e in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

Per la valutazione dei punteggi da attribuire per classificazione acustica del territorio si è fatto riferimento al D.P.R. 142 del 30/03/04 e si scelto di attribuire punteggio tre agli isolati adiacenti alle strade extraurbane, di scorrimento, di scorrimento veloce e in presenza della rete ferroviaria, punteggio due a quelli adiacenti alle strade interquartiere e punteggio pari ad 1 quelli adiacenti alle strade locali, di quartiere e interzonali.

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

Nella tabella 15 riportiamo un elenco di strade per le quali si avevano a disposizione dati di flusso del traffico provenienti dallo studio “Modellistica dell’inquinamento acustico nel Comune di Vicenza” attinente alla valutazione dell’impatto acustico dovuto a traffico veicolare commissionato ad ARPAV dall’Amministrazione del Comune e relativo a misure effettuate nel periodo marzo 2006- marzo 2007.

Come si vede dalla tabella, in alcuni casi il punteggio assegnato è stato aumentato rispetto a quello attribuito secondo la classificazione funzionale e portato a 3 nel caso il flusso ricavato dallo studio risultasse superiore a 1300 veicoli/ora equivalenti .

Specifichiamo che, nel caso di isolati adiacenti strade con classificazione diversa su diversi lati, è stato attribuito il punteggio relativo alla classificazione maggiore.

Si riporta di seguito la classificazione stradale riportata nel P.U.T del 1999 di Vicenza e l’elenco di strade su cui sono stati eseguiti campionamenti fonometrici nell’ambito dello studio relativo alla valutazione dell’impatto acustico dovuto a traffico veicolare commissionato ad ARPAV dall’amministrazione del Comune e relativo a misure effettuate nel periodo marzo 2006- marzo 2007.

TOPONIMO STRADALE	CLASSIFICAZIONE	TOPONIMO STRADALE	CLASSIFICAZIONE
AMBROSINI	extraurbana	FIRENZE	locale
BIRON DI SOPRA (tratto extraurbano)	extraurbana	FISICA	locale
BIRON DI SOTTO (tratto extraurbano)	extraurbana	FONTANA G.	locale
BISORTOLE	extraurbana	FONTANELLE	locale
BUSINELLO	extraurbana	FORLANINI E.	locale
CAPERSE	extraurbana	FORMENTON T.	locale
CARPANEDA (tratto extraurbano)	extraurbana	FORMICA D.	locale
CASALE (tratto extraurbano)	extraurbana	FOSETTA	locale
CIMITERO DI POLEGGE (tratto extraurbano)	extraurbana	FOSETTA	locale
COLOMBARETTA (dall'autostrada al confine comunale)	extraurbana	FRACANZAN A.	locale
COMMENDA (tratto extraurbano)	extraurbana	FRACCON T.	locale
COSTABISSARA (tratto extraurbano)	extraurbana	FRANCHETTI A.	locale
CRESOLE (tratto extra urbano)	extraurbana	FRANCO C.	locale
DIECI GIUGNO (tratto extraurbano)	extraurbana	FRASCHE DEL GAMBERO	locale
FOSCARINA	extraurbana	FRESCOBALDI G.	locale
GOGNA (tratto extraurbano)	extraurbana	FUL TON R.	locale
GRANCARE (tratto extraurbano)	extraurbana	FUSINIERI A. (al di fuori della circonvallazione)	locale
MANTOVANI F. M.	extraurbana	GAETA	locale
MAROSTICANA (tratto extraurbano)	extraurbana	GAGLIARDOTTI G. (appendice da Via Pala, a Nord di V. Pirano)	locale
MONTE DELLA CROCETTA (tratto extraurbano)	extraurbana	GAIA L.:	locale
MORO A. (tratto extra urbano)	extraurbana	GALILEI G.	locale
NICOLOSI (tratto extra urbano)	extraurbana	GALVANI L.	locale
PASUBIO (tratto extraurbano)	extraurbana	GAMBA B. (a est di Via Fabiani)	locale
PELOSA	extraurbana	GANDHI	locale
PIAN DELLE MADDALENE	extraurbana	GARIGLIANO	locale
PONTE DEL MARCHESE (tratto	extraurbana	GAROFOLINO	locale

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

extraurbano)			
ROCOLI	extraurbana	GARZADORI O.	locale
SAN PIETRO INTRIGOGNA	extraurbana	GASPARELLA G.	locale
SAN ROCCO (tratto extraurbano)	extraurbana	GASPARONI G.	locale
SARTORELLO	extraurbana	GENTILONI V.	locale
SERENISSIMA (tratto extraurbano)	extraurbana	GESSI R.	locale
SOLE (tratto extraurbano)	extraurbana	GHELLINI G.	locale
TEMPLARI	extraurbana	GHIOTTO C.	locale
TORMENO (tratto extraurbano)	extraurbana	GIACOSA G.	locale
VALLE DI SAN LORENZO	extraurbana	GIARDINO G.	locale
ANCONETTA	interquartiere	GIARETTA V.	locale
BASSANO	interquartiere	GIOIA	locale
BERGA	interquartiere	GIOLITTI G.	locale
BERTESINA (a ovest di Viale A. Moro)	interquartiere	GIORDANO U.	locale
CA' BALBI	interquartiere	GIOTTO	locale
CAMISANO (da viale della pace al pros. Viale Aldo Moro)	interquartiere	GIOVANNI DA PEDEMURO	locale
CRICOLI	interquartiere	GIOTTO	locale
DAL VERME J.	interquartiere	GIULIETTI	locale
DIAZ A.	interquartiere	GIURIATO A. (a nord di Via Giorgione)	locale
FERRETO DE FERRETTI	interquartiere	GORGONA	locale
FUSINATO A.	interquartiere	GORIZIA	locale
GRAPPA	interquartiere	GOZZANO G.	locale
INDUSTRIA	interquartiere	GOZZI G.	locale
LAVORO	interquartiere	GRANDESSO SILVESTRI O.	locale
MAGANZA	interquartiere	GRANDI A.	locale
MARGHERITA( piazzale Fraccon a Via Arzignano)	interquartiere	GRANEZZA	locale
MAROSTICANA (tratto urbano)	interquartiere	GRAZIE	locale
MECCANICA	interquartiere	GREGORI A.	locale
MEDICI G. (a sud dell'incrocio con viale Grappa)	interquartiere	GROPPINO D.	locale
MILANO	interquartiere	GROTTO A.	locale
PACE (da V.le Trissino a V.le Camisano)	interquartiere	GUICCIARDINI F.	locale
PADANA VERSO PADOVA	interquartiere	IMPERIALI G. B.	locale
PADANA VERSO VERONA	interquartiere	ISCHIA	locale
PADOVA (tratto interno alla circonvallazione)	interquartiere	ISOLA	locale
PASUBIO (tratto urbano)	interquartiere	ISOLE EGADI	locale
PONTE DEL MARCHESE (tratto urbano)	interquartiere	ISONZO	locale
POSTUMIA ( a ovest raccordo Valdastico)	interquartiere	LAGO 01 MASSACIUCCOLI	locale
QUADRI G. B.	interquartiere	LAGO DEL FUSARO	locale
RAGAZZI DEL '99	interquartiere	LAGO DEL MA TESE	locale
RISORGIMENTO NAZIONALE	interquartiere	LAGO DI ALBANO	locale
RIVIERA BERICA	interquartiere	LAGO DI ALLEGHE (sud di Via Lago di Viverone)	locale
ROSSI A. (dentro al triangolo)	interquartiere	LAGO DI AURONZO	locale
SAN LAZZARO	interquartiere	LAGO DI BOLSENA	locale
SANT'AGOSTINO (a nord del Viale del Lavoro)	interquartiere	LAGO DI BRACCIANO	locale
SANT'ANTONINO	interquartiere	LAGO DI CALDARO	locale
SCHIO	interquartiere	LAGO DI CAREZZA	locale
SCIENZA	interquartiere	LAGO DI DOBERDO'	locale
SCROFFA	interquartiere	LAGO DI FOGLIANO	locale
SPALATO	interquartiere	LAGO DI FONDI	locale
SS. FELICE E FORTUNATO (a est di V.le Milano)	interquartiere	LAGO DI LEDRO	locale
STADIO	interquartiere	LAGO DI LESINA	locale

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

TRENTO	interquartiere	LAGO DI LEVICO	locale
TRIESTE	interquartiere	LAGO DI MISURINA	locale
TRISSINO	interquartiere	LAGO DI NEMI	locale
VACCARI G.	interquartiere	LAGO DI PERGUSA	locale
VALDASTICO	interquartiere	LAGO DI PIEDILUCO	locale
VENEZIA	interquartiere	LAGO DI PUSIANO	locale
VERONA	interquartiere	LAGO DI RESIA	locale
ALBERI E.	interzonale	LAGO DI TOBLINO	locale
ALBINONI T.	interzonale	LAGO DI VARANO (a Est i Via Lago d'Iseo)	locale
ALFIERI V.	interzonale	LAGO DI VIVERONE	locale
ARACELI	interzonale	LAGO D'ISEO (a Nord di Via lago di Varano)	locale
ARACELI	interzonale	LAGO D'ORTA	locale
ARIOSTO L.	interzonale	LAGO TRASIMENO	locale
ARSENALE	interzonale	LAMPEDUSA	locale
ARTIGIANATO	interzonale	LAMPERTICO F.	locale
BACCHIGLIONE (da V.le D'Alviano a Via Volta)	interzonale	LANZA G.	locale
BACHELET V.(a sud di Via Dalla Chiesa)	interzonale	LE SCALETTE	locale
BADEN POWELL	interzonale	LEONARDO DA VINCI	locale
BARACCA F. (da Via Fincato verso nord)	interzonale	LEONCAVALLO R.	locale
BARCHE	interzonale	LEONI L.	locale
Baretti G.	interzonale	LEONICENO O.	locale
BATTISTI C.	interzonale	LEOPARDI G.	locale
BEDIN G.	interzonale	LINOSA	locale
BELLI V.	interzonale	LIPARI	locale
BELLINI V.	interzonale	LIVENZA	locale
BEREGANE (da Strada del pasubio a Via Pordoi)	interzonale	LONIGO	locale
BIADE	interzonale	LORENZONI A.	locale
BIXIO N.	interzonale	LOSCHI	locale
BOLOGNA	interzonale	LOTTO	locale
BORTOLAN D.	interzonale	LUINO	locale
BRUNIALTI A.	interzonale	LUSSEMBURGO	locale
BTG. AOSTA (Via Batt. Val Leogra a Via E. F di Savoia)	interzonale	LUSSINO	locale
BTG. FRAMARIN	interzonale	MA TIEAZZI A.	locale
BTG. MONTE BERICO	interzonale	MACCA' G.	locale
BTG. MONTE SPLUGA	interzonale	MACCAGNINI C.	locale
BURCI	interzonale	MACHIAVELLI N.	locale
BUSA SAN MICHELE	interzonale	MAGENTA	locale
BUSATO G.	interzonale	MAGLIO DI LAGHETTO	locale
CABIANCA J.	interzonale	MAGRINI A.	locale
CALVI P.	interzonale	MAINARDI G.	locale
CANOVE VECCHIE	interzonale	MALACARNE G.	locale
CANTARANE	interzonale	MALASPINA A.	locale
CAPPAROZZO G.	interzonale	MALTA	locale
CAPPUCCINI (VIA)	interzonale	MALVEZZI L.	locale
CARPANEDA (tratto urbano)	interzonale	MANARA L.	locale
CARSO (da V.Cav.V.Veneto a Via E. Savoia)	interzonale	MANIN D.	locale
CASALE (interno alla circonvallazione)	interzonale	MARANI A.	locale
CASONE	interzonale	MARASCA P.	locale
CASTELFIDARDO	interzonale	MARCHETTI L. F.	locale
CASTELLO	interzonale	MARCHI G.	locale
CATENA	interzonale	MARCO AURELIO	locale
CATTANEO C.	interzonale	MARCO DA MONTÉGALLO	locale
CAVALLI L.	interzonale	MARIANI C.	locale

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

CENGIO	interzonale	MARINALI O.	locale
CERAMICA	interzonale	MAROCCO C.	locale
CHIESA D. (esclusa l'appendice cieca)	interzonale	MARSALA	locale
CHIMINELLI L.	interzonale	MARTIRI DI BELFIORE	locale
CHINOTTO A.	interzonale	MARZARI G.	locale
COLOMBO C.	interzonale	MASCAGNI P.	locale
COLTURA CAMISANA	interzonale	MASINI A.	locale
COMMERCIO	interzonale	MASOTIO U.	locale
CORELLI A.	interzonale	MASTINI A.	locale
CORPUS DOMINI	interzonale	MATIEUCCI P.	locale
CRESOLE (tratto urbano)	interzonale	MAURISIO G.	locale
DALLA CHIESA GEN. C. A.	interzonale	MEDAGLIE D'ORO	locale
DE GASPERI A.	interzonale	MELDOLESI G.	locale
DE NICOLA E.	interzonale	MELEGNANO	locale
DI VELO G. E.	interzonale	MELETIE	locale
DURANDO G.	interzonale	MENEGHELLO V.	locale
ECONOMIA	interzonale	MESCHINELLI	locale
EINAUDI L.	interzonale	METASTASIO	locale
EMANUELE FILIB. DI SAVOIA	interzonale	MIANI G.	locale
ERBE (strada)	interzonale	MILAZZO	locale
EUROPA	interzonale	MINCIO	locale
FACCIO L.	interzonale	MINGHETTI M.	locale
FARINI C.	interzonale	MISERICORDIA	locale
FERRARIN A (a nord di Via Goldoni e a nord della circonvallazione)	interzonale	MISTRORIGO F. M.	locale
FILZI F.	interzonale	MOLINI	locale
FOGAZZARO A	interzonale	MOLINI (a Ovest del Fiume)	locale
FOGOLINO M.	interzonale	MOLON F.	locale
FORNACI	interzonale	MONETA E.T.	locale
FORTI IN CORSO PADOVA	interzonale	MONTALE E.	locale
FOSCOLO U.	interzonale	MONTANARA	locale
FRASSINI	interzonale	MONTE ASOLONE	locale
GAGLIARDOTTI G. (da V.le Trieste a Via Pola)	interzonale	MONTE CONI ZUGNA	locale
GALIZZI B.	interzonale	MONTE DELLA CROCCETTA	locale
GAMBA B. (a ovest di Via Fabiani)	interzonale	MONTE GRANDE	locale
GARIBALDI G.	interzonale	MONTE NERO	locale
GAZZOLLE	interzonale	MONTE NOVEGNO	locale
GENOVA	interzonale	MONTE PAU'	locale
GIOBERTI V.	interzonale	MONTE PRIA FORA'	locale
GIORGIONE	interzonale	MONTE SABOTINO	locale
GIUSTI G.	interzonale	MONTE SANTO	locale
GOETHE V.	interzonale	MONTE SUELLO	locale
GOITO	interzonale	MONTE VERENA	locale
GOLDONI C. (a est di Viale Carducci)	interzonale	MONTE VODICE	locale
GONZA TI V.	interzonale	MONTE ZEBIO	locale
GRAMSCI A.	interzonale	MONTEBELLO DELLA BATT.	locale
GRANCARE (tratto urbano)	interzonale	MONTELLO	locale
GUALDI	interzonale	MONTEROTONDO	locale
GUANTO	interzonale	MONTEVERDI C.	locale
IPPODROMO	interzonale	MONTI V.	locale
ISTRIA	interzonale	MONZAMBANO	locale
LAGO DI ALLEGHE (nord di Via Lago di Viverone)	interzonale	MORELLATO P.	locale
LAGO DI COMO (ovest di via dei Laghi)	interzonale	MORETTE	locale
LAGO DI GARDA	interzonale	MOROSINI E.	locale
LAGO DI LUGANO	interzonale	MORSOLIN B.	locale
LAGO DI MOLVENO	interzonale	MOTTON PUSTERLA	locale
LAGO DI VARANO (a ovest i Via Lago d'lseo)	interzonale	MOZZI A.	locale

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

LAGO D'ISEO (a sud di Via lago di Varano)	interzonale	MUGGIA	locale
LAGOGO MAGGIORE (a ovest di Via dei Laghi)	interzonale	MUGNA G.B.	locale
LIOY P.	interzonale	MUNARINI F.	locale
LOBBIA	interzonale	MURANO	locale
LODI	interzonale	MURE ARACELI	locale
LUZZA TTI L.	interzonale	MURE CARMINI	locale
MAGELLANO F	interzonale	MURE DELLA ROCCHETI A	locale
MAGLIO DI LOBBIA	interzonale	MURE PORTA SANTA LUCIA	locale
MAMELI G.	interzonale	MURE SAN DOMENICO	locale
MARIO A.	interzonale	MURE SAN ROCCO(da C. Corpus Domini a C.S.Maria Nova)	locale
MASSARIA A.	interzonale	MUSCHERIA	locale
MASSIGNAN L.	interzonale	MUSOCCO G.	locale
MEGIARO	interzonale	NADO F.	locale
MENTANA	interzonale	NANI	locale
MIGLIORANZA G.	interzonale	NAPOLI	locale
MILLE	interzonale	NATALE BARAGIA	locale
MOLINI (a est del Fiume)	interzonale	NATIA G.	locale
MOLLINO C.	interzonale	NAVAROTTO A.	locale
MONTAGNA B.	interzonale	NEGRI P. E.	locale
MONTE ZOVETTO	interzonale	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	locale
MORA	interzonale	NOBEL	locale
MOTTO N SAN LORENZO	interzonale	NODARI	locale
MURE CORPUS DOMINI	interzonale	NOVELLO F.	locale
MURE PALLAMAIO	interzonale	NOVENTA	locale
MURE PORTA CASTELLO	interzonale	ODORICO DA PORDENONE	locale
MURE PORTA NOVA	interzonale	ONT AN I	locale
MURE SAN MICHELE	interzonale	OPIFICIO	locale
MURE SAN ROCCO(a sud di Contrà S.Maria Nova)	interzonale	OPPIU.	locale
MUTILATO	interzonale	ORATORIO DEI PROTI	locale
MUTTONI F.	interzonale	ORATORIO DEI SERVI	locale
NERVI P.	interzonale	ORBI	locale
NICOLO' VICENTINO	interzonale	OREFICERIA (tratto a fondo cieco)	locale
NICOTERA G.	interzonale	ORLANDO V. E.	locale
NIEVO G.	interzonale	ORTIGARA	locale
NOSTRO TETTO	interzonale	OSPEDALE	locale
OREFICERIA (escluso tratto a fondo cieco)	interzonale	OZANAM A. F.	locale
PACE (da Viale Camisano a Viale della Stanga)	interzonale	P AP A A.	locale
PAGANI O. M.	interzonale	PACE (da Viale della Stanga alla fine)	locale
PAJELLO B.	interzonale	PACINOTTI	locale
PALEMONE R.	interzonale	PAGANINI N.	locale
PALESTRO	interzonale	PALAZZO LO L.	locale
PALLADIO A.	interzonale	PALLI N.	locale
PARADISO	interzonale	PALMA IL GIOVANE J.	locale
PARINI G.	interzonale	PANIZZA B.	locale
PASCOLI G.	interzonale	PANTELLERIA	locale
PERGOLETT A	interzonale	PARCO CITTA'	locale
PESCARIA	interzonale	PARENZO	locale
PETRARCA F.	interzonale	PARISOTTO L.	locale
PIANCOLI	interzonale	PAROLINA	locale
PIARDA	interzonale	PASI R.	locale
PIERLUIGI DA PALESTRINA	interzonale	PASINI	locale
PIOVENE C. (a sud di Via Dalla Chiesa)	interzonale	PASQUALIGO F.	locale
PIZZARDI B. (a ovest di Via Vicentino)	interzonale	PASTRENGO	locale

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

PIZZOCARO A	interzonale	PEDEMURO SAN BIAGIO	locale
PIZZOLA TI	interzonale	PEDROLLO A	locale
POLA	interzonale	PELLEGRINI M.	locale
POLEGGE (dal ponte alla strada di Sant Antonino)	interzonale	PELLICO S.	locale
POLO M. (da V.le del Sole a V.le Magellano)	interzonale	PEPE G.	locale
PONTE DEI CARRI	interzonale	PERGOLESI G. B.	locale
PONTE SAN PAOLO	interzonale	PERIN	locale
PORCIGLIA (dalla Riv. Berica fino alla Strada della Pergoletta)	interzonale	PEROZZI S.	locale
PORTA LUPIA	interzonale	PERRUCCHETTI G.	locale
PORTA NOVA	interzonale	PESCHERIE VECCHIE	locale
PORTA SANTA CROCE	interzonale	PESCHIERA	locale
PORTI	interzonale	PFORZHEIM	locale
PORTO GODI P.	interzonale	PIA VE	locale
PORTON DEL LUZZO	interzonale	PIANCOLI	locale
POZZETTO	interzonale	PIAZZA DEL CASTELLO	locale
POZZETTO	interzonale	PIAZZETTA	locale
PRATI G.	interzonale	PICCOLI	locale
PUSTERLA	interzonale	PICUTTI G.	locale
QUARTIERE	interzonale	PIGAFETIA A	locale
RATTAZZI U.	interzonale	PINDEMONTI I.	locale
RIELLO	interzonale	PIOPPI	locale
ROMA	interzonale	PIOVENE C. (a nord di Via Dalla Chiesa)	locale
ROSMINI A.	interzonale	PIRANDELLO L.	locale
ROSSINI G.	interzonale	PIRANO	locale
ROTONDA	interzonale	PISINO	locale
ROTONDA (dalla Riv. Berica fino alla Stradella della Rotonda)	interzonale	PITIONI G.	locale
RUMOR S. (a ovest di Via Giuriato)	interzonale	PITTARINI D.	locale
SALVEMINI G.	interzonale	PIZZARDI B. (a est di Via Vicentino)	locale
SALVI G.	interzonale	PLONA G.	locale
SAN BENEDETTO	interzonale	POERIO C.	locale
SAN BORTOLO	interzonale	POLETTO G.	locale
SAN DOMENICO	interzonale	POLIGONO	locale
SAN FRANCESCO (a nord di Contrà dei Forti di S.Francesco)	interzonale	POLIZIANO A	locale
SAN LORENZO	interzonale	POLO M. (appendice cieca da V.le Magellano)	locale
SAN MARTINO	interzonale	POLVERIERA	locale
SAN PAOLO	interzonale	PONCHIELLI A.	locale
SAN PIETRO	interzonale	PONTE DEL 80	locale
SAN ROCCO (tratto urbano)	interzonale	PONTE DEL QUARELO	locale
SAN SIL VESTRO	interzonale	PONTE DELLE 8ELE	locale
SAN T A BARBARA	interzonale	PONTE FURO	locale
SAN TOMASO	interzonale	PONTE NOVO	locale
SANTA CATERINA	interzonale	PONTEDELA G.	locale
SANTA CHIARA	interzonale	PONZA	locale
SANTA LUCIA	interzonale	PORCIGLIA (a ovest della Strada della Pergoletta)	locale
SANTA MARIA NOVA	interzonale	PORDOI	locale
SANT'AMBROGIO	interzonale	PORRETI A	locale
SCARPA C.	interzonale	PORTA LUPIA	locale
SCUOLE DELL'ANCONETTA	interzonale	PORTA SANTA LUCIA	locale
SELLA Q.	interzonale	PORTOROSE	locale
SETTECA'	interzonale	PRANDINA G.	locale
SIDERURGIA	interzonale	PREDIL	locale
SOCCORSO SOCCORSETTO	interzonale	PRESTINARI M.	locale

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

STANGA	interzonale	PRODUTTIVIT A'	locale
TARTINI G.	interzonale	PUCCINI G.	locale
TECNICA	interzonale	QUADRILATERO	locale
TESO A.	interzonale	QUASIMODO S.	locale
TIRO A SEGNO	interzonale	QUINTO RUBINI L.	locale
TODESCHINI M.	interzonale	RACCHETTA	locale
TOMMASEO N.	interzonale	RAFFAELLO SANZIO	locale
TORINO	interzonale	RAGUSA	locale
TORNIERI A.	interzonale	RANCAN L.	locale
TOTI E.	interzonale	RANDACCIO G.	locale
TURRA	interzonale	REGALAZZO A.	locale
VALMERLARA	interzonale	REMONDINI G.	locale
VESCOVADO	interzonale	REZZARA G.	locale
VESPUCCI A (da Via Colombo alla rotonda)	interzonale	RIALE	locale
VITTORIO VENETO	interzonale	RICASOLI B.	locale
VOLTA A	interzonale	RISARE	locale
ZAGURI P. M.	interzonale	RISMONDO F.	locale
ZANARDELLI G.	interzonale	RIVAG.	locale
ABETONE	locale	RODA	locale
ABRIANI P.	locale	ROLLE	locale
ACQUEDOTTO ROMANO	locale	ROMPATO R.	locale
ADDA	locale	ROSSA G.	locale
ADENAUER KONRAD	locale	ROSSATO A.	locale
ADIGE	locale	ROSSI A. (fuori dal triangolo)	locale
ALBRICCI A.	locale	ROTONDA (a ovest della Stradella della Rotonda)	locale
ALEARDI A.	locale	ROVITO.	locale
ALIANI L.	locale	RUBICONE	locale
ALIDOSIO	locale	RUMOR S (a est di Via Giuriato)	locale
ALLEGRI G.	locale	RUSPOLI B.	locale
ALLENDE SALVATOR	locale	SALE C.	locale
ALPINO P.	locale	SALIN L.	locale
AMENDOLA G.	locale	SALOMONE O.	locale
ANGUISSOLA S.	locale	SAMOGGIA A	locale
ANTI S.	locale	SAMONA' G.	locale
ANTINORI O.	locale	SAN BASTIANO	locale
APOLLONI G.	locale	SAN BIAGIO	locale
ARACELI	locale	SAN CRISTOFORO	locale
ARNALDI R.	locale	SAN DESIDERIO	locale
ARZIGNANO	locale	SAN FAUSTINO	locale
ASIAGO	locale	SAN FRANCESCO VECCHIO	locale
ASPRMONTE	locale	SAN GAETANO THIENE	locale
BACCHIGLIONE (a Sud di Via Volta)	locale	SAN GIACOMO	locale
BACHELET V. (a nord di Via Dalla Chiesa)	locale	SAN GIOVANNI	locale
BAINSIZZA	locale	SAN GIUSEPPE	locale
BALSEGO	locale	SAN LORENZO	locale
BANCA POPOLARE	locale	SAN MARCELLO	locale
BARBARANO	locale	SAN MARCELLO	locale
BARBARO E.	locale	SAN MURIALDO L.	locale
BARBIERI G.	locale	SAN NICOLA	locale
BARCHE	locale	SAN NICOLA	locale
BARDELLA V.	locale	SAN ORI A	locale
BASSANI F.	locale	SAN PAOLO	locale
BASSI U.	locale	SAN PIETRO	locale
BATTISTA DA VICENZA	locale	SAN PIETRO	locale
BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE	locale	SAN PIO X	locale
BECCARIETTE	locale	SAN ROCCO	locale
BEGGIATO F.	locale	SAN ROMUALDO	locale

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

BELLAVITIS G.	locale	SAN VITO	locale
BELLUZZI D.	locale	SANGIOVANNI	locale
BELTRAME A.	locale	SANSIGOLI	locale
BENEDETTO MARCELLO	locale	SANTA BARBARA	locale
BERARDI F.	locale	SANTA BERTILLA	locale
BEREGANE (appendice a fondo cieco)	locale	SANTA CORONA (contrà)	locale
BERLENDIS F.	locale	SANTA CORONA (stradella)	locale
BERNINA	locale	SANT'ANDREA	locale
BEROALDI P.	locale	SANT'ANTONIO	locale
BERTOLO G. M.	locale	SANT'ELIA A.	locale
BEVILACQUA A.	locale	SANTO STEFANO (contrà)	locale
BEZZECA	locale	SANTO STEFANO (piazzetta)	locale
BISSARI	locale	SANTO STEFANO (stradetta)	locale
BOCCACCIO G.	locale	SARDEGNA	locale
BOCCHERINI	locale	SARPI FRA P.	locale
BOFFALORA	locale	SARTORI R.	locale
BOITO	locale	SASSO M.	locale
BOLDRINI N.	locale	SAUDINO F.	locale
BONACOSSI B.	locale	SAURO N.	locale
BONAMICO L.	locale	SAVII.	locale
BONATO M.	locale	SCALCERLE P.	locale
BONIOLI C.	locale	SCARAMUZZA S.	locale
BONOMI I.	locale	SCHIAVO A.	locale
BORELLA C.	locale	SCOLARI G.	locale
BORG. DI SAVIABONA	locale	SCORTEGAGNA F. O.	locale
BORGHETTO	locale	SEBENICO	locale
BORGHETTO	locale	SERBELLONI G.	locale
BORGOC.	locale	SETTEMBRINI L.	locale
BOSCHETTI B.	locale	SICILIA	locale
BOSCHIERO R.	locale	SIMONETTI R.	locale
BOSELLI P.	locale	SIRTORI G.	locale
BOTTEGO V.	locale	SISEMOL	locale
BRANDELLERO B.	locale	SMEREGLO N.	locale
BRENNERO	locale	SOLFERINO	locale
BRENTA	locale	SORIO	locale
BRESSAN B.	locale	SPERANZA G.	locale
BRIGATA FORLI'	locale	SPINELLI N.	locale
BRIGATA LIGURIA	locale	SS. APOSTOLI (contrà)	locale
BRIGATA REGINA	locale	SS. APOSTOLI (piazzetta)	locale
BRIGATA SASSARI	locale	SS. APOSTOLI (stradetta)	locale
BRIGATA TOSCANA	locale	STALLI	locale
BROCCHI G.	locale	STAZIONE	locale
BROTON	locale	STELVIO	locale
BTG. AOSTA (a Nord di Via E. F di Savoia)	locale	STRASBURGO	locale
BTG. EDOLO	locale	STROMBOLI	locale
BTG. FELTRE	locale	STURZO L.	locale
BTG. MONTE BALDO	locale	T AGLIAMENTO	locale
BTG. MORBEGNO	locale	T ASSO T.	locale
BTG. SETTE COMUNI	locale	TADIOTTO U.	locale
BTG. STELVIO	locale	TARVISIO	locale
BTG. TIRANO	locale	TAZZOLI E.	locale
BTG. VAL CAMONICA	locale	TEATRO OLIMPICO	locale
BTG. VAL CHIESE	locale	TECCHIO S.	locale
BTG. VAL TELLINA	locale	TERRAGNI G.	locale
BTG. VESTONE	locale	TESTA F.	locale
BTG. VICENZA	locale	THAON DI REVEL P.	locale
BUONCONSIGLIO G.	locale	THIENE	locale
BUOZZI B.	locale	TICINO	locale
BUSA DELLA CONTESSA	locale	TIEPOLO G.	locale
CA' ALTE	locale	TIMAVO	locale

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

CA' TOSATE	locale	TINTO RETTO	locale
CABOTO S.	locale	TIZIANO	locale
CADAMOSTO A.	locale	TIZIANO VECELLIO	locale
CADIBONA	locale	TOALDO G.	locale
CADORNA R.	locale	TOFFOLETTO G.	locale
CAGNI U.	locale	TONIOLO G.	locale
CAIMPENTA	locale	TORCELO	locale
CALATAFIMI	locale	TORRETTI	locale
CALDERARI O.	locale	TORRICELLI E.	locale
CAMALDOLESI	locale	TORTOSA G.	locale
CAMINER E.	locale	TRE SCALINI	locale
CAMPIGLIA	locale	TREBAZIO B.	locale
CANNETI F.	locale	TRECCO G. B.	locale
CANOVE	locale	TREVISAN	locale
CANSIGLIO	locale	TURATI	locale
CANTORE A.	locale	TURCATO	locale
CANTU' C. .	locale	ULPIO TRAIANO	locale
CAPITANIO U.	locale	USODIMARE A	locale
CAPPELLARI G. G.	locale	VAJENTI G.	locale
CAPPELLO L.	locale	VAL CALCINO	locale
CAPPUCCINE	locale	VAL DI BUGANO	locale
CAPPUCCINI (stradella)	locale	VALBELLA	locale
CAPRAIA	locale	VALDAGNO	locale
CAPRERA	locale	VALDORSA	locale
CAPRI	locale	VALEGGIO SUL MINCIO	locale
CAREGARO NEGRIN A.	locale	VALLARSA	locale
CARIOLATO D.	locale	VALLE A G.	locale
CARLI G.	locale	VALLES	locale
CARPAGNON	locale	VANONI E.	locale
CARSO (a Ovest di Via E. F. Savoia)	locale	VARESE C.	locale
CARTA D.	locale	VASCO DA GAMA	locale
CASA NOSTRA	locale	VASCO DA GAMA	locale
CASALE (esterno alla circonvallazione)	locale	VECCHIA FERRIERA	locale
CASALINI A.	locale	VENIER S.	locale
CASANOVA DI A. A.	locale	VENTI SETTEMBRE	locale
CASAROTTO R.	locale	VENTIQUATTRO MAGGIO	locale
CASARSA	locale	VERCI G.	locale
CASERMETTE	locale	VERDI G.	locale
CASSETTI G.	locale	VERONESE P.	locale
CASTELLINI S.	locale	VERRAZANO G.	locale
CATALANIA.	locale	VESPUCCI A (a sud della rotonda di Via Colombo)	locale
CAVALCAVIA	locale	VICOG.	locale
CAVEGGIARA	locale	VIGNA F.	locale
CAVIGLIA E	locale	VIGOLO A.	locale
CECCHI A	locale	VILLA GLORI	locale
CECCHIN G.	locale	VIOLA B.	locale
CEDERLE G.	locale	VISONA' G.	locale
CEFALONIA	locale	VITIORIA	locale
CERATO D.	locale	VITTORELLI J.	locale
CEREDA	locale	VIVALDI A	locale
CERNAIA	locale	VIVORIO A	locale
CESARE AUGUSTO	locale	VOLPATO G.	locale
CHECCOZZI G.	locale	VOLTURNO	locale
CHIARINI G.	locale	VULCANO	locale
CHIESA D.( appendice cieca)	locale	ZAGO O.	locale
CHIESA DI POLEGGE	locale	ZAL TRON F.	locale
CHILESOTTI G.	locale	ZAMBECCARI L.	locale
CHIMICA	locale	ZAMBONI SEGATO E.	locale
CHIOARE	locale	ZAMENHOF L.L.	locale
CIALDINI E.	locale	ZAMPIERI G.	locale

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

CILEA F.	locale	ZANCON G.	locale
CILENTO	locale	ZANDONAIR.	locale
CIMAROSA D.	locale	ZANELLA G.	locale
CIMITERO DI POLEGGE (tratto urbano)	locale	ZANELLATO G.	locale
CIMITERO.	locale	ZARA	locale
CIMONE	locale	ZARDO G.	locale
CIPRO	locale	ZIGGIOTTI G.	locale
CIVRAN G.	locale	ZOCCA	locale
COCCHETTI BA	locale	ZORZI M.	locale
COL D'ECHELE	locale	ZUCCATO E.	locale
COL DEL ROSSO	locale	ZUGLIANO G.	locale
COLOMBARETTA (tratto urbano)	locale	RIZZO L.	locale
COLTURA DEL TESINA	locale	ANGELI	quartiere
CONFORTO DA COSTOZZA	locale	ASTICHELLO	quartiere
CORBETTA G.	locale	BARACCA F. (da Via Fincato verso sud)	quartiere
CORDELLINA L.	locale	BERTESINA (a est di Viale A. Moro)	quartiere
CORDENONS P.	locale	BERTESINELLA	quartiere
CORMONS	locale	BIRON DI SOPRA (tratto urbano)	quartiere
CORNOLEO	locale	BIRON DI SOTTO (tratto urbano)	quartiere
CORRADINI F.	locale	BONOLLO G.	quartiere
CORRIDONI F.	locale	BRIGATA GRAN. DI SARDEGNA	quartiere
COSTABISSARA (tratto urbano)	locale	BTG. VAL LEOGRA	quartiere
COSTALUNGA	locale	CAIROLI	quartiere
COSTANTINI	locale	CARDUCCI G.	quartiere
CRESOLELLA	locale	CARPIONI G.	quartiere
CRISPI F	locale	CASALE (tratto urbano)	quartiere
CRISTOFFERI G.	locale	CATTANE	quartiere
CROSARA A.	locale	CAVALIERI DI VITT. VENETO	quartiere
CUL OE OLA	locale	CECCARINI G.	quartiere
DA PONTE L.	locale	COMMENDA (tratto urbano)	quartiere
DA PORTO L.	locale	CRISPI F.	quartiere
D'ACQUISTO S.	locale	CURTATONE	quartiere
DAL MARTELLO	locale	DALLA SCOLA B.	quartiere
DAL MOLIN T.	locale	D'ALVIANO B.	quartiere
DAL POZZO A.	locale	DANTE	quartiere
DALLA POZZA A.	locale	DIECI GIUGNO (tratto urbano)	quartiere
DAL'ACQUA A.	locale	ERETENIO	quartiere
DANDOLO E.	locale	F.LLI BANDIERA	quartiere
D'ANNUNZIO G.	locale	FABIANI R	quartiere
D'AZEGLIO M.	locale	FERMI E.	quartiere
DE AMICIS E.	locale	FERRARIN A (a nord di Via Goldoni)	quartiere
DE CAMPESANI B.	locale	FINCATO G.	quartiere
DE' CONTI N.	locale	FIUME	quartiere
DE FAVERI S.	locale	FORTI DI S FRANCESCO	quartiere
DE MORI G.	locale	FUSINIERI A. (all'interno della circonvallazione)	quartiere
DE MURI E.	locale	GIURIOLO A.	quartiere
DE' PIERI A.	locale	GOGNA (tratto urbano)	quartiere
DE' PROTI G.	locale	GOLDONI C. (a ovest di Viale Carducci)	quartiere
DE SANCTIS F.	locale	LAGHI	quartiere
DEL GRANDE N.	locale	LAGO DI COMO (est di via dei Laghi)	quartiere
DEL PRETE C.	locale	LAGO MAGGIORE (a est di Via dei Laghi)	quartiere
DELEDDA G.	locale	LAMARMORA A.	quartiere

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale  
 Via Spalato, 16  
 36100 Vicenza Italy  
 Tel. +39 0444 217311  
 Fax +39 0444 217347  
 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

DELLA ROBBIA L.	locale	LEGIONE ANTONINI	quartiere
DEPRETIS A.	locale	LEGIONE GALLIENO	quartiere
DIAN G.	locale	LONGARA	quartiere
DIECI MARTIRI	locale	MADDALENE	quartiere
DIVISIONE FOLGORE	locale	MAFFEI F.	quartiere
DIVISIONE JULIA	locale	MANZONI A.	quartiere
DO RODE	locale	MARCONI G.	quartiere
DOMENICONI	locale	MARGHERITA( da Via Arzignano verso nord)	quartiere
DON LORA D.	locale	MATIEOTI G.	quartiere
DON MINZONI G.	locale	MAZZINI G.	quartiere
DON ZANON O.	locale	MEDICI G. (a nord dell'incrocio con viale Grappa)	quartiere
DONIZETTI G.	locale	MERCATO NUOVO	quartiere
DUE FERRATE	locale	MONTE DELLA CROCETTA (tratto urbano)	quartiere
DUOMO	locale	NICOLOSI (tratto urbano)	quartiere
DUOMO	locale	OSPEDALETTO	quartiere
DUOMO	locale	PACE (dalla ferrovia al bivio)	quartiere
EDILIZIA	locale	PADOVA (dal semaforo alla ferrovia)	quartiere
EDISON T. A	locale	PAGLIA	quartiere
ELBA	locale	PAGLIARINO G.	quartiere
ELETRONICA	locale	PECORI GIRALDI G.	quartiere
ELSI F.	locale	POLEGGE (dalla Marosticana al ponte)	quartiere
EMERSON R. W.	locale	PONTI DI DEBBA	quartiere
EMILIANI G. S.	locale	PORTA P ADOV A	quartiere
F.LLI ALBANESE	locale	POSTUMIA (a est del raccordo Valdastico)	quartiere
F.LLI CALDONAZZO	locale	PROGRESSO	quartiere
F.LLI CORONARO	locale	QUATTRO NOVEMBRE	quartiere
F.LLI LEVIS	locale	QUINTARELLO	quartiere
F.LLI ROSSELLI	locale	RODOLFI F.	quartiere
F.LLI STUPARICH	locale	SAN FRANCESCO (a sud di Contrà dei Forti di S.Francesco)	quartiere
F.LLI WRIGHT	locale	SAN MARCO	quartiere
FABBRO	locale	SANT'AGOSTINO (a sud del Viale del Lavoro)	quartiere
FABRIS L. M.	locale	SAVIABONA	quartiere
FACCHINETTI G.	locale	SCAMOZZI V.	quartiere
FACCIOLI G.	locale	SS. FELICE E FORTUNATO (interno circonvallazione)	quartiere
FALZAREGO	locale	TORMENO (tratto urbano)	quartiere
FANTONI G.	locale	VENTI SETTEMBRE	quartiere
FASCINA	locale	ZANECCHIN G.	quartiere
FASOLO G. A	locale	Camisano (pros. Viale Aldo Moro)	scorrimento
FERRARI G.	locale	MORO A. (tratto urbano)	scorrimento
FERRAZZI G.	locale	SERENISSIMA (tratto urbano)	scorrimento
FERRERI Z.	locale	SOLE (tratto urbano)	scorrimento
FEST ARI G.	locale	CAPULETI	scorrimento veloce
FILIPPI F.	locale	MONTECCHI	scorrimento veloce
FILIPPINI	locale	SCALIGERI	scorrimento veloce
FINA E.	locale	VIALE DEL SOLE (raccordo N-E)	scorrimento veloce
FIORETTI F.	locale	VIALE DEL SOLE (raccordo N-O)	scorrimento veloce
FIRENZE	locale	VIALE DEL SOLE (tratto tra i 4 svincoli)	scorrimento veloce

**Tabella 14- Classificazione Comunale dal P.U.T 1999**

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale  
 Via Spalato, 16  
 36100 Vicenza Italy  
 Tel. +39 0444 217311  
 Fax +39 0444 217347  
 e-mail: dapvi@arpav.veneto.it

Identificativo strada	Classificazione P.U.T	Punteggio	Punteggio assegnato
Via Formenton	Locale	1	1
Via f.lli Caldonazzo	Locale	1	1
Via Dall'acqua	Locale	1	1
Via Mainardi	Locale	1	1
Via Malacarne	Locale	1	1
Nicotera	Interzonale	1	1
Luzzati	Interzonale	1	1
Tartini	Interzonale	1	1
Albinoni	Interzonale	1	1
Via Capparozzo	Interzonale	1	1
Via Salvi	Interzonale	1	1
Via Stradella dei Munari	Locale	1	1
Via Mollino	Interzonale	1	1
contrà san Bartolo	Interzonale	1	1
Via Mora	Interzonale	1	1
Poerio	Locale	1	1
Via G. Fincato	Quartiere	1	1
Contrà Pedemuro S.Biagio Est	Locale	1	1
Rossini	Interzonale	1	1
Contrà Pedemuro S.Biagio Ovest	Locale	1	1
Corso Padova	Interquartiere	2	2
Via Fabiani	Quartiere	1	1
Via Fermi	Quartiere	1	1
Viale F.lli Bandiera	Quartiere	1	1
Via G. Medici	Interquartiere	2	2
Viale B.D'Alviano	Quartiere	1	1
Via Pecori	Quartiere	1	1
Via Trento	Interquartiere	2	2
Viale Sant'Agostino	Interquartiere	2	2
Via Anconetta	Interquartiere	2	3
Via Riviera Berica	Interquartiere	2	3
Strada delle Cattane	Quartiere	1	3
Via della Pace	Interquartiere	2	3
Marosticana	Interquartiere	2	3
Via Quadri	Interquartiere	2	3
SS Pasubio	Interquartiere	2	3
SS 11 Padana verso Padova	Interquartiere	2	3
Viale Serenissima	Extraurbana di scorrimento	3	3
Via Diaz	Interquartiere	2	3
Via Del Sole	Extraurbana di scorrimento	3	3
SS Pasubio	Interquartiere	2	3
Viale del Sole	Interquartiere	2	3
Via Cricoli	Interquartiere	2	3
Via Ragazzi del 99	Interquartiere	2	3
Via D'annunzio	Locale	1	1

**Tabella 10: elenco delle strade coinvolte nello studio "Monitoraggio e valutazione modellistica dell'inquinamento acustico nel Comune di Vicenza" per le quali si avevano a disposizione dati di flusso veicolare**

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

Nella tabella seguente sono indicate la classificazione funzionale, acustica e la fascia di rispetto per ciascuna strada del territorio Comunale. **Per i limiti previsti dalla Classificazione acustica si veda la Tabella 3 riportata a pag. 12 della Relazione Zonizzazione Acustica<sup>1</sup>.**

Toponimo stradale	Classificazione funzionale *	Classificazione acustica	Fascia [m]
AUTOSTRADA MILANO-VENEZIA	Autostrada	A	100 fascia A + 150 fascia B
BORGO BERGA	Interquartiere	Da	100
BORGO CASALE	Interzonale	E	30
BORGO SANTA LUCIA	Locale	F	30
BORGO SCROFFA	Locale	F	30
CONTRA' APOLLONI Giuseppe	Locale	F	30
CONTRA' BUSA SAN MICHELE	Interzonale	E	30
CONTRA' BUSATO Giovanni	Interzonale	E	30
CONTRA' CABIANCA Jacopo	Interzonale	E	30
CONTRA' CANNETI Francesco	Locale	F	30
CONTRA' CANTARANE	Interzonale	E	30
CONTRA' CARPAGNON	Locale	F	30
CONTRA' CAVOUR Camillo Benso	Locale	F	30
CONTRA' CORNOLEO	Locale	F	30
CONTRA' CORPUS DOMINI	Interzonale	E	30
CONTRA' DE' PROTI Giampietro	Locale	F	30
CONTRA' DEI BURCI	Interzonale	E	30
CONTRA' DEI FORTI DI SAN FRANCESCO	Quartiere	E	30
CONTRA' DEI TORRETTI	Locale	F	30
CONTRA' DEL BORGHETTO	Locale	F	30
CONTRA' DEL GUANTO	Interzonale	E	30
CONTRA' DEL MONTE	Locale	F	30
CONTRA' DEL QUARTIERE	Interzonale	E	30
CONTRA' DELLA CAIMPENTA	Locale	F	30
CONTRA' DELLA CATENA	Locale	F	30
CONTRA' DELLA FASCINA	Locale	F	30
CONTRA' DELLA FOSSETTA	Locale	F	30
CONTRA' DELLA MISERICORDIA	Locale	F	30
CONTRA' DELLA PIARDA	Interzonale	E	30
CONTRA' DELLE BARCHE	Locale	F	30
CONTRA' DELLE CANOVE	Locale	F	30
CONTRA' DELLE CANOVE VECCHIE	Interzonale	E	30
CONTRA' DELLE CHIOARE	Interzonale	E	30
CONTRA' DELLE FONTANELLE	Locale	F	30
CONTRA' DELLE GAZZOLLE	Locale	F	30
CONTRA' DELLE GRAZIE	Locale	F	30
CONTRA' DELLE MORETTE	Locale	F	30
CONTRA' DO RODE	Locale	F	30
CONTRA' FRASCHE DEL GAMBERO	Locale	F	30

<sup>1</sup> **Periodo aggiunto a seguito dell'approvazione del Piano di Classificazione Acustica con deliberazione di Consiglio Comunale del 23 febbraio 2011, n. 12, in accoglimento dell'osservazione n. 4.**

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

CONTRA' GARIBALDI Giuseppe	Interzonale	E	30
CONTRA' ISONZO	Locale	F	30
CONTRA' LAMPERTICO Fedele	Locale	F	30
CONTRA' LODI	Interzonale	E	30
CONTRA' MANIN Daniele	Locale	F	30
CONTRA' MONTELLO	Locale	F	30
CONTRA' MOTTON PUSTERLA	Locale	F	30
CONTRA' MOTTON SAN LORENZO	Interzonale	E	30
CONTRA' MURE ARACELI	Interzonale	E	30
CONTRA' MURE CARMINI	Locale	F	30
CONTRA' MURE CORPUS DOMINI	Interzonale	E	30
CONTRA' MURE PALLAMAIO	Locale	F	30
CONTRA' MURE PORTA CASTELLO	Interzonale	E	30
CONTRA' MURE PORTA NOVA	Interzonale	E	30
CONTRA' MURE PORTA SANTA LUCIA	Interzonale	E	30
CONTRA' MURE SAN DOMENICO	Interzonale	E	30
CONTRA' MURE SAN MICHELE	Interzonale	E	30
CONTRA' MURE SAN ROCCO	Locale	F	30
CONTRA' MUSCHERIA	Locale	F	30
CONTRA' NERVESA DELLA BATTAGLIA	Locale	F	30
CONTRA' ORATORIO DEI PROTI	Locale	F	30
CONTRA' ORATORIO DEI SERVI	Locale	F	30
CONTRA' OREFICE Giacomo	Locale	F	30
CONTRA' PASINI	Locale	F	30
CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO	Interzonale	E	30
CONTRA' PESCARIA	Locale	F	30
CONTRA' PESCHERIE VECCHIE	Locale	F	30
CONTRA' PIANCOLI	Interzonale	E	30
CONTRA' PIAVE	Locale	F	30
CONTRA' PIAZZA DEL CASTELLO	Locale	F	30
CONTRA' PONTE DELLE BELE	Locale	F	30
CONTRA' PONTE FURO	Interzonale	E	30
CONTRA' PONTE NOVO	Locale	F	30
CONTRA' PONTE SAN MICHELE	Locale	F	30
CONTRA' PONTE SAN PAOLO	Locale	F	30
CONTRA' PORTA LUPIA	Interzonale	E	30
CONTRA' PORTA NOVA	Interzonale	E	30
CONTRA' PORTA PADOVA	Locale	F	30
CONTRA' PORTA SANTA CROCE	Interzonale	E	30
CONTRA' PORTA SANTA LUCIA	Interzonale	E	30
CONTRA' PORTI	Interzonale	E	30
CONTRA' PORTON DEL LUZZO	Interzonale	E	30
CONTRA' POZZETTO	Interzonale	E	30
CONTRA' PUSTERLA	Interzonale	E	30
CONTRA' RIALE	Locale	F	30
CONTRA' SAN BORTOLO	Interzonale	E	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

CONTRA' SAN DOMENICO	Locale	F	30
CONTRA' SAN FAUSTINO	Locale	F	30
CONTRA' SAN FRANCESCO	Interzonale	E	30
CONTRA' SAN FRANCESCO VECCHIO	Locale	F	30
CONTRA' SAN GAETANO THIENE	Locale	F	30
CONTRA' SAN MARCELLO	Locale	F	30
CONTRA' SAN MARCO	Locale	F	30
CONTRA' SAN PAOLO	Locale	F	30
CONTRA' SAN PIETRO	Interzonale	E	30
CONTRA' SAN ROCCO	Locale	F	30
CONTRA' SAN SILVESTRO	Interzonale	E	30
CONTRA' SAN TOMASO	Interzonale	E	30
CONTRA' SANTA BARBARA	Locale	F	30
CONTRA' SANTA CATERINA	Interzonale	E	30
CONTRA' SANTA CHIARA	Interzonale	E	30
CONTRA' SANTA CORONA	Locale	F	30
CONTRA' SANTA MARIA NOVA	Interzonale	E	30
CONTRA' SANT'AMBROGIO	Interzonale	E	30
CONTRA' SANT'ANDREA	Locale	F	30
CONTRA' SANT'ANTONIO	Locale	F	30
CONTRA' SANTI APOSTOLI	Locale	F	30
CONTRA' SANTO STEFANO	Locale	F	30
CONTRA' VALMERLARA	Interzonale	E	30
CONTRA' VENTI SETTEMBRE	Quartiere	E	30
CONTRA' VESCOVADO	Interzonale	E	30
CONTRA' VITTORIO VENETO	Interzonale	E	30
CONTRA' ZANELLA Giacomo	Locale	F	30
CORSO FOGAZZARO Antonio	Interzonale	E	30
CORSO PADOVA	Locale	F	30
CORSO PALLADIO Andrea	Interzonale	E	30
CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO	Interquartiere	Da	100
CORTE DEI BISSARI	Locale	F	30
CORTE DEI MOLINI	Locale	F	30
CORTE DEI RODA	Locale	F	30
CORTE DEL LOTTO	Locale	F	30
CORTILE DEL MUNICIPIO	Locale	F	30
GALLERIA CRISPI FRANCESCO	Locale	F	30
GALLERIA DEL POZZO ROSSO	Locale	F	30
GALLERIA PARCO CITTA'	Interzonale	E	30
GALLERIA PORTI	Locale	F	30
GALLERIA SAN LORENZO	Locale	F	30
GALLERIA TIZIANO	Locale	F	30
LARGO FULTON Robert	Locale	F	30
LARGO GOETHE Volfango	Interzonale	E	30
LEVA' DEGLI ANGELI	Quartiere	E	30
PIAZZA ARACELI	Locale	F	30



**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpav.veneto.it**

PIAZZA DEI NOBEL	Locale	F	30
PIAZZA DEI SIGNORI	Locale	F	30
PIAZZA DEL CASTELLO	Interzonale	E	30
PIAZZA DEL DUOMO	Locale	F	30
PIAZZA DELLE BIADDE	Locale	F	30
PIAZZA DELLE ERBE	Locale	F	30
PIAZZA MARCONI Guglielmo	Quartiere	E	30
PIAZZA MATTEOTTI Giacomo	Quartiere	E	30
PIAZZA SAN BIAGIO	Locale	F	30
PIAZZA SAN LORENZO	Interzonale	E	30
PIAZZA SAN PIETRO	Locale	F	30
PIAZZA SAN PIO X	Locale	F	30
PIAZZA TERRAGNI Giuseppe	Interzonale	E	30
PIAZZALE BOLOGNA	Interzonale	E	30
PIAZZALE CASA NOSTRA	Locale	F	30
PIAZZALE COCCHETTI Beata Annunciata	Locale	F	30
PIAZZALE DE GASPERI Alcide	Interzonale	E	30
PIAZZALE DEL MUTILATO	Interzonale	E	30
PIAZZALE DELLA STAZIONE	Interquartiere	Da	100
PIAZZALE DELLA VITTORIA	Locale	F	30
PIAZZALE FRACCON Torquato	Interquartiere	Da	100
PIAZZALE GIUSTI Giuseppe	Interzonale	E	30
PIAZZALE NATALE BARAGIA	Locale	F	30
PIAZZALE TIRO A SEGNO	Interzonale	E	30
PIAZZETTA DEL DUOMO	Locale	F	30
PIAZZETTA GIOIA	Locale	F	30
PIAZZETTA MONSIGNOR LORENZON G.	Locale	F	30
PIAZZETTA NOSTRO TETTO	Locale	F	30
PIAZZETTA PALLADIO Andrea	Locale	F	30
PIAZZETTA SAN NICOLA	Locale	F	30
PIAZZETTA SANTI APOSTOLI	Locale	F	30
PIAZZETTA SANTO STEFANO	Locale	F	30
PIAZZOLA GUALDI	Interzonale	E	30
PIAZZOLA SAN GIUSEPPE	Locale	F	30
PISTA CICLABILE CASAROTTO Renato	Interquartiere	Da	100
PISTA CICLABILE TROZZO DELLE MADDALENE	Locale	F	30
RACCORDO VALDASTICO	Interquartiere	Da	100
STRADA AMBROSINI	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA BARBARANA	Locale	F	30
STRADA BIRON DI SOPRA	Quartiere	E	30
STRADA BIRON DI SOTTO	Quartiere	E	30
STRADA BUSINELLO	Locale	F	30
STRADA COLTURA DEL TESINA	Locale	F	30
STRADA CUL DE OLA	Locale	F	30
STRADA DAL MARTELLO	Locale	F	30
STRADA DEGLI ALIDOSIO	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

STRADA DEI MOLINI	Locale	F	30
STRADA DEI MOLINI	Interzonale	E	30
STRADA DEI PIZZOLATI	Interzonale	E	30
STRADA DEI ROCOLI	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DEI SARTORELLO	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DEI TEMPLARI	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DEL BALSEGO	Locale	F	30
STRADA DEL BORGHETTO DI SAVIABONA	Locale	F	30
STRADA DEL CAVALCAVIA	Locale	F	30
STRADA DEL CIMITERO DI POLEGGE	Locale	F	30
STRADA DEL MEGIARO	Interzonale	E	30
STRADA DEL PARADISO	Locale	F	30
STRADA DEL PASUBIO	Interquartiere	Da	100
STRADA DEL POLIGONO	Locale	F	30
STRADA DEL TORMENO	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DELL' ACQUEDOTTO ROMANO	Locale	F	30
STRADA DELL' OSPEDALETTO	Quartiere	E	30
STRADA DELLA CARPANEDA	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DELLA CAVEGGIARA	Locale	F	30
STRADA DELLA CHIESA DI POLEGGE	Locale	F	30
STRADA DELLA COLOMBARETTA	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DELLA COLTURA CAMISANA	Interzonale	E	30
STRADA DELLA COMMENDA	Quartiere	E	30
STRADA DELLA CRESOLELLA	Locale	F	30
STRADA DELLA PAGLIA	Quartiere	E	30
STRADA DELLA PAROLINA	Locale	F	30
STRADA DELLA PELOSA	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DELLA PERGOLETTA	Interzonale	E	30
STRADA DELLA PORCIGLIA	Locale	F	30
STRADA DELLE BEREGANE	Locale	F	30
STRADA DELLE CA' TOSATE	Locale	F	30
STRADA DELLE CAPERSE	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DELLE CATTANE	Quartiere	E	30
STRADA DELLE GRANCARE	Locale	F	30
STRADA DELLE MADDALENE	Locale	F	30
STRADA DELLE RISARE	Locale	F	30
STRADA DI BERTESINA	Interquartiere	Da	100
STRADA DI BERTESINELLA	Locale	F	30
STRADA DI BISORTOLE	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DI CA' BALBI	Locale	F	30
STRADA DI CASALE	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DI COSTABISSARA	Locale	F	30
STRADA DI GOGNA	Locale	F	30
STRADA DI LOBIA	Interzonale	E	30
STRADA DI LONGARA	Locale	F	30
STRADA DI POLEGGE	Quartiere	E	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpav.veneto.it**

STRADA DI QUINTARELLO	Locale	F	30
STRADA DI SAN ROCCO	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA DI SAN ROMUALDO	Locale	F	30
STRADA DI SAVIABONA	Quartiere	E	30
STRADA DI SETTECA'	Locale	F	30
STRADA DI VALLARSA	Locale	F	30
STRADA DOMENICONI	Locale	F	30
STRADA MAGLIO DI LAGHETTO	Locale	F	30
STRADA MAGLIO DI LOBIA	Interzonale	E	30
STRADA MAROSTICANA	Interquartiere	Da	100
STRADA MONTE CROCETTA	Quartiere	E	30
STRADA MONTE GRANDE	Locale	F	30
STRADA PADANA VERSO PADOVA	Locale	F	30
STRADA PADANA VERSO VERONA	Interquartiere	Da	100
STRADA PIAN DELLE MADDALENE	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA PONTE DEI CARRI	Interzonale	E	30
STRADA PONTE DEL BO	Locale	F	30
STRADA PONTE DEL MARCHESE	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA PONTI DI DEBBA	Quartiere	E	30
STRADA POSTUMIA	Interquartiere	Da	100
STRADA SAN GIOVANNI	Locale	F	30
STRADA SAN PIETRO INTRIGOGNA	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA SANT'ANTONINO	Interquartiere	Da	100
STRADA SCUOLE DELL'ANCONETTA	Interzonale	E	30
STRADA VAL DI BUGANO	Locale	F	30
STRADA VALLE DI SAN LORENZO	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
STRADA VIC. VIC. DEL MONTE CROCETTA	Locale	F	30
STRADELLA ARACELI	Interzonale	E	30
STRADELLA DEGLI ZOCCA	Locale	F	30
STRADELLA DEI CAPPUCCINI	Locale	F	30
STRADELLA DEI FILIPPINI	Locale	F	30
STRADELLA DEI MUNARI	Locale	F	30
STRADELLA DEI NODARI	Locale	F	30
STRADELLA DEI PERIN	Locale	F	30
STRADELLA DEI SANGIOVANNI	Locale	F	30
STRADELLA DEI SERVI	Locale	F	30
STRADELLA DEI STALLI	Locale	F	30
STRADELLA DEL BORGHETTO	Locale	F	30
STRADELLA DEL DUOMO	Locale	F	30
STRADELLA DEL GAROFOLINO	Locale	F	30
STRADELLA DELL' ISOLA	Locale	F	30
STRADELLA DELL' OSPEDALE	Locale	F	30
STRADELLA DELLA BANCA POPOLARE	Locale	F	30
STRADELLA DELLA FOSSETTA	Locale	F	30
STRADELLA DELLA RACCHETTA	Locale	F	30
STRADELLA DELLA ROTONDA	Interzonale	E	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

STRADELLA DELLE BARCHE	Locale	F	30
STRADELLA DELLE CAPPUCINE	Locale	F	30
STRADELLA FORTI IN CORSO PADOVA	Interzonale	E	30
STRADELLA LOSCHI	Locale	F	30
STRADELLA ORBI	Locale	F	30
STRADELLA PIANCOLI	Locale	F	30
STRADELLA PORTA LUPIA	Interzonale	E	30
STRADELLA POZZETTO	Interzonale	E	30
STRADELLA RETRONE	Locale	F	30
STRADELLA SAN BENEDETTO	Locale	F	30
STRADELLA SAN GIACOMO	Locale	F	30
STRADELLA SAN MARCELLO	Locale	F	30
STRADELLA SAN NICOLA	Locale	F	30
STRADELLA SAN PIETRO	Locale	F	30
STRADELLA SANSIGOLI	Locale	F	30
STRADELLA SANTA BARBARA	Locale	F	30
STRADELLA SANTA CORONA	Locale	F	30
STRADELLA SANTI APOSTOLI	Locale	F	30
STRADELLA SANTO STEFANO	Locale	F	30
STRADELLA SOCCORSO SOCCORSETTO	Interzonale	E	30
STRADELLA TEATRO OLIMPICO	Locale	F	30
STRADELLA TRE SCALINI	Locale	F	30
STRADELLA VALMARANA	Locale	F	30
STRADONE DEI NICOLOSI	Locale	F	30
VIA ABETONE	Locale	F	30
VIA ABRIANI Paolo	Locale	F	30
VIA ADDA	Locale	F	30
VIA ADENAUER KONRAD	Locale	F	30
VIA ADIGE	Locale	F	30
VIA ALBERI Eugenio	Interzonale	E	30
VIA ALBINONI Tomaso	Interzonale	E	30
VIA ALBRICCI Alberico	Locale	F	30
VIA ALEARDI Aleardo	Locale	F	30
VIA ALFIERI Vittorio	Interzonale	E	30
VIA ALIANI Luigi	Locale	F	30
VIA ALLEGRI Gino	Locale	F	30
VIA ALLENDE Salvator	Locale	F	30
VIA ALPINO Prospero	Locale	F	30
VIA AMENDOLA Giovanni	Locale	F	30
VIA ANGISSOLA Spirito	Locale	F	30
VIA ANTI Sebastiano	Locale	F	30
VIA ANTINORI Orazio	Locale	F	30
VIA ARIOSTO Ludovico	Interzonale	E	30
VIA ARNALDI Rinaldo	Locale	F	30
VIA ARZIGNANO	Locale	F	30
VIA ASIAGO	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA ASPROMONTE	Locale	F	30
VIA BACHELET Vittorio	Locale	F	30
VIA BADEN POWELL	Interzonale	E	30
VIA BAINSIZZA	Locale	F	30
VIA BARACCA Francesco	Quartiere	E	30
VIA BARBARANO	Locale	F	30
VIA BARBARO Emilia	Locale	F	30
VIA BARBIERI Giuseppe	Locale	F	30
VIA BARDELLA Virgilio	Locale	F	30
VIA BARETTI Giuseppe	Interzonale	E	30
VIA BASSANI Francesco	Locale	F	30
VIA BASSANO	Interquartiere	Da	100
VIA BASSI Ugo	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE VESTONE	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE AOSTA	Interzonale	E	30
VIA BATTAGLIONE EDOLO	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE FELTRE	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE MONTE BALDO	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE MONTE BERICO	Interzonale	E	30
VIA BATTAGLIONE MONTE SPLUGA	Interzonale	E	30
VIA BATTAGLIONE MORBEGNO	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE SETTE COMUNI	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE STELVIO	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE TIRANO	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE VAL CAMONICA	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE VAL CHIESE	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA	Quartiere	E	30
VIA BATTAGLIONE VALTELLINA	Locale	F	30
VIA BATTAGLIONE VICENZA	Locale	F	30
VIA BATTISTA DA VICENZA	Locale	F	30
VIA BATTISTI Cesare	Interzonale	E	30
VIA BEATO BARTOLOMEO da Breganze	Locale	F	30
VIA BECCARIETTE	Locale	F	30
VIA BEDESCHI GIULIO	Locale	F	30
VIA BEDIN Giacomo	Locale	F	30
VIA BEGGIATO Francesco	Locale	F	30
VIA BELLAVITIS Giusto	Locale	F	30
VIA BELLI Valerio	Interzonale	E	30
VIA BELLINI Vincenzo	Interzonale	E	30
VIA BELLUZZI Domenico	Locale	F	30
VIA BELTRAME Achille	Locale	F	30
VIA BENEDETTO Marcello	Locale	F	30
VIA BERARDI Francesco	Locale	F	30
VIA BERLENDIS Francesco	Locale	F	30
VIA BERNINA	Locale	F	30
VIA BEROALDI Pietro	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA BERTOLO Giovanni Maria	Locale	F	30
VIA BEVILACQUA Antonio	Locale	F	30
VIA BEZZECA	Locale	F	30
VIA BIXIO Nino	Interzonale	E	30
VIA BOCCACCIO Giovanni	Locale	F	30
VIA BOCCHERINI Luigi	Locale	F	30
VIA BOFFALORA	Locale	F	30
VIA BOITO Arrigo	Locale	F	30
VIA BOLDRINI Nicolo	Locale	F	30
VIA BONACOSSO Beatrice	Locale	F	30
VIA BONAMICO Lazzaro	Locale	F	30
VIA BONATO Modesto	Locale	F	30
VIA BONIOLI Camillo	Locale	F	30
VIA BONOLLO GianPaolo	Quartiere	E	30
VIA BONOMI Ivanoe	Locale	F	30
VIA BORELLA Carlo	Locale	F	30
VIA BORGIO Carlo	Locale	F	30
VIA BORTOLAN Domenico	Interzonale	E	30
VIA BOSCHETTI Bartolomeo	Locale	F	30
VIA BOSCHIERO Riccardo	Locale	F	30
VIA BOSELLI Paolo	Locale	F	30
VIA BOTTEGO Vittorio	Locale	F	30
VIA BRANDELLERO Bruno	Locale	F	30
VIA BRENNERO	Locale	F	30
VIA BRENTA	Locale	F	30
VIA BRESSAN Bartolomeo	Locale	F	30
VIA BRIGATA FORLI'	Locale	F	30
VIA BRIGATA GRAN. DI SARDEGNA	Quartiere	E	30
VIA BRIGATA LIGURIA	Locale	F	30
VIA BRIGATA REGINA	Locale	F	30
VIA BRIGATA SASSARI	Locale	F	30
VIA BRIGATA TOSCANA	Locale	F	30
VIA BROCCHI Giambattista	Locale	F	30
VIA BRUNIALTI Attilio	Interzonale	E	30
VIA BUONCONSIGLIO Giovanni	Locale	F	30
VIA BUOZZI Bruno	Locale	F	30
VIA BUSA DELLA CONTESSA	Locale	F	30
VIA CA' ALTE	Locale	F	30
VIA CABOTO Sebastiano	Locale	F	30
VIA CADAMOSTO Alvise	Locale	F	30
VIA CADIBONA	Locale	F	30
VIA CADORNA Raffaele	Locale	F	30
VIA CAGNI Umberto	Locale	F	30
VIA CALATAFIMI	Locale	F	30
VIA CALDERARI Ottone	Locale	F	30
VIA CALVI Paolo	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA CAMINER Elisabetta	Locale	F	30
VIA CAMPIGLIA Maddalena	Locale	F	30
VIA CANSIGLIO	Locale	F	30
VIA CANTORE Antonio	Locale	F	30
VIA CANTU' Cesare	Locale	F	30
VIA CAPITANIO Ugo	Locale	F	30
VIA CAPPAROZZO Giuseppe	Locale	F	30
VIA CAPPELLARI Giovanni Giuseppe	Locale	F	30
VIA CAPPELLETTI G.	Locale	F	30
VIA CAPPELLO Luigi	Locale	F	30
VIA CAPRAIA	Locale	F	30
VIA CAPRERA	Locale	F	30
VIA CAPRI	Locale	F	30
VIA CAREGARO NEGRIN Antonio	Locale	F	30
VIA CARIOLATO Domenico	Locale	F	30
VIA CARLI Giovanni	Locale	F	30
VIA CARPIONI Giulio	Quartiere	E	30
VIA CARTA Dino	Locale	F	30
VIA CASALINI Andrea	Locale	F	30
VIA CASANOVA DI Alessandro Avogadro	Locale	F	30
VIA CASARSA	Locale	F	30
VIA CASTELFIDARDO	Interzonale	E	30
VIA CASTELLINI Silvestro	Locale	F	30
VIA CATALANI Alfredo	Locale	F	30
VIA CATTANEO Carlo	Interzonale	E	30
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	Quartiere	E	30
VIA CAVALLI Luigi	Interzonale	E	30
VIA CAVIGLIA Enrico	Locale	F	30
VIA CECCARINI Giovanni	Quartiere	E	30
VIA CECCHI Antonio	Locale	F	30
VIA CECCHIN Giovanni	Locale	F	30
VIA CEDERLE Giuseppe	Locale	F	30
VIA CEFALONIA	Locale	F	30
VIA CENGIO	Interzonale	E	30
VIA CERATO Domenico	Locale	F	30
VIA CEREDA	Locale	F	30
VIA CERNAIA	Locale	F	30
VIA CHECCOZZI Giovanni	Locale	F	30
VIA CHIARINI Giovanni	Locale	F	30
VIA CHIESA Damiano	Locale	F	30
VIA CHILESOTTI Giacomo	Locale	F	30
VIA CHIMINELLI Luigi	Interzonale	E	30
VIA CHINOTTO Antonio	Interzonale	E	30
VIA CHIODI F.	Locale	F	30
VIA CILEA Francesco	Locale	F	30
VIA CIMAROSA Domenico	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA CIMONE	Locale	F	30
VIA CIPRO	Pista ciclabile		30
VIA CIVRAN Giuseppe	Locale	F	30
VIA COL D'ECHELE	Locale	F	30
VIA COL DEL ROSSO	Locale	F	30
VIA COLOMBO Cristoforo	Interzonale	E	30
VIA CONFORTO DA COSTOZZA	Locale	F	30
VIA CORBETTA Giorgio	Locale	F	30
VIA CORDELLINA Ludovico	Locale	F	30
VIA CORDENONS Pasquale	Locale	F	30
VIA CORELLI Arcangelo	Interzonale	E	30
VIA CORMONS	Locale	F	30
VIA CORRADINI Francesco	Locale	F	30
VIA CORRIDONI Filippo	Locale	F	30
VIA COSTALUNGA Fiorenzo	Locale	F	30
VIA COSTANTINI Gaetano	Locale	F	30
VIA CRESOLE	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
VIA CRISTOFFERI Giovanni	Locale	F	30
VIA CROSARA Adolfo	Locale	F	30
VIA CURTATONE	Quartiere	E	30
VIA DA PONTE Leandro	Locale	F	30
VIA D'ACQUISTO Salvo	Locale	F	30
VIA DAL MOLIN Tomaso	Locale	F	30
VIA DAL POZZO Agostino	Locale	F	30
VIA DALLA CHIESA GEN. Carlo Alberto	Interzonale	E	30
VIA DALLA POZZA Antonio	Locale	F	30
VIA DALLA SCOLA Basilio	Quartiere	E	30
VIA DALL'ACQUA Aurelio	Locale	F	30
VIA DANDOLO Enrico	Locale	F	30
VIA D'ANNUNZIO Gabriele	Locale	F	30
VIA DE AMICIS Edmondo	Locale	F	30
VIA DE' CONTI Niccolò	Locale	F	30
VIA DE FAVERI Silvio	Locale	F	30
VIA DE MORI Giuseppe	Locale	F	30
VIA DE MURI Elisa	Locale	F	30
VIA DE NICOLA Enrico	Interzonale	E	30
VIA DE' PIERI Antonio	Locale	F	30
VIA DE SANCTIS Francesco	Locale	F	30
VIA DEGLI ONTANI	Locale	F	30
VIA DEI CAIROLI	Quartiere	E	30
VIA DEI CAMALDOLESI	Locale	F	30
VIA DEI CAPPUCINI	Locale	F	30
VIA DEI CAPULETI	Locale	F	30
VIA DEI FRASSINI	Interzonale	E	30
VIA DEI LAGHI	Locale	F	30
VIA DEI MILLE	Interzonale	E	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA DEI MONTECCHI	Scorrimento velo	Da	100
VIA DEI NANI	Locale	F	30
VIA DEI PIOPPI	Locale	F	30
VIA DEL CARSO	Interzonale	E	30
VIA DEL CILENTO	Locale	F	30
VIA DEL COMMERCIO	Interzonale	E	30
VIA DEL FABBRO	Locale	F	30
VIA DEL GRANDE Natale	Locale	F	30
VIA DEL PRETE Carlo	Locale	F	30
VIA DEL PROGRESSO	Interquartiere	Da	100
VIA DEL QUADRILATERO	Locale	F	30
VIA DELEDDA Grazia	Locale	F	30
VIA DELL' ARSENALE	Interzonale	E	30
VIA DELL' ARTIGIANATO	Locale	F	30
VIA DELL' ECONOMIA	Interzonale	E	30
VIA DELL' EDILIZIA	Locale	F	30
VIA DELL' ELETTRONICA	Locale	F	30
VIA DELL' OPIFICIO	Locale	F	30
VIA DELL' OREFICERIA	Interzonale	E	30
VIA DELLA CERAMICA	Interzonale	E	30
VIA DELLA CHIMICA	Locale	F	30
VIA DELLA FISICA	Locale	F	30
VIA DELLA MECCANICA	Locale	F	30
VIA DELLA POLVERIERA	Locale	F	30
VIA DELLA PRODUTTIVITA'	Locale	F	30
VIA DELLA ROBBIA Luca	Locale	F	30
VIA DELLA ROTONDA	Interzonale	E	30
VIA DELLA STANGA	Locale	F	30
VIA DELLA VALDORSA	Locale	F	30
VIA DELLE CASERMETTE	Locale	F	30
VIA DELLE CASONE	Interzonale	E	30
VIA DELLE DELLE DUE FERRATE	Locale	F	30
VIA DELLO STADIO	Interquartiere	Da	100
VIA DEPRETIS Agostino	Locale	F	30
VIA DI VELO Gerolamo Egidio	Interzonale	E	30
VIA DIAN Giuseppe	Locale	F	30
VIA DIVISIONE FOLGORE	Locale	F	30
VIA DON LORA Domenico	Locale	F	30
VIA DON MINZONI Giovanni	Locale	F	30
VIA DONIZETTI Gaetano	Locale	F	30
VIA DURANDO Giovanni	Interzonale	E	30
VIA EDISON Thomas A.	Locale	F	30
VIA EINAUDI Luigi	Interzonale	E	30
VIA ELBA	Locale	F	30
VIA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA	Interzonale	E	30
VIA EMERSON Ralph W.	Locale	F	30



**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA EMILIANI Giovanni S.	Locale	F	30
VIA FABIANI Ramiro	Quartiere	E	30
VIA FABRIS Luigi Maria	Locale	F	30
VIA FACCHINETTI Giuseppe	Locale	F	30
VIA FACCIO Luigi	Interzonale	E	30
VIA FACCIOLI Giantommaso	Locale	F	30
VIA FAGGIN G.	Locale	F	30
VIA FALCONE E BORSELLINO	Locale	F	30
VIA FALZAREGO	Locale	F	30
VIA FANTONI Gabriele	Locale	F	30
VIA FARINI Carlo	Interzonale	E	30
VIA FASOLO Giovanni Antonio	Locale	F	30
VIA FERMI Enrico	Locale	F	30
VIA FERRARI Giuseppe	Locale	F	30
VIA FERRAZZI Giuseppe	Locale	F	30
VIA FERRERI Zaccaria	Locale	F	30
VIA FERRETO DE FERRETI	Interquartiere	Da	100
VIA FESTARI Girolamo	Locale	F	30
VIA FILIPPI Filippo	Locale	F	30
VIA FILZI Fabio	Locale	F	30
VIA FINA Bortolo Eugenio	Locale	F	30
VIA FINCATO Giovanni	Quartiere	E	30
VIA FIORETTI Francesco	Locale	F	30
VIA FIRENZE	Locale	F	30
VIA FOGOLINO Marcello	Interzonale	E	30
VIA FONTANA Giuseppe	Locale	F	30
VIA FORLANINI Enrico	Locale	F	30
VIA FORMENTON Tomaso	Locale	F	30
VIA FORMICA Domenico	Locale	F	30
VIA FOSCARINA	Locale	F	30
VIA FOSCOLO Ugo	Locale	F	30
VIA FRACANZAN Antonio	Locale	F	30
VIA FRANCHETTI Alberto	Locale	F	30
VIA FRANCO Camillo	Locale	F	30
VIA FRATELLI ALBANESE	Locale	F	30
VIA FRATELLI CALDONAZZO	Locale	F	30
VIA FRATELLI CORONARO	Locale	F	30
VIA FRATELLI LEVIS	Locale	F	30
VIA FRATELLI ROSSELLI	Locale	F	30
VIA FRATELLI STUPARICH	Locale	F	30
VIA FRATELLI WRIGHT	Locale	F	30
VIA FRESCOBALDI Gerolamo	Locale	F	30
VIA GAETA	Locale	F	30
VIA GAGLIARDOTTI Giuseppe	Locale	F	30
VIA GAIA Luciano	Locale	F	30
VIA GALILEI Galileo	Locale	F	30



**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA GALIZZI Benedetto	Interzonale	E	30
VIA GALVANI Luigi	Locale	F	30
VIA GAMBA Bartolomeo	Locale	F	30
VIA GANDHI	Locale	F	30
VIA GARIGLIANO	Locale	F	30
VIA GARZADORI Ottaviano	Locale	F	30
VIA GASPARELLA Girolamo	Locale	F	30
VIA GASPARONI Giovanni	Locale	F	30
VIA GENOVA	Interzonale	E	30
VIA GESSI Romolo	Locale	F	30
VIA GHELLINI Gellio	Locale	F	30
VIA GHIOTTO Clementina	Locale	F	30
VIA GIACOSA Giuseppe	Locale	F	30
VIA GIARDINO Gaetano	Locale	F	30
VIA GIARETTA Valentino	Locale	F	30
VIA GIOBERTI Vincenzo	Interzonale	E	30
VIA GIOLITTI Giovanni	Locale	F	30
VIA GIORDANO Umberto	Locale	F	30
VIA GIOTTO	Locale	F	30
VIA GIOVANNI DA PEDEMURO	Locale	F	30
VIA GIROTTO Almerigo	Locale	F	30
VIA GIULIETTI Giuseppe	Locale	F	30
VIA GIURIATO Adolfo	Locale	F	30
VIA GOITO	Interzonale	E	30
VIA GOLDONI Carlo	Quartiere	E	30
VIA GONZATI Vincenzo	Interzonale	E	30
VIA GORGONA	Locale	F	30
VIA GORIZIA	Locale	F	30
VIA GOZZANO Guido	Locale	F	30
VIA GOZZI Gasparo	Locale	F	30
VIA GRAMSCI Antonio	Interzonale	E	30
VIA GRANDESSO SILVESTRI Olinto	Locale	F	30
VIA GRANDI Achille	Locale	F	30
VIA GRANEZZA	Locale	F	30
VIA GREGORI Alfredo	Locale	F	30
VIA GROPPINO Domenico	Locale	F	30
VIA GROTTO A.	Locale	F	30
VIA GUICCIARDINI Francesco	Locale	F	30
VIA IMPERIALI Giovanni Battista	Locale	F	30
VIA ISCHIA	Locale	F	30
VIA ISOLE EGADI	Locale	F	30
VIA ISTRIA	Interzonale	E	30
VIA LAGO DEL FUSARO	Locale	F	30
VIA LAGO DEL MATESE	Locale	F	30
VIA LAGO DI ALBANO	Locale	F	30
VIA LAGO DI ALLEGHE	Interzonale	E	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA LAGO DI AURONZO	Locale	F	30
VIA LAGO DI BOLSENA	Locale	F	30
VIA LAGO DI BRACCIANO	Locale	F	30
VIA LAGO DI BRAIES	Locale	F	30
VIA LAGO DI CALDARO	Locale	F	30
VIA LAGO DI CAREZZA	Locale	F	30
VIA LAGO DI COMO	Interzonale	E	30
VIA LAGO DI DOBERDO'	Locale	F	30
VIA LAGO DI FOGLIANO	Locale	F	30
VIA LAGO DI FONDI	Locale	F	30
VIA LAGO DI GARDA	Locale	F	30
VIA LAGO DI LEDRO	Locale	F	30
VIA LAGO DI LESINA	Locale	F	30
VIA LAGO DI LEVICO	Locale	F	30
VIA LAGO DI LUGANO	Interzonale	E	30
VIA LAGO DI MASSACIUCCOLI	Locale	F	30
VIA LAGO DI MISURINA	Locale	F	30
VIA LAGO DI MOLVENO	Interzonale	E	30
VIA LAGO DI NEMI	Locale	F	30
VIA LAGO DI PERGUSA	Locale	F	30
VIA LAGO DI PIEDILUCO	Locale	F	30
VIA LAGO DI PUSIANO	Locale	F	30
VIA LAGO DI RESIA	Locale	F	30
VIA LAGO DI TOBLINO	Locale	F	30
VIA LAGO DI TOVEL	Locale	F	30
VIA LAGO DI VARANO	Locale	F	30
VIA LAGO DI VIVERONE	Locale	F	30
VIA LAGO D'ISEO	Locale	F	30
VIA LAGO D'ORTA	Locale	F	30
VIA LAGO MAGGIORE	Quartiere	E	30
VIA LAGO TRASIMENO	Locale	F	30
VIA LAMARMORA Alfonso	Locale	F	30
VIA LAMPEDUSA	Locale	F	30
VIA LANZA Giovanni	Locale	F	30
VIA LATTES L.	Locale	F	30
VIA LEGIONE ANTONINI	Quartiere	E	30
VIA LEGIONE GALLIENO	Quartiere	E	30
VIA LEONCAVALLO Ruggero	Locale	F	30
VIA LEONI Leone	Locale	F	30
VIA LEONICENO Ognibene	Locale	F	30
VIA LEOPARDI Giacomo	Locale	F	30
VIA LINOSA	Locale	F	30
VIA LIOY Paolo	Interzonale	E	30
VIA LIPARI	Locale	F	30
VIA LIVENZA	Locale	F	30
VIA LONIGO	Locale	F	30



**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpav.veneto.it**

VIA LORENZONI Antonio	Locale	F	30
VIA LUINO	Locale	F	30
VIA LUSSEMBURGO	Locale	F	30
VIA LUSSINO	Locale	F	30
VIA LUZZATTI Luigi	Interzonale	E	30
VIA MACCA' Gaetano	Locale	F	30
VIA MACCAGNINI Carolina	Locale	F	30
VIA MACHIAVELLI Niccolo'	Locale	F	30
VIA MAFFEI Francesco	Quartiere	E	30
VIA MAGANZA Giambattista	Interquartiere	Da	100
VIA MAGELLANO Fernando	Interzonale	E	30
VIA MAGENTA	Locale	F	30
VIA MAGRINI Antonio	Locale	F	30
VIA MAINARDI Giorgio	Locale	F	30
VIA MALACARNE Giambattista	Locale	F	30
VIA MALASPINA Alessandro	Locale	F	30
VIA MALTA	Locale	F	30
VIA MALVEZZI Luigi	Locale	F	30
VIA MAMELI Goffredo	Locale	F	30
VIA MANARA Luciano	Locale	F	30
VIA MANTOVANI Ferdinando Maria	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
VIA MARANI Andrea	Locale	F	30
VIA MARASCA Pietro	Locale	F	30
VIA MARCHETTI Luigi Federico	Locale	F	30
VIA MARCHI Giuseppe	Locale	F	30
VIA MARCO AURELIO	Locale	F	30
VIA MARCO DA MONTEGALLO	Locale	F	30
VIA MARIANI Camillo	Locale	F	30
VIA MARINALI Orazio	Locale	F	30
VIA MARIO Alberto	Interzonale	E	30
VIA MAROCCO Cesare	Locale	F	30
VIA MARSALA	Locale	F	30
VIA MARTIRI DI BELFIORE	Locale	F	30
VIA MARZARI Giacomo	Locale	F	30
VIA MASCAGNI Pietro	Locale	F	30
VIA MASINI Angelo	Locale	F	30
VIA MASOTTO Umberto	Locale	F	30
VIA MASSARIA Alessandro	Interzonale	E	30
VIA MASSIGNAN Luigi	Interzonale	E	30
VIA MASTINI Antonio	Locale	F	30
VIA MATTEAZZI Angelo	Locale	F	30
VIA MATTEUCCI Pellegrino	Locale	F	30
VIA MAURISIO Gerardo	Locale	F	30
VIA MEDAGLIE D'ORO	Locale	F	30
**VIA MEDICI Giacomo	Interquartiere	Da	100
VIA MELDOLESI Gino	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA MELEGNANO	Locale	F	30
VIA MELETTE	Locale	F	30
VIA MENEGHELLO Vittorio	Locale	F	30
VIA MENTANA	Locale	F	30
VIA MESCHINELLI Domenico	Locale	F	30
VIA METASTASIO Pietro	Locale	F	30
VIA METAURO	Locale	F	30
VIA MIANI Giovanni	Locale	F	30
VIA MIGLIORANZA Giovanni	Interzonale	E	30
VIA MILAZZO	Locale	F	30
VIA MINCIO	Locale	F	30
VIA MINGHETTI Marco	Locale	F	30
VIA MOLLINO Carlo	Interzonale	E	30
VIA MOLON Francesco	Locale	F	30
VIA MONETA Ernesto Teodoro	Locale	F	30
VIA MONTAGNA Bortolomeo	Interzonale	E	30
VIA MONTALE Eugenio	Locale	F	30
VIA MONTANARA	Locale	F	30
VIA MONTE ASOLONE	Locale	F	30
VIA MONTE CONI ZUGNA	Locale	F	30
VIA MONTE NERO	Locale	F	30
VIA MONTE NOVEGNO	Locale	F	30
VIA MONTE PAU'	Locale	F	30
VIA MONTE PRIA FORA'	Locale	F	30
VIA MONTE SABOTINO	Locale	F	30
VIA MONTE SANTO	Locale	F	30
VIA MONTE SUELLO	Locale	F	30
VIA MONTE VERENA	Locale	F	30
VIA MONTE VODICE	Locale	F	30
VIA MONTE ZEBIO	Locale	F	30
VIA MONTE ZOVETTO	Interzonale	E	30
VIA MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	Locale	F	30
VIA MONTEROTONDO	Locale	F	30
VIA MONTEVERDI Claudio	Locale	F	30
VIA MONTI Vincenzo	Locale	F	30
VIA MONZAMBANO	Locale	F	30
VIA MORA	Locale	F	30
VIA MORELLATO Paolo	Locale	F	30
VIA MORO Aldo	Scorrimento	Db	100
VIA MOROSINI Emilio	Locale	F	30
VIA MORSOLIN Bernardo	Locale	F	30
VIA MOZZI Antonio	Locale	F	30
VIA MUGGIA	Locale	F	30
VIA MUGNA Giovanni Battista	Locale	F	30
VIA MUNARINI Francesco	Locale	F	30
VIA MURANO	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA MUSOCCO Giuseppe	Locale	F	30
VIA MUTTONI Francesco	Locale	F	30
VIA NADO Francesco	Locale	F	30
VIA NAPOLI	Locale	F	30
VIA NATTA Giulio	Locale	F	30
VIA NAVAROTTO Adriano	Locale	F	30
VIA NEGRI Pier Eleonoro	Locale	F	30
VIA NERVI Pierluigi	Interzonale	E	30
VIA NICOLO' VICENTINO	Interzonale	E	30
VIA NICOTERA Giovanni	Interzonale	E	30
VIA NIEVO Giambattista	Interzonale	E	30
VIA NOVELLO Francesco	Locale	F	30
VIA NOVENTA VICENTINA	Locale	F	30
VIA ODORICO DA PORDENONE	Locale	F	30
VIA OPPI Ubaldo	Locale	F	30
VIA ORLANDO Vittorio Emanuele	Locale	F	30
VIA OZANAM Antonio Federico	Locale	F	30
VIA PACINOTTI Antonio	Locale	F	30
VIA PAGANI Orazio Maria	Interzonale	E	30
VIA PAGANINI Nicol_	Locale	F	30
VIA PAGLIARINO Gianbattista	Locale	F	30
VIA PAJELLO Bartolomeo	Locale	F	30
VIA PALAZZOLO Luigi	Locale	F	30
VIA PALEMONE Remnio	Interzonale	E	30
VIA PALESTRO	Interzonale	E	30
VIA PALLI Natale	Locale	F	30
VIA PALMA IL GIOVANE Jacopo	Locale	F	30
VIA PANIZZA Bartolomeo	Locale	F	30
VIA PANTELLERIA	Locale	F	30
VIA PAPA Achille	Locale	F	30
VIA PARENZO	Locale	F	30
VIA PARINI Giuseppe	Interzonale	E	30
VIA PARISOTTO Luigi	Locale	F	30
VIA PASCOLI Giovanni	Interzonale	E	30
VIA PASI Raffaele	Locale	F	30
VIA PASQUALIGO Francesco	Locale	F	30
VIA PASTRENGO	Locale	F	30
VIA PEDROLLO Arrigo	Locale	F	30
VIA PELLEGRINI Marc'Antonio	Locale	F	30
VIA PELLICO Silvio	Locale	F	30
VIA PEPE Guglielmo	Locale	F	30
VIA PERGOLESÌ Giovan Battista	Locale	F	30
VIA PERIZ V.	Locale	F	30
VIA PEROZZI Silvio	Locale	F	30
VIA PERRUCCHETTI Giuseppe	Locale	F	30
VIA PESCHIERA	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA PETRARCA Francesco	Interzonale	E	30
VIA PFORZHEIM	Locale	F	30
VIA PIAZZETTA Giambattista	Locale	F	30
VIA PICCOLI Domenico	Locale	F	30
VIA PICUTTI Giovanni	Locale	F	30
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA Giovanni	Interzonale	E	30
VIA PIGAFETTA Antonio	Locale	F	30
VIA PINDEMONTE Ippolito	Locale	F	30
VIA PIOVENE Cesare	Locale	F	30
VIA PIRANDELLO Luigi	Locale	F	30
VIA PIRANO	Locale	F	30
VIA PISINO	Locale	F	30
VIA PITTARINI Domenico	Locale	F	30
VIA PITTONI Girolamo	Locale	F	30
VIA PIZZARDI Barnaba	Interzonale	E	30
VIA PIZZOCARO Antonio	Locale	F	30
VIA PLONA Girolamo	Locale	F	30
VIA POERIO Carlo	Locale	F	30
VIA POLA	Interzonale	E	30
VIA POLETTO Giacomo	Locale	F	30
VIA POLO Marco	Locale	F	30
VIA PONCHIELLI Amilcare	Locale	F	30
VIA PONTE DEL QUARELO	Locale	F	30
VIA PONTEDERA Giulio	Locale	F	30
VIA PONZA	Locale	F	30
VIA PORDOI	Locale	F	30
VIA PORRETTA	Locale	F	30
VIA PORTO GODI Paolina	Interzonale	E	30
VIA PORTOROSE	Locale	F	30
VIA PRANDINA Giacomo	Locale	F	30
VIA PRATI Giovanni	Interzonale	E	30
VIA PREDIL	Locale	F	30
VIA PRESTINARI Marcello	Locale	F	30
VIA PUCCINI Giacomo	Locale	F	30
VIA QUADRI Giovanni Battista	Interquartiere	Da	100
VIA QUASIMODO Salvatore	Locale	F	30
VIA QUATTRO NOVEMBRE	Locale	F	30
VIA QUINTO RUBINI Lucia	Locale	F	30
VIA RAFFAELLO SANZIO	Locale	F	30
VIA RAGAZZI DEL '99	Interquartiere	Da	100
VIA RAGUSA	Locale	F	30
VIA RANCAN Lucia	Locale	F	30
VIA RANDACCIO Giovanni	Locale	F	30
VIA RATTAZZI Umberto	Interzonale	E	30
VIA REGALAZZO Alippio	Locale	F	30
VIA REMONDINI Giambattista	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA REZZARA Gaetano	Locale	F	30
VIA RICASOLI Bettino	Locale	F	30
VIA RIELLO	Locale	F	30
VIA RISMONDO Francesco	Locale	F	30
VIA RIVA Giuseppe	Locale	F	30
VIA RIZZO Luigi	Locale	F	30
VIA ROLLE	Locale	F	30
VIA ROMPATO Romana	Locale	F	30
VIA ROSMINI Antonio	Interzonale	E	30
VIA ROSSA Guido	Locale	F	30
VIA ROSSATO Arturo	Locale	F	30
VIA ROSSI Alessandro	Locale	F	30
VIA ROSSINI Gioachino	Interzonale	E	30
VIA ROVITO	Locale	F	30
VIA RUBICONE	Locale	F	30
VIA RUMOR Sebastiano	Locale	F	30
VIA RUSPOLI Bartolomeo	Locale	F	30
VIA SALE Cornelia	Locale	F	30
VIA SALIN Lorenzo	Locale	F	30
VIA SALOMONE Oreste	Locale	F	30
VIA SALVEMINI Gaetano	Interzonale	E	30
VIA SALVI Gerolamo	Interzonale	E	30
VIA SAMOGGIA Alfonso	Locale	F	30
VIA SAMONA' Giuseppe	Interzonale	E	30
VIA SAN BASTIANO	Locale	F	30
VIA SAN CRISTOFORO	Locale	F	30
VIA SAN DESIDERIO	Locale	F	30
VIA SAN MARTINO	Interzonale	E	30
VIA SAN MURIALDO Leonardo	Locale	F	30
VIA SAN VITO	Locale	F	30
VIA SANDRI Antonio	Locale	F	30
VIA SANTA BERTILLA	Locale	F	30
VIA SANT'ELIA	Interzonale	E	30
VIA SARDEGNA	Locale	F	30
VIA SARPI FRA Paolo	Locale	F	30
VIA SARTORI Romeo	Locale	F	30
VIA SASSO Marco	Locale	F	30
VIA SAUDINO Federico	Locale	F	30
VIA SAURO Nazario	Locale	F	30
VIA SAVI Ignazio	Locale	F	30
VIA SCALCERLE Pietro	Locale	F	30
VIA SCARAMUZZA Sebastiano	Locale	F	30
VIA SCARPA Carlo	Interzonale	E	30
VIA SCHIAVO Alessandro	Locale	F	30
VIA SCHIO	Interquartiere	Da	100
VIA SCOLARI Giuseppe	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA SCORTEGAGNA Francesco Orazio	Locale	F	30
VIA SEBENICO	Locale	F	30
VIA SERBELLONI Gabriele	Locale	F	30
VIA SETTEMBRINI Luigi	Locale	F	30
VIA SICILIA	Locale	F	30
VIA SIMONETTI Rinaldo	Locale	F	30
VIA SIRTORI Giuseppe	Locale	F	30
VIA SISEMOL	Locale	F	30
VIA SMEREGLO Nicol_	Locale	F	30
VIA SOLFERINO	Locale	F	30
VIA SORIO	Locale	F	30
VIA SPALATO	Interquartiere	Da	100
VIA SPERANZA Giovanni	Locale	F	30
VIA SPINELLI Nicol_	Locale	F	30
VIA STELVIO	Locale	F	30
VIA STRASBURGO	Locale	F	30
VIA STROMBOLI	Locale	F	30
VIA STURZO Luigi	Locale	F	30
VIA TADIOTTO Umberto	Locale	F	30
VIA TAGLIAMENTO	Locale	F	30
VIA TARTINI Giuseppe	Interzonale	E	30
VIA TARVISIO	Locale	F	30
VIA TASSO Torquato	Locale	F	30
VIA TAZZOLI Enzo	Locale	F	30
VIA TECCHIO Sebastiano	Locale	F	30
VIA TESO Antonio	Interzonale	E	30
VIA TESTA Francesco	Locale	F	30
VIA THAON DI REVEL Paolo	Locale	F	30
VIA THIENE	Locale	F	30
VIA TICINO	Locale	F	30
VIA TIEPOLO Giambattista	Locale	F	30
VIA TIMAVO	Locale	F	30
VIA TINTORETTO	Locale	F	30
VIA TIZIANO VECELLIO	Locale	F	30
VIA TOALDO Giuseppe	Locale	F	30
VIA TODESCHINI Maffeo	Interzonale	E	30
VIA TOFFOLETTO Giuseppe	Locale	F	30
VIA TOMMASEO Niccolo'	Interzonale	E	30
VIA TONIOLO Giuseppe	Locale	F	30
VIA TORCELLO	Locale	F	30
VIA TORNIERI Arnaldo	Interzonale	E	30
VIA TORRICELLI Evangelista	Locale	F	30
VIA TORTOSA Giuseppe	Locale	F	30
VIA TOSATO E.	Locale	F	30
VIA TOTI Enrico	Locale	F	30
VIA TREBAZIO Bernardino	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA TRECCO Giovanni Battista	Locale	F	30
VIA TREVISAN Sebastiano	Locale	F	30
VIA TURATI Filippo	Locale	F	30
VIA TURCATO Antonio	Locale	F	30
VIA TURRA Antonio	Interzonale	E	30
VIA ULPIO TRAIANO	Locale	F	30
VIA USODIMARE Antoniotto	Locale	F	30
VIA VACCARI Giuseppe	Interquartiere	Da	100
VIA VAJENTI Giampaolo	Locale	F	30
VIA VAL CALCINO	Locale	F	30
VIA VALBELLA	Locale	F	30
VIA VALDAGNO	Interzonale	E	30
VIA VALEGGIO SUL MINCIO	Locale	F	30
VIA VALLE Aulo Gellio	Locale	F	30
VIA VALLES	Locale	F	30
VIA VANONI Ezio	Locale	F	30
VIA VARESE Casimiro	Locale	F	30
VIA VASCO DE GAMA	Locale	F	30
VIA VECCHIA FERRIERA	Locale	F	30
VIA VENIER Sebastiano	Locale	F	30
VIA VENTQUATTRO MAGGIO	Locale	F	30
VIA VERCÌ Giambattista	Locale	F	30
VIA VERONESE Paolo	Locale	F	30
VIA VERRAZANO Giovanni	Locale	F	30
VIA VESPUCCI Amerigo	Locale	F	30
VIA VICENTINI DEL GIGLIO Carlo	Locale	F	30
VIA VICO Giambattista	Locale	F	30
VIA VIGNA Francesco	Locale	F	30
VIA VIGOLO Antonio	Locale	F	30
VIA VILLA GLORI	Locale	F	30
VIA VIOLA Bruno	Locale	F	30
VIA VISONA' Gino	Locale	F	30
VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA	Locale	F	30
VIA VITTORELLI Jacopo	Locale	F	30
VIA VIVALDI Antonio	Locale	F	30
VIA VIVORIO Agostino	Locale	F	30
VIA VOLPATO Giovanni	Locale	F	30
VIA VOLTA Alessandro	Locale	F	30
VIA VOLTURNO	Locale	F	30
VIA VULCANO	Locale	F	30
VIA ZAGO Ortensio	Locale	F	30
VIA ZAGURI Pietro Marco	Interzonale	E	30
VIA ZALTRON Francesco	Locale	F	30
VIA ZAMBECCARI Livio	Locale	F	30
VIA ZAMBONI SEGATO Elisa	Locale	F	30
VIA ZAMENHOF Ludovico Lazzaro	Locale	F	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpa.veneto.it**

VIA ZAMPIERI Giuseppe	Locale	F	30
VIA ZANARDELLI Giuseppe	Locale	F	30
VIA ZANCON Gaetano	Locale	F	30
VIA ZANDONAI Riccardo	Locale	F	30
VIA ZANECCHIN Giulio	Locale	F	30
VIA ZANELLATO Giacomo	Locale	F	30
VIA ZANON DON Ottorino	Locale	F	30
VIA ZARA	Locale	F	30
VIA ZARDO Giuseppe	Locale	F	30
VIA ZIGGIOTTI Giuliano	Locale	F	30
VIA ZORZI Michelangelo	Locale	F	30
VIA ZUCCATO Emanuele	Locale	F	30
VIA ZUGLIANO Girolamo	Locale	F	30
VIALE ANCONETTA	Interquartiere	Da	100
VIALE ANNECY	Interquartiere	Da	100
VIALE ANNECY	Autostrada	A	100 fascia A + 150 fascia B
VIALE ASTICHELLO	Quartiere	E	30
VIALE BACCHIGLIONE	Interzonale	E	30
VIALE BATTAGLIONE FRAMARIN	Interzonale	E	30
VIALE CAMISANO	Interquartiere	Da	100
VIALE CARDUCCI Giosuè	Quartiere	E	30
VIALE CESARE AUGUSTO	Locale	F	30
VIALE CIALDINI Enrico	Locale	F	30
VIALE CRICOLI	Locale	F	30
VIALE CRISPI Francesco	Quartiere	E	30
VIALE DAL VERME Jacopo	Locale	F	30
VIALE DALMAZIA	Locale	F	30
**VIALE D'ALVIANO Bortolomeo	Interquartiere	Da	100
VIALE DANTE	Quartiere	E	30
VIALE D'AZEGLIO Massimo	Locale	F	30
VIALE DEGLI SCALIGERI	Scorrimento velo	Da	100
VIALE DEL BROTTON	Locale	F	30
VIALE DEL CIMITERO	Locale	F	30
VIALE DEL LAVOR	Locale	F	30
VIALE DEL LAVORO	Interquartiere	Da	100
VIALE DEL MERCATO NUOVO	Quartiere	E	30
VIALE DEL SOLE	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
VIALE DEL SOLE (RACCORDO Nord - Est)	Scorrimento velo	Da	100
VIALE DEL SOLE (RACCORDO Nord - Ovest)	Scorrimento velo	Da	100
VIALE DELL' INDUSTRIA	Interquartiere	Da	100
VIALE DELL' IPODROMO	Interzonale	E	30
VIALE DELLA PACE	Quartiere	E	30
VIALE DELLA SCIENZA	Interquartiere	Da	100
VIALE DELLA SERENISSIMA	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
VIALE DELLA SIDERURGIA	Interzonale	E	30
VIALE DELLA TECNICA	Interzonale	E	30

**Dipartimento Provinciale di Vicenza**  
**Servizio Territoriale**  
**Via Spalato, 16**  
**36100 Vicenza Italy**  
**Tel. +39 0444 217311**  
**Fax +39 0444 217347**  
**e-mail: dapvi@arpav.veneto.it**

VIALE DELLE FORNACI	Interzonale	E	30
VIALE DIAZ Armando	Interquartiere	Da	100
VIALE DIECI GIUGNO	Extraurbana	C	100 fascia A + 150 fascia B
VIALE DIECI MARTIRI	Locale	F	30
VIALE DIVISIONE JULIA	Locale	F	30
VIALE ERETENIO	Quartiere	E	30
VIALE EUROPA	Interzonale	E	30
VIALE FERRARIN Arturo	Interzonale	E	30
VIALE FIUME	Quartiere	E	30
**VIALE FRATELLI BANDIERA	Interquartiere	Da	100
VIALE FUSINATO Arnaldo	Interquartiere	Da	100
VIALE FUSINIERI Ambrogio	Locale	F	30
VIALE GENTILONI Vincenzo	Locale	F	30
VIALE GIORGIONE	Locale	F	30
VIALE GIURIOLO Antonio	Locale	F	30
VIALE GRAPPA	Locale	F	30
VIALE LEONARDO DA VINCI	Locale	F	30
VIALE MANZONI Alessandro	Quartiere	E	30
**VIALE MARGHERITA	Interquartiere	Da	100
VIALE MARTIRI DELLE FOIBE	Locale	F	30
**VIALE MAZZINI Giuseppe	Interquartiere	Da	100
VIALE MILANO	Interquartiere	Da	100
VIALE ORTIGARA	Locale	F	30
VIALE PECORI GIRALDI Guglielmo	Quartiere	E	30
VIALE RISORGIMENTO NAZIONALE	Interquartiere	Da	100
VIALE RIVIERA BERICA	Interquartiere	Da	100
**VIALE RODOLFI Ferdinando	Interquartiere	Da	100
VIALE ROMA	Interzonale	E	30
VIALE RUMOR MARIANO	Interzonale	E	30
VIALE SAN LAZZARO	Interquartiere	Da	100
**VIALE SANT'AGOSTINO	Interquartiere	Da	100
VIALE SELLA Quintino	Locale	F	30
VIALE TORINO	Interzonale	E	30
VIALE TRENTO	Locale	F	30
VIALE TRIESTE	Interquartiere	Da	100
VIALE TRIESTE	Locale	F	30
VIALE TRISSINO Giangiorgio	Locale	F	30
VIALE VENEZIA	Interquartiere	Da	100
VIALE VERDI Giuseppe	Locale	F	30
VIALE VERONA	Locale	F	30
VIALETTO ELSI Francesco	Locale	F	30
VICOLO CIECO CIECO RETRONE	Locale	F	30
VICOLO DE CAMPESANI Benvenuto	Locale	F	30
VICOLO POLIZIANO Angelo	Locale	F	30

**Tabella 11: elenco delle strade con indicata la classificazione acustica e fascia di rispetto. La classificazione funzionale coincide con quella del PUT tranne che per alcune strade (\*\*\*) con elevato numero di veicoli/ora**

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

## APPENDICE II – PROCEDURA DI SOVRAPPOSIZIONE DEI DATI EFFETTUATA CON IL PROGRAMMA GIS ARCVIEW

### View > Add Theme

- abitanti\_x\_ettaro
- strade
- sup\_artig\_x\_abitante
- sup\_comm\_x\_abitante

Ciascun tema deve essere convertito in un grid, quindi occorre assegnare le proprietà del grid da creare:

### Analysis > Properties

*Analysis Extent:* Same as abitanti\_x\_ettaro.shp

*Analysis Cell Size:* As Specified Below

*Cell size:* 1 m

Per effettuare la conversione dei vari temi posizionarsi sul primo shape e poi:

### Theme > Convert to grid

*Grid name:* g\_ab\_ha

*Pick field for cell values:* Punt\_abha

*Join feature attributes to grid?* NO

*Add grid as theme to the view?* YES

Successivamente eseguire l'operazione per gli altri temi:

*Grid name:* g\_strade

*Pick field for cell values:* Punti\_stra

*Join feature attributes to grid?* NO

*Add grid as theme to the view?* YES

*Grid name:* g\_artig

*Pick field for cell values:* Punt\_art

*Join feature attributes to grid?* NO

*Add grid as theme to the view?* YES

*Grid name:* g\_comm

*Pick field for cell values:* Punt\_comm

*Join feature attributes to grid?* NO

*Add grid as theme to the view?* YES

Analizzando la tabella attributi dei 4 grid ottenuti si nota che è presente un campo *Value* ed *S\_Value*: nel passaggio dallo shape al grid il campo *S\_Value* eredita il punteggio dello shape corrispondente, fatta eccezione per il grid g\_strade in cui il campo *Value* corrisponde al punteggio assegnato.

### **g\_strade g\_ab\_ha g\_artig g\_comm**

Value	Count	Value	S_Value	Count	Value	S_Value	Count	Value	S_Value	Count
-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------

1	...	1	1	...	1	1	...	1	1	...
---	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----

3	...	2	2	...	2	2	...	3	2	...
---	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----

3	3	...	3	3	...	2	3	...
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----

Occorre aggiungere il campo *S\_value* al grid g\_strade affinché l'operazione di somma dei grid non generi incompatibilità. Posizionarsi sul tema g\_strade:

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

**Table > Start editing**

**Edit > Add field**

*Name:* S\_value ed inserire i valori sui record vuoti

Effettuare la somma dei temi come segue:

**Analysis > Map calculation**

( [G\_ab\_ha] + [G\_strade . S\_value] + [G\_atig] + [G\_comm] )

**Theme > Convert to shapefile**

*File name:* zonizzazione

*Add shapefile as theme to the view?* YES


Posizionarsi sul layer *zonizzazione* ed editare la legenda con **Theme > Edit legend**

*Legend type:* graduate d color

*Classification field:* Gridcode

utilizzando la seguente corrispondenza tra i punteggi e le classi:

Punteggi	Classe
4	2
5-8	3
9-12	4



Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale  
 Via Spalato, 16  
 36100 Vicenza Italy  
 Tel. +39 0444 217311  
 Fax +39 0444 217347  
 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

## APPENDICE III – ELENCO ISOLATI E RELATIVA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Si ricorda che l'elenco sottostante non è riconducibile a nessun censimento. Esso è il risultato delle procedure informatiche attuate sui files forniti dal SIT per ottenere i punteggi da assegnare secondo quanto stabilito dalle direttive regionali e dalla successiva elaborazione ed omogeneizzazione effettuata in sintonia con l'Ufficio Ecologia del Comune.

### Elenco isolati classe 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

### Elenco isolati classe 2

										11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145																	

### Elenco isolati classe 3

	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale  
 Via Spalato, 16  
 36100 Vicenza Italy  
 Tel. +39 0444 217311  
 Fax +39 0444 217347  
 e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690	691	692	693									

**Elenco isolati classe 4**

									694	695	696	697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062
1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116
1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134
1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152
1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188
1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206
1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224
1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242
1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278
1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314
1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332
1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350
1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368
1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386
1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404
1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale  
Via Spalato, 16  
36100 Vicenza Italy  
Tel. +39 0444 217311  
Fax +39 0444 217347  
e-mail: dapvi@arpa.veneto.it

1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440  
1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458  
1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476  
1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494  
1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512  
1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530  
1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548  
1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566  
1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584  
1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602  
1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620  
1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638  
1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656  
1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674  
1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692  
1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710  
1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728  
1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746  
1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764  
1765 1766 1767 1768

**Elenco isolati classe 5**

1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782  
1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800  
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818  
1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825

**Elenco isolati classe 6**

1825 1826


## MONITORAGGIO DEL RUMORE IN ALCUNE POSIZIONI ALL'INTERNO DELLA ZTL DEL CENTRO STORICO DI VICENZA

Nel corso dei mesi di aprile e maggio, nell'ambito della stesura del PCA (Piano di Classificazione Acustica) del Comune di Vicenza ed in accordo con l'Amministrazione Comunale, l'Unità Operativa Agenti Fisici ha condotto un monitoraggio del rumore in tre postazioni collocate al centro ed ai margini della Zona a Traffico Limitato del centro storico cittadino al fine di studiare lo stato del clima acustico di tale zona.

I tre punti di collocazione dello strumento di misura sono:

1. Piazza Matteotti – giardino a fronte del Museo Civico di Palazzo Chiericati
2. Corso Palladio – all'incrocio con Corso Fogazzaro
3. Piazza Castello – marciapiede di fronte a Palazzo Piovini (Magazzini Coin)

I risultati del monitoraggio, in dB(A), vengono riportati nelle tabelle 1,2 e 3 e nei grafici successivi che riportano il livello sonoro equivalente orario, diurno (06.00 – 22.00) e notturno (22.00 – 06.00), misurato ad un'altezza di 4 m. Riportiamo una pianta della ZTL con evidenziati i punti nei quali si è condotto il monitoraggio



**Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale**

Via Spalato, 16

36100 Vicenza Italy

Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)

Piazza Matteotti: punto 1; 29 aprile – 6 maggio 2008							
Data	"29-30 aprile *	"30-1 maggio	" 1-2 maggio"	"2-3 maggio"	"3-4 maggio "	"4-5 maggio"	"5-6 maggio" *
ora inizio misura	LAeq	LAeq	LAeq	LAeq	LAeq	LAeq	LAeq
6	61.2	61.6	53.9	59.0	59.7	53.4	60.5
7	65.3	64.4	54.5	62.2	60.6	54.3	65.5
8	65.3	65.1	56.1	62.1	61.2	56.7	64.0
9	66.2	65.6	57.6	61.8	60.7	58.1	64.4
10	61.7	65.3	59.3	61.6	60.8	59.9	64.2
11	62.9	65.0	60.7	62.6	61.5	61.1	63.7
12	63.3	66.9	61.7	62.2	62.0	59.6	65.9
13	67.6	64.6	57.2	62.1	61.8	58.8	64.0
14	62.8	63.7	58.5	61.9	60.8	59.3	61.8
15	63.2	63.7	58.4	63.0	61.6	60.7	65.1
16	62.7	63.2	69.1	63.7	62.3	60.9	66.9
17	62.4	62.9	62.1	64.3	64.0	62.4	71.1
18	62.6	63.5	61.0	62.9	66.7	62.2	63.0
19	62.8	62.9	61.5	64.3	65.6	61.8	59.2
20	61.4	62.2	60.5	61.7	63.8	60.0	56.3
21	60.7	62.6	63.3	61.6	61.6	58.4	58.5
<b>Laeq,TR DIURNO</b>	<b>63.7</b>	<b>64.2</b>	<b>61.5</b>	<b>62.5</b>	<b>62.6</b>	<b>59.8</b>	<b>64.8</b>
22	57.7	61.1	59.5	60.8	63.9	58.5	55.5
23	58.6	60.4	60.8	61.4	62.9	57.2	55.0
0	54.3	59.7	62.0	59.4	63.1	52.0	56.9
1	56.7	58.1	54.6	59.1	58.4	49.3	55.7
2	45.7	54.5	53.0	61.0	54.4	44.8	51.1
3	49.0	51.4	50.4	54.9	52.7	40.6	44.5
4	55.0	54.6	52.7	52.6	51.9	50.2	51.0
5	57.4	56.7	55.8	55.8	53.7	56.0	58.2
<b>Laeq,TR NOTTURNO</b>	<b>55.8</b>	<b>58.1</b>	<b>57.8</b>	<b>59.0</b>	<b>60.0</b>	<b>54.0</b>	<b>54.9</b>

Tabella 1: Laeq medio orario misurato nel primo punto; microfono a 4 m da terra; nei giorni segnati con \* sono state registrate delle precipitazioni

**Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale**

Via Spalato, 16

36100 Vicenza Italy

Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)

<b>Corso Palladio: punto 2 ; 6/13 maggio 2008</b>							
<b>Data</b>	<b>"6-7 maggio" *</b>	<b>"7-8 maggio" *</b>	<b>" 8-9 maggio"</b>	<b>"9-10 maggio"</b>	<b>"10-11 maggio "</b>	<b>"11-12 maggio "</b>	<b>"12-13 maggio"</b>
<b>ora inizio misura</b>	<b>Laeq</b>	<b>Laeq</b>	<b>Laeq</b>	<b>Laeq</b>	<b>Laeq</b>	<b>Laeq</b>	<b>Laeq</b>
6	64.3	64.2	59.1	61.9	63.0	54.2	62.5
7	72.0	78.9	67.2	67.8	66.9	52.9	65.5
8	71.2	68.3	65.7	62.9	64.5	53.4	64.0
9	70.9	66.6	66.7	62.4	62.7	57.9	64.4
10	72.4	66.9	68.2	62.5	66.4	64.1	64.2
11	70.6	67.4	66.2	61.4	66.4	63.7	63.7
12	72.2	63.0	62.0	62.1	64.0	61.4	65.9
13	65.6	67.1	65.4	61.0	58.5	56.1	64.0
14	68.7	69.1	66.9	62.4	58.6	56.0	61.8
15	68.8	67.4	65.4	60.7	59.6	58.9	65.1
16	72.0	68.8	69.3	62.9	73.8	65.4	66.9
17	71.0	68.3	65.5	64.9	81.4	69.5	71.1
18	67.6	66.2	62.9	72.1	72.1	69.6	63.0
19	61.6	61.5	60.9	63.6	69.2	66.7	59.2
20	59.0	56.4	58.0	63.5	63.2	61.9	56.3
21	59.0	57.9	62.7	65.4	66.4	60.9	58.5
<b>Laeq,TR DIURNO</b>	<b>69.6</b>	<b>69.5</b>	<b>65.5</b>	<b>64.9</b>	<b>71.3</b>	<b>63.8</b>	<b>64.8</b>
22	57.1	56.4	61.1	66.1	64.1	61.4	55.5
23	56.0	56.4	58.6	64.2	64.0	61.0	55.0
0	56.6	54.9	57.4	61.5	64.8	52.9	56.9
1	51.2	54.0	52.3	61.8	59.8	50.6	55.7
2	48.4	48.2	56.7	53.7	51.4	47.4	51.1
3	52.1	46.3	50.4	49.6	47.7	47.0	44.5
4	50.6	49.7	52.3	50.8	45.7	50.3	51.0
5	59.7	60.3	57.0	57.4	53.5	59.7	58.2
<b>Laeq,TR NOTTURNO</b>	<b>55.4</b>	<b>55.3</b>	<b>57.0</b>	<b>61.2</b>	<b>60.8</b>	<b>57.1</b>	<b>54.9</b>

Tabella 2: Laeq medio orario misurato nel secondo punto; microfono a 4 m da terra; nei giorni segnati con \* sono state registrate delle precipitazioni

**Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale**

Via Spalato, 16

36100 Vicenza Italy

Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)


Piazza Castello: punto 3 14/21 maggio 2008							
Data	"14-15 mag."	"15-16 mag."	" 16-17 mag."	"17-18 mag." *	"18-19 mag." *	"19-20 mag." *	"20-21 mag." *
ora inizio misura	Laeq	Laeq	Laeq	Laeq	Laeq	Laeq	Laeq
6	65,4	65,8	67,6	65,9	59,0	65,8	65,8
7	67,0	67,3	66,6	66,7	59,7	67,6	66,6
8	65,9	66,1	65,2	64,1	61,9	66,2	66,5
9	65,3	65,8	65,7	64,0	64,0	64,7	65,7
10	65,1	66,9	65,0	64,2	62,8	64,8	66,2
11	68,7	70,1	65,2	64,7	62,5	65,9	68,7
12	65,2	68,4	66,3	66,1	62,0	66,6	65,4
13	64,9	66,0	65,0	66,0	61,8	65,9	66,9
14	63,1	68,9	63,7	65,7	63,2	66,9	65,3
15	63,7	69,2	63,9	64,6	61,5	64,7	64,7
16	63,4	66,1	63,5	65,6	61,4	65,2	65,2
17	64,0	65,6	65,3	67,0	62,9	64,9	65,8
18	64,2	64,3	65,0	65,7	63,2	64,3	66,2
19	63,2	63,3	63,5	66,5	62,0	64,2	64,8
20	60,7	61,3	61,7	62,4	61,3	61,7	62,3
21	57,9	57,6	59,1	60,5	59,2	58,4	57,5
<b>Laeq,TR DIURNO</b>	<b>64,8</b>	<b>66,6</b>	<b>64,9</b>	<b>65,2</b>	<b>62,0</b>	<b>65,3</b>	<b>65,7</b>
22	56,6	56,9	58,3	60,2	59,1	58,4	55,8
23	54,6	57,6	57,4	59,2	57,8	55,6	55,9
0	51,3	59,6	59,3	61,6	50,4	52,0	53,7
1	52,0	51,9	54,5	61,7	47,5	50,2	53,2
2	45,8	46,5	46,5	52,1	46,0	47,0	45,9
3	45,7	48,6	48,7	52,3	45,4	49,0	46,7
4	47,4	46,1	47,3	51,2	48,1	48,6	49,6
5	60,2	60,0	59,1	50,8	60,1	60,5	61,0
<b>Laeq,TR NOTTURNO</b>	<b>54,4</b>	<b>56,1</b>	<b>56,2</b>	<b>58,3</b>	<b>55,4</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>

Tabella 3: Laeq misurato medio orario nel terzo punto; microfono a 4 m da terra; nei giorni segnati con \* sono state registrate delle precipitazioni

**Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale**


Via Spalato, 16  
 36100 Vicenza Italy  
 Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)

**Vicenza- Piazza Mateotti  
 Monitoraggio acustico in ambiente esterno 29 Aprile- 5 Maggio 2008**



**Grafico 1: istogramma dei dati relativi alla tabella 1**

**Vicenza- Corso Palladio  
 Monitoraggio acustico in ambiente esterno 6-13 maggio 2008**



**Grafico 2: istogramma dei dati relativi alla tabella 2**

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale  
 Via Spalato, 16  
 36100 Vicenza Italy  
 Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)

Vicenza- Piazza Castello  
 Monitoraggio acustico in ambiente esterno 14- 21 maggio 2008




Grafico 3: istogramma dei dati relativi alla tabella 3




Grafico 4: andamento orario nel primo punto di misura; dati relativi alla tabella 1

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale

Via Spalato, 16

36100 Vicenza Italy

Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)




Grafico 5: andamento orario nel secondo punto di misura; dati relativi alla tabella 2




Grafico 6: andamento orario nel terzo punto di misura; dati relativi alla tabella 3

I grafici di cui sopra illustrano un'analisi 'al grezzo', senza cioè tenere conto delle condizioni climatiche avverse e dell'eventuale presenza di eventi anomali che andrebbero esclusi dal calcolo dei livelli sonori qual ora si volesse determinare il superamento dei limiti di zona da parte di una sorgente

**Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale**

Via Spalato, 16

36100 Vicenza Italy

Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)

di rumore. Una correzione successivamente considerata in relazione ai giorni piovosi per il siti di Corso Palladio e Piazza Castello non ha portato una variazione significativa dei valori medi e pertanto non se ne è volutamente tenuto conto. Specifichiamo che sono stati considerati piovosi giorni con altezza delle precipitazioni superiori ai 2 mm.

Ricordiamo che in base alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico vengono individuate 6 classi di destinazione d'uso del territorio per le quali i limiti sono riassunti nella tabella che segue.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06-22)	notturno (22-06)
<b>I - Aree particolarmente protette</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>II - Aree prevalentemente residenziali</b>	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>III - Aree di tipo misto</b>	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>IV - Aree di intensa attività umana</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>V - Aree prevalentemente industriali</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
<b>VI - Aree esclusivamente industriali</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

Le misure condotte nei 3 punti si possono riassumere nella tabella 4. Riportiamo, per completezza, anche i dati corretti per le precipitazioni nella tabella 5.

Piazza Matteotti	63,0	Laeq diurno settimanale
	57,6	Laeq notturno settimanale
Corso Palladio	68,0	Laeq diurno settimanale
	58,1	Laeq notturno settimanale
Piazza Castello	65,1	Laeq diurno settimanale
	56,0	Laeq notturno settimanale

Tabella 4: Laeq settimanali notturni e diurni per ciascun punto di misura

Corso Palladio	67,6	Laeq diurno settimanale corretto per la precipitazione del 7 maggio
Piazza Castello	58,4	Laeq notturno settimanale corretto per la precipitazione del 7 maggio
	65,5	Laeq diurno settimanale corretto per le precipitazioni del 17-18-19-20-21
	55,4	Laeq notturno settimanale per le precipitazioni del 17-18-19-20-21

Tabella 5: Laeq settimanali notturni e diurni corretti per precipitazioni superiori a 2 mm


Volendo proporre un'analisi nel dettaglio è stato scelto un 'giorno rappresentativo' per ciascun punto di misura in cui non fossero presenti disturbi significativi (precipitazioni intense, cantieri, festività prolungate). L'andamento orario del Leq(A) è visualizzato nei grafici che seguono

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale


Via Spalato, 16

36100 Vicenza Italy

Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)



**Grafico 7: andamento orario del LAeq di un giorno rappresentativo per il primo punto di misura; la presenza di deboli precipitazioni non inficia il risultato**




**Grafico 8: andamento orario del LAeq di un giorno rappresentativo per il secondo punto di misura; sono state scelte le 24 ore fra sabato e domenica per valutare il rumore in un periodo di chiusura del cantiere prospiciente**

Dipartimento Provinciale di Vicenza  
 Servizio Territoriale

Via Spalato, 16

36100 Vicenza Italy

Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)



**Grafico 9: andamento orario del LAeq di un giorno rappresentativo per il terzo punto di misura**

Per quanto concerne Piazza Matteotti e Piazza Castello, trovandosi ai margini della ZTL, il rumore proveniente da traffico veicolare assume certamente una componente importante, anche in relazione al passaggio degli autobus, tuttavia, anche nel caso di Corso Palladio, che pure si trova ben addentro alla ZTL ed anche tenendo conto della presenza di un cantiere per il restauro di un palazzo nelle vicinanze, i livelli di rumore si mantengono piuttosto elevati per tutto l'arco della settimana.

Dalle misure emerge che, nonostante la limitazione del traffico, i limiti di zona della classe III sono ampiamente superati e si può affermare che il clima acustico dei tre punti monitorati si avvicina molto di più ad una zona di classe IV. E' da rilevare che le misure sono state condotte con microfono collocato a 4 m da terra come prescritto dalla legge quando si voglia stimare il rumore da traffico veicolare. Nel caso di rumore ambientale la misura deve essere condotta a 1.5 m da terra ed il fattore correttivo da applicare ai risultati esposti nelle tabelle 4 e 5 porterebbe ad aumentare i valori di qualche decibel. Si sottolinea comunque il fatto che le misure eseguite non devono considerarsi esattamente caratterizzanti i luoghi monitorati da un punto di vista acustico, ma sono solamente conoscitive. In questo senso basta considerare che le misure sono state fatte in giornate primaverili e senza protrarre il periodo di osservazione in modo da compensare i giorni perduti per le precipitazioni.

**Dipartimento Provinciale di Vicenza  
Servizio Territoriale**

Via Spalato, 16

36100 Vicenza Italy

Tel. +39 0444 217311 - Fax +39 0444 217347 - e-mail: [dapvi@arpa.veneto.it](mailto:dapvi@arpa.veneto.it)

***STRUMENTAZIONE IMPIEGATA E MODALITA' DI MISURA***

Le rilevazioni sono state effettuate secondo le modalità ed i criteri indicati dagli Allegati A,B e C del Decreto del Ministro dell'Ambiente 16.03.1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Catena fonometrica di classe di precisione 1 (IEC 651, IEC 804), AP2136, costituita da :

- Fonometro 01dB tipo Solo s/n 10085;
- Preamplificatore 01dB-Stell tipo PRE 12 S s/n 10198;
- Capsula microfonica 01dB tipo MCE 212 s/n 33414;

La catena è fornita di attestato di taratura n° 17-18/06 del 14/04/2006 rilasciato dal centro SIT 76  
Calibratore 01dB tipo CAL 21 s/n 00920051 – AP2140, classe di precisione 1 (IEC 942), fornito di attestato di taratura n° 19/06 del 14/04/2006 rilasciato dal centro SIT 76.

La strumentazione impiegata è di Classe I, conforme alle Norme EN 60651/1994 e EN60804/1994).

Per le misure il microfono munito di schermo antivento/antiurto è stato posizionato ad un'altezza di circa 4 mt dal suolo. (vedi l'allegato "Monitoraggio del rumore all'interno della ZTL del centro storico di Vicenza")